


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2023	nádvoří	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	<b>zpevněné plochy dvůr a nájezd do garáže</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>2020</b>	<b>VESBYT parkoviště</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 2020
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	488 500	Ztižené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	488 500	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		488 500	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		488 500	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		<b>Za objednatele</b>	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		488 500 Kč
DPH	21,0 %		102 585 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>591 085 Kč</b>



Stavba :	2020 VESBYT parkoviště	Rozpočet :	2023
Objekt :	01 zpevněné plochy dvůr a nájezd do garáže	nádvoří	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	900	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	20 170	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	12 760	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	6 500	0	0	0	0
5 Komunikace	42 314	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	275 650	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	84 925	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	42 481	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>488 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	488 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	488 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	488 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	488 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	488 500	0
Provoz investora	0	0,0	488 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	488 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	488 500	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2020 VESBYT parkoviště	Rozpočet: 2023
Objekt :	01 zpevněné plochy dvůr a nájezd do garáže	nádvoří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,00	45,00	900,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>900,00</b>
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						
2	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	5,00	112,00	560,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	115,00	65,00	7 475,00
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	65,00	45,00	2 925,00
5	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	65,00	135,00	8 775,00
6	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,00	145,00	435,00
<b>Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>20 170,00</b>
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						
7	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 na obrubníky	m3	22,00	395,00	8 690,00
8	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	22,00	185,00	4 070,00
<b>Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>12 760,00</b>
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	100,00	65,00	6 500,00
<b>Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>6 500,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
10	596921214R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.nad 500m2	m2	120,00	215,00	25 800,00
11	596921291R00	Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky	m3	6,00	1 350,00	8 100,00
12	R5	kamenivo na spárování veget. dlažeb	t	10,00	841,40	8 414,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>42 314,00</b>
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						
13	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm	m2	250,00	205,00	51 250,00
14	R1	úprava poklopu kanalizace	ks	3,00	4 400,00	13 200,00
15	R2	úprava uliční vpusti	ks	4,00	3 800,00	15 200,00
16	R4	vegetační dlažby plastová 50mm tl. stěny 5mm vč. bílých terčů	m2	120,00	495,00	59 400,00
17	R6	kamenivo na vyrovnání nerovností panelů 0-32	t	30,00	850,00	25 500,00
18	R7	přeložka chodníku, nová obruba	m2	60,00	400,00	24 000,00
19	592451170	Dlažba Holland 8 cm přírodní	m2	260,00	335,00	87 100,00
<b>Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>275 650,00</b>
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	145,00	295,00	42 775,00
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,00	2 695,00	13 475,00
22	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý vč. doplňků	kus	155,00	185,00	28 675,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>84 925,00</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
23	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	28,00	100,00	2 800,00
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>2 800,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
24	997211611U00	Nakládání sutí doprav prostř	t	28,00	99,90	2 797,20
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	193,58	205,00	39 683,59
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>42 480,79</b>