

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce					0,00	
1	113107538R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 380 mm	m2	37,66000			0,00	822-1 RTS 23/ I
2	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	84,55000			0,00	822-1 RTS 23/ I
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	120,00000			0,00	800-1 RTS 23/ I
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.	den	5,00000			0,00	800-1 RTS 23/ I
5	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 2*1,3+3*2,5	m	10,10000			0,00	800-1 RTS 23/ I
					10,10000			
6	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 6*1,3	m	7,80000			0,00	800-1 RTS 23/ I
					7,80000			
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,15*1,3*(53,3-16,7-3,5) 0,15*2,5*(2,5-1,3)	m3	6,90450			0,00	800-1 RTS 23/ I
					6,45450			
					0,45000			
8	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	125,06960			0,00	800-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		1,3*(1,81+2,35)*9,8/2			26,49920			
		1,3*(2,35+2,33)*6,9/2			20,98980			
		1,3*(2,33+1,48)*36,6/2			90,63990			
		1,0*1,5*4,0			6,00000			
		-0,48*1,3*(16,7+3,5)			-12,60480			
		-0,15*1,3*(53,3-16,7-3,5)			-6,45450			
9	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	19,14000		0,00	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		2,5*(2,5-1,3)*(1,81+2,35+2,33+1,48)			23,91000			
		-2,5*(2,5-1,3)*(3*0,48+0,15)			-4,77000			
10	151811212R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 m	kus	4,00000		0,00	800-1	RTS 23/ I
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
11	151812212R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 m	den	80,00000		0,00	800-1	RTS 23/ I
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
12	151813212R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1,5 m, hloubky 1,95 m	kus	4,00000		0,00	800-1	RTS 23/ I
		z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,						
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	93,27550		0,00	800-1	RTS 23/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		125,0696+19,14-43,6051-7,329			93,27550			
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	81,05510		0,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 43,6051+7,329+30,121			81,05510			
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	162,11020		0,00	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 2*81,0551			162,11020			
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	81,05510		0,00	800-1	RTS 23/ I
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	93,27550		0,00	800-1	RTS 23/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	43,60510		0,00	800-1	RTS 23/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, (1,3*0,7-Pi*0,2*0,2)*53,3 1,0*0,45*4,0			41,80512 1,80000			
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,03000		0,00	823-1	RTS 23/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	85,29000		0,00	800-1	RTS 23/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 4*2,5*(2,5-1,3) 1,3*53,3 1,0*4,0			12,00000 69,29000 4,00000			
21	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	46,03000		0,00	800-1	RTS 23/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 1,3*(53,3-16,7-3,5) 2,5*(2,5-1,3)			43,03000 3,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
22	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	46,03000		0,00	823-1	RTS 23/ I
23	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,03000		0,00	823-1	RTS 23/ I
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	81,05510		0,00	800-1	RTS 23/ I
25	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	1,51900		0,00		Vlastní
		0,033kg/m2 :						
		0,033*46,03		1,52000				
26	58337331R	šterkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	85,46600		0,00	SPCM	RTS 22/ I
		1,96t/m3 :						
		1,96*43,6051		85,46600				
27	58337370R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C	t	59,03720		0,00	SPCM	RTS 22/ I
		1,96t/m3 :						
		Začátek provozního součtu						
		1,3*(1,81+2,35)*9,8/2		26,50000				
		1,3*(2,35+2,33)*6,9/2		20,99000				
		-1,3*(0,1+0,7)*16,7		-17,37000				
		Konec provozního součtu						
		1,96*30,121		59,04000				
Díl: 4 Vodorné konstrukce						0,00		
28	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	7,32900		0,00	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu,						
		1,3*0,1*53,3		6,92900				
		1,0*0,1*4,0		0,40000				
29	451315114U00	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	25,00000		0,00		Vlastní
		4*2,5*2,5		25,00000				
Díl: 5 Komunikace						0,00		
30	564851114RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	42,03220		0,00	822-1	RTS 23/ I
		3*((2,5+2*0,09)*(2,5+2*0,09)-Pi*0,3*0,3)+(1,3+2*0,09)*(16,7-2*2,5-4*0,09)		37,48217				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,3*3,5		4,55000				
31	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	37,66180		0,00	822-1	RTS 23/ I
		3*(2,5*2,5-Pi*0,3*0,3)+1,3*(16,7-2*2,5)		33,11177				
		1,3*3,5		4,55000				
32	565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	40,00000		0,00	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
33	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	40,00000		0,00	822-1	RTS 23/ I
34	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	40,00000		0,00	822-1	RTS 22/ I
		bez posypu kamenivem						
35	577141112RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	44,55000		0,00	822-1	RTS 23/ I
		40,0+1,3*3,5		44,55000				
36	597101030RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	4,00000		0,00	AP-HSV	RTS 23/ I
		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.						
37	597103030RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpust' k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí, pro zatížení F900	kus	1,00000		0,00	AP-HSV	RTS 14/ I
		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.						
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
38	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	7,00000		0,00	827-1	RTS 23/ I
		3+1+2+1		7,00000				
39	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	4,00000		0,00	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 1+1+2		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
40	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	53,25000		0,00	827-1	RTS 23/ I
41	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, 2+2	kus	4,00000	4,00000	0,00	827-1	RTS 23/ I
42	877375121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 23/ I
43	892591111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem,	m	53,30000		0,00	827-1	RTS 23/ I
44	892593111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ I
45	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	53,30000		0,00	827-1	RTS 23/ I
46	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	4,00000		0,00	827-1	RTS 23/ I
47	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek,	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 23/ I
48	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek,	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 23/ I
49	894423111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, 1+1+1+1	kus	4,00000	4,00000	0,00	827-1	RTS 23/ I
50	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg 2+2	kus	4,00000	4,00000	0,00	827-1	RTS 23/ I
51	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm 53,3+4	m	57,30000	57,30000	0,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
52	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly DN 1000	kus	7,00000		0,00		Vlastní
53	8-nc03	Navrtávací odbočka s kulovým integrovaným kloubem DN150	ks	3,00000		0,00		Vlastní
54	286111901R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 150; de = 160,0 mm; s = 5,5 mm; SN 12	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
		1+1+2		4,00000				
55	286114018R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 400; de = 400,0 mm; s = 12,6 mm; SN 12	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
56	286114019R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 400; de = 400,0 mm; s = 12,6 mm; SN 12	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
		1+1+6		8,00000				
57	28651660.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 15,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
58	28651661.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
59	28656127	Přechodka kanalizační DN 160	kus	2,00000		0,00		Vlastní
60	28697301.A	Mazivo kbelík 2000 g	kus	1,00000		0,00		Vlastní
61	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
62	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
63	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
64	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
65	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
66	59224359.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
67	59224362.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
68	59224367n01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/785 KOM tl.15 cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní
69	59224367n02	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/795 KOM tl.15 cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní
70	59224367n03	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/800 KOM tl.15 cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní
71	59224367n04	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15 cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní
72	89441113nc	Zrušení šachet z dílců, dno, potrubí DN 400	kus	4,00000		0,00		Vlastní
73	8-nc01	Poklop D 400 rexel CDRX60AF	kus	2,00000		0,00		Vlastní
74	8-nc02	Poklop D 400 rexel CDRX60BF	kus	2,00000		0,00		Vlastní
Díl: 91						0,00		
Doplňující práce na komunikaci								
75	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	164,64000		0,00	822-1	RTS 23/ I
		včetně spotřeby vody						
		2*36,7+2*(2,5+2*0,3)+12*0,3		83,20000				
		2*36,7+2*(2,5+2*0,19)+12*0,19		81,44000				
Díl: 93						0,00		
Dokončovací práce inž.staveb								
76	022/01/2018	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
77	nc-05	Geodetické práce	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
78	021/01/2018	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
79	nc-03	Zatěžovací zkouška	ks	2,00000		0,00		Vlastní
80	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Díl: 96						0,00		
Bourání konstrukcí								
81	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	2,00000		0,00	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
Díl: 97						0,00		
Prorážení otvorů								
82	97005130nc	Vrtání jádrové do ŽB D 450 mm	m	0,15000		0,00		Vlastní
Díl: 99						0,00		
Staveništní přesun hmot								
83	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	1,37469		0,00	827-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
O:	01	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní
R:	1	Oprava kanalizace Střilky - ul. Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

84	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	15,00000		0,00	801-3	RTS 23/ I
85	979	Poplatek za skládku stavební sutí	t	35,00000		0,00		Vlastní
86	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,	t	50,21076		0,00	832-1	RTS 23/ I

bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním

87	979082319R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	t	301,26456		0,00	832-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	-------	-----------

bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním

88	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	50,21076		0,00	800-6	RTS 23/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

Díl: VN	Vedlejší náklady						0,00	
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

89	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ I
----	----------	---------------------	--------	---------	--	------	--	-----------

Celkem						0,00	
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--