

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10660/23

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Odbor rozvoje města, oddělení investic (ORM-OI),

Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

SANIZO, spol. s r.o.

Zátiší 1958, 688 01 Uherský brod

Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé společnosti

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47074
nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé společnosti

Zástupce ve věcech smluvních:

Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé společnosti

Kontakt – tel., email:

IČ:

269 45 509

DIČ:

CZ26945509

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

1.03. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky:

MŠ OLŠAVA – rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP

Stavební povolení:

práce nepodléhají povolení SÚ

Místo stavby:

U Školky 2148, 688 01 Uherský Brod

Projektant:	K PROJEKT Kročil, s. r. o., Luhačovice, IČ 02286424
Technický dozor objednatele:	Ing. Dagmar Braunerová
Kontakt – tel., email:	[REDACTED]
Koordinátor BOZP objednatele:	nebude potřeba

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.5.2023, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce s dodávkami.

2.03. Účel smlouvy a význam smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. Významný je pro objednatele převážně termín provádění, jelikož je vázaný na provoz školky v období letních prázdnin.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací s dodávkami pod názvem:

„MŠ OLŠAVA – rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP“

(dále jen „stavba“).

Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení pro děti u třídy v 2. NP a výměnu podlahovin v šatně, chodbě a schodišti. Součástí navržených úprav je výměna rozvodů vody, kanalizace a otopných těles.

Realizace bude rozdělena na 2 etapy:

1. **Etapa – bez provozu MŠ** (14 dní, viz odst. 4.01) budou provedeny bourací práce a podlaha v 1. NP, případně úprava rozvodů ZTI tak, aby nedošlo k omezení provozu MŠ v 2. etapě.
2. **Etapa – za provozu MŠ** (max 6 týdnů, viz odst. 4.01) budou provedeny zbývající navržené - nové práce, třída u sociálního zařízení, které bude rekonstruováno, nebude v provozu po dobu realizace díla. Při realizaci této etapy nesmí být omezena zbývající část školky především užívání sociálního zařízení, které je pod rekonstruovanou částí (na stejných stupačkách). Navržená výměna ZTI v 1.NP (pokud nebude provedena v 1. etapě) musí být provedena mimo provoz MŠ – tj. o víkendech a zprovozněna na pracovní týden.

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku č. 1 na zúžení díla v rozsahu povrchových úprav podlah a stěn chodeb schodiště a šatny Předpokládaná hodnota vyhrazeného závazku je 130 tis. Kč bez DPH.

O vyhrazené změně závazku č. 1 bude rozhodnuto před uzavřením smlouvy o dílo.

Podrobnější technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci „MŠ Svatopluka Čecha – rekonstrukce sociálního zařízení“ zpracované v projekční kanceláři K PROJEKT Kročil, s. r. o. v Luhačovicích, IČ 02286424 v březnu 2023 (dále jen „PD“), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celého díla.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor např. proti zatečení či vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla,
 - části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“,
 - dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Práce provádět nepřetržitě bez přerušení – více jak 1 den, netýká se nevhodných klimatických podmínek, případně vyvolaných provozem školy nebo po předchozí dohodě s ORM-OI.
- Pokud budou práce prováděny za provozu mateřské školy, musí být zajištěna zvýšená bezpečnost a denní úklid prostoru MŠ, který je v provozu – náklady jsou v tomto případě zakalkulovány v ceně díla.
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Při realizaci 2. etapy nesmí být omezena zbývající část školky především užívání sociálního zařízení, které je pod rekonstruovanou částí (na stejných stupačkách). Navržená výměna ZTI v 1.NP (pokud nebude provedena v 1. etapě) musí být provedena mimo provoz MŠ – tj. o víkendech a zprovozněna na pracovní týden vč. úklidu dotčených prostor.
- Zajištění těchto podmínek je utvrzeno smluvní pokutou.
- V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si může objednatel stavby, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatele a předán osobě oprávněné k recyklaci. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit:
 - identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele)
 - termín realizace stavby
 - průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství,
 - doklad o předání osobě oprávněné v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku objednatel, bude doložen výpis z evidence objednatel a kopie písemné dohody)
 - podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon.
 -

3.05. Právo objednatel na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky a požadovat nové práce nebo dodávky (vícepráce) v rozsahu 15 % díla, v tomto případě se jedná o nepodstatnou změnu závazku, která nemá vliv na změnu termínu dokončení prací – předání díla.
- Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

1. etapa – bez provozu MŠ	03.-21.07.2023 nebo 14.-25.08.2023
2. etapa – za provozu MŠ	Max 6 týdnů od předání staveniště 2.etapy
Dokončení prací - předání díla – NEJZAZŠI TERMÍN	31.10.2023

4.02. Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatel s předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatel,

pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl. a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.03. Místo plnění předmětu smlouvy:

- U Školky 2148, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	936.000,00 Kč
DPH 21%	196.560,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.132.560,00 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH,
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce),
- c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny vícevýměry nebo méněvýměry – měřený kontrakt.

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 350 Kč/hod; pro montážní práce 400 Kč/hod; pro revize a zkoušky 450 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.
- Na odsouhlasené vícevýměry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** objednatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeného díla na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury. Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena k opravení data splatnosti.
- Objednatel má právo neuhradit 10% z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po odstranění vad a nedodělků.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad (pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky, číslo smlouvy o dílo
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou v č. 4.01 smlouvy pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení u obou realizačních etap.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, přičemž zhotovitel prohlašuje, že s ujednáním o výši takové pokuty výslovně souhlasí, neboť si je vědom hodnoty zajišťované povinnosti pro objednatele.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvu s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **600 Kč** za každý den prodlení.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu zajišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu

bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **minimálně 1x za týden**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze).
 - Dokladů o provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku.
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednatelům. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení s životností minimálně po celou výše uvedenou záruční dobu.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)

- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamacce musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamacce písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamacce, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamacce.
- Reklamacce se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to do výše 2 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;

- b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy;
 - c) zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti podle čl. 3. odst. 3.04. bod 3. této smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů.
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
 - PD
- Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinností dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
22. schůze konaná dne 29.05.2023
č. usnesení 525/R22/23

Uherský Brod, dne

19. 06. 2023

Uherský Brod, dne

Zhotovitel:



Zdeněk Něnicka
jednatel

Objednatel:



Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23ZAK1333 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení**

Zadavatel: **Město Uherský Brod** IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **SANIZO spol. s r.o.** IČO: 26945509
Zátiší 1958 DIČ: CZ26945509
688 01 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			305 809,69
PSV			600 090,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 100,00
Ostatní náklady			14 000,00
Celkem			936 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		936 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		196 560,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 132 560,00 CZK

v 14. BRZE dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	30 100,00	6 321,00	36 421,00	3
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	30 100,00	6 321,00	36 421,00	3
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	MŠ OLSAVA - rekonstrukce sociálního zařízení	0,00	905 900,00	190 239,00	1 096 139,00	97
SO 01.1	Architektonicko stavební část	0,00	529 149,00	111 121,29	640 270,29	57
SO 01.2	ZTI, UT	0,00	293 552,00	61 645,92	355 197,92	31
SO 01.3	Elektroinstalace	0,00	83 199,00	17 471,79	100 670,79	9
	Celkem za stavbu	0,00	936 000,00	196 560,00	1 132 560,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, POD OMÍTKOU	HSV			3 395,00	0,4
_2	ZÁSUVKY, VYPÍNAČE NN ZAPUŠTĚNÉ - barva bílá	HSV			13 940,00	1,5
_3	UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ	HSV			840,00	0,1
_4	SVÍTIDLA	HSV			43 400,00	4,6
_5	DEMONTÁŽE	HSV			5 000,00	0,5
_5	VYTÁPĚNÍ	HSV			13 686,00	1,5
_6	STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE	HSV			9 424,00	1,0
_7	OSTATNÍ PROFESE	HSV			7 200,00	0,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 315,27	1,1
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			24 725,00	2,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			28 278,21	3,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			53 755,16	5,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 100,80	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 411,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 234,51	4,3
97	Prorážení otvorů	HSV			4 177,48	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 835,16	1,2
HZS	Stavební a doplňkové výpomocce	HSV			13 800,00	1,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 922,00	1,8

722	Vnitřní vodovod	PSV			22 778,00	2,4
725	Zařizovací předměty	PSV			157 734,00	16,9
735	OTOPNÁ PLOCHA	PSV			43 907,00	4,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			47 557,32	5,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			82 139,42	8,8
776	Podlahy povlakové	PSV			77 058,34	8,2
781	Obklady keramické	PSV			79 331,27	8,5
783	Nátěry	PSV			17 700,00	1,9
784	Malby	PSV			54 962,96	5,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 292,10	1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			16 100,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			14 000,00	1,5
Cena celkem					936 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 100,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	100,00	100,00
Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				14 000,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.						
7	ON01	Zabezpečení prostoru MŠ	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						30 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 315,27
1	342256253RT3	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení X40 : 5,085*1,10	m2	5,59350	805,00	4 502,77
				5,59350		
2	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm 204/PŘEDSTĚNA : 3,10*1,25	m2	3,87500	1 500,00	5 812,50
				3,87500		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				28 278,21
3	601023193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, umělopryskyřičná disperze, interiérová, , po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu stropy S10 : 101 : 0 102 : 0 201 : 0 202 : 0 203 : 15,50 204 : 6,10 205 : 0 Mezisoučet Konec provozního součtu 21,60000*2	m2	43,20000	147,00	6 350,40
					15,50000	
					6,10000	
					21,60000	
					43,20000	
4	602023193R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, umělopryskyřičná disperze, vnitřní, , po jednotlivých vrstvách Začátek provozního součtu stropy S10 : 203 : 33,65 204 : 22,73 205 : 14,18 204-předstěna : 3,10*1,25 X40 : 5,085*1,10 Mezisoučet Konec provozního součtu 80,02850*2	m2	160,05700	137,00	21 927,81
					33,65000	
					22,73000	
					14,18000	
					3,87500	
					5,59350	
					80,02850	
					160,05700	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				53 755,16
5	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodiškových konstrukcí, s nejnepříjemnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stropy S10 : 101 : 0 102 : 0 201 : 0 202 : 0 203 : 15,50 204 : 6,10 205 : 0	m2	21,60000	253,00	5 464,80
					15,50000	
					6,10000	
6	611481211RT2	Vyzluzení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stropy S10 : 101 : 0 102 : 0 201 : 0 202 : 0	m2	21,60000	362,00	7 819,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		203 : 15,50		15,50000		
		204 : 8,10		8,10000		
		205 : 0				
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, X01 okna : (0,60*2+0,90*2)*0,20	m2	0,90000	679,00	611,10
		203 : (6,60+4,95+1,10+1,10)*0,80+(0,975+0,90)*0,20		11,37500		
		204 : (4,60+3,60)*0,80+(0,80*2,40)		4,84000		
		205 : 2,70*1,60		4,32000		
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi po dmt2 sokl. :	m	29,40000	110,00	3 234,00
		201 pvc : 11,00		11,00000		
		202 pvc : 18,40		18,40000		
9	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklady : obkladačka bílá : 203 : (6,60+4,95+1,10+1,10)*0,80+(0,975+0,90)*0,20 204 : (4,60+3,60)*0,80+(0,80*2,40) 205 : 2,70*1,60 obkladačka žlutá : 203 : (6,60+4,95+1,10+1,10)*0,80+(0,975+0,90)*0,40 204 : (4,60+3,60)*0,80 205 : 0 obkladačka Bob&Bobek : 203 : 0,80*3,60 204 : 0,80*2,40 205 : 0	m2	43,44500	363,00	15 770,54
10	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, stropy S10 : 101 : 0 102 : 0 201 : 0 202 : 0 203 : 33,65 204 : 22,73 205 : 14,18 204-předstěna : 3,10*1,25 X40 : 5,065*1,10	m2	80,02850	227,00	18 166,47
11	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 204-předstěna : 3,10*1,25 X40 : 5,065*1,10	m2	9,46850	284,00	2 689,05
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					3 100,80
12	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 203 S3 : 14,50 204 S3 : 6,10 205 S3 : 2,20	m2	22,80000	136,00	3 100,80
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					5 411,00
13	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě 101 S4 : 10,50 102 S2 : 18,10	m2	77,30000	70,00	5 411,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		201 S1 : 7,80		7,80000		
		202 S1 : 18,30		18,30000		
		203 S3 : 14,50		14,50000		
		204 S3 : 6,10		6,10000		
		205 S3 : 2,20		2,20000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	40 234,51
----------------	---------------------------	------------------

14	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 bývalá sprcha : 0,80*0,50*0,50	m3	0,20000	10 000,00	2 000,00
----	--------------	--	----	---------	-----------	----------

15	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	33,40000	100,00	3 340,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

1NP :

101 X04 ker dl : 10,40

102 X05 pvc : 0

2NP :

201 pvc : 0

202 pvc : 0

203 ker.dl. : 14,70

204 ker.dl. : 6,10

205 ker.dl. : 2,20

16	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	11,10000	450,00	4 995,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

101 S4 : 0

102 S2 : 11,10

201 S1 : 0

202 S1 : 0

203 S3 : 0

204 S3 : 0

205 S3 : 0

17	965048541R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm	m2	33,30000	450,00	14 985,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

jen v případě potřeby, bude konzultováno a odsouhlaseno v rámci KD na stavbě :

101 S4 : 10,50

102 S2 : 0

201 S1 : 0

202 S1 : 0

203 S3 : 14,50

204 S3 : 6,10

205 S3 : 2,20

18	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	33,40000	99,00	3 306,60
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

1NP :

101 X04 ker dl : 10,40

102 X05 pvc : 0

2NP :

201 pvc : 0

202 pvc : 0

203 ker.dl. : 14,70

204 ker.dl. : 6,10

205 ker.dl. : 2,20

19	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m	45,50000	30,00	1 365,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

1NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		101 X04 ker.díl : 11,30		11,30000		
		102 X05 pvc : 0				
		2NP :				
		201 pvc : 0				
		202 pvc : 0				
		203 ker.díl : 18,00		18,00000		
		204 ker.díl : 10,10		10,10000		
		205 ker.díl : 6,10		6,10000		
20	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, X01 : 1	kus	1,00000	24,00	24,00
				1,00000		
21	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 800/1970 : 2+2 600/1970 : 1	kus	5,00000	35,00	175,00
				4,00000		
				1,00000		
22	96504CP001	Odstranění lepidla 201 S1 : 7,80 202 S1 : 18,30	m2	25,90000	250,00	6 475,00
				7,80000		
				18,30000		
23	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých X01 : 0,60*0,90*1	m2	0,54000	198,00	106,92
				0,54000		
24	968062CP001	Dmtž zděné sprchy, X03	kompl	1,00000	3 461,99	3 461,99
Díl: 97	Prorážení otvorů					4 177,48
25	978500010RA0	Odsekání a odebrání obkladů vnitřních vnitřních nebo vnějších obkladů z jakýchkoliv materiálů, otlučení podkladní omítky až na zdivo. Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. X07 : 16,73*1,10	m2	18,40300	227,00	4 177,48
				18,40300		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					10 835,16
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,61172	3 000,00	10 835,16
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					47 557,32
27	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami X06 : 12,60*1,10	m2	13,86000	201,00	2 785,86
				13,86000		
28	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů X06 : 12,60*1,10	m2	13,86000	36,00	498,96
				13,86000		
29	7666CP001	D + M sanitární příčka T1, dle specifikace v PD	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00
30	7666CP002	D + M vnitřní dveře D1 800/1970, dle specifikace v PD D1L : 2 D1P : 2	kus	4,00000	5 240,00	20 960,00
				2,00000		
				2,00000		
31	7666CP003	D + M vnitřní dveře D2 600/1970, dle specifikace v PD D2L : 1	kus	1,00000	5 140,00	5 140,00
				1,00000		
32	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01150	15 000,00	172,50
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					82 139,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	632411105RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	33,30000	448,00	14 918,40
		101 S4 : 10,50		10,50000		
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 0				
		202 S1 : 0				
		203 S3 : 14,50		14,50000		
		204 S3 : 6,10		6,10000		
		205 S3 : 2,20		2,20000		
34	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	66,60000	52,00	3 463,20
		Začátek provozního součtu				
		101 S4 : 10,50		10,50000		
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 0				
		202 S1 : 0				
		203 S3 : 14,50		14,50000		
		204 S3 : 6,10		6,10000		
		205 S3 : 2,20		2,20000		
		Mezísoučet		33,30000		
		Konec provozního součtu				
		33,30000*2		66,60000		
35	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	1,10000	128,00	140,80
		205 : 1,10		1,10000		
36	771575111RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	33,30000	702,00	23 376,60
		101 S4 : 10,50		10,50000		
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 0				
		202 S1 : 0				
		203 S3 : 14,50		14,50000		
		204 S3 : 6,10		6,10000		
		205 S3 : 2,20		2,20000		
37	771577114RV1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	2,40000	596,00	1 430,40
		0,80+0,80+0,80		2,40000		
38	771577111RS5	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 6 mm,	m	32,40000	295,00	9 558,00
		102 : 1,35*(12+12)		32,40000		
39	771578011RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	23,40000	58,00	1 357,20
		101 S4 : 13,50		13,50000		
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 0				
		202 S1 : 0				
		203 S3 : 3,50		3,50000		
		204 S3 : 3,80		3,80000		
		205 S3 : 2,60		2,60000		
40	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,30000	16,00	532,80
		101 S4 : 10,50		10,50000		
		102 S2 : 0				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		201 S1 : 0				
		202 S1 : 0				
		203 S3 : 14,50		14,50000		
		204 S3 : 6,10		6,10000		
		205 S3 : 2,20		2,20000		
41	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyčice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	13,32000	193,00	2 570,76
		Začátek provozního součtu				
		101 S4 : 10,50		10,50000		
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 0				
		202 S1 : 0				
		203 S3 : 14,50		14,50000		
		204 S3 : 6,10		6,10000		
		205 S3 : 2,20		2,20000		
		Mezisoučet		33,30000		
		Konec provozního součtu:				
		33,30000*2*0,20		13,32000		
42	5976231CP01	Dlaždice 45x45, dle specifikace v PD	m2	38,42150	550,00	21 131,83
		Začátek provozního součtu				
		101 S4 : 10,50		10,50000		
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 0				
		202 S1 : 0				
		203 S3 : 14,50		14,50000		
		204 S3 : 6,10		6,10000		
		205 S3 : 2,20		2,20000		
		Mezisoučet		33,30000		
		Konec provozního součtu:				
		33,30000*1,15		38,29500		
		sokl :				
		205 : 1,10*0,10*1,15		0,12650		
43	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	l	1,21981	3 000,00	3 659,43
Díl: 776		Podlahy poviakové				77 058,34
44	632411105RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	29,08750	265,00	7 708,19
		101 S4 : 0				
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 7,60		7,60000		
		202 S1 : 18,30		18,30000		
		203 S3 : 0				
		204 S3 : 0				
		205 S3 : 0				
		schodiště : 0				
		podesta : 2,55*1,25		3,18750		
45	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál vše přebroušení podkladu	m2	42,16270	69,00	2 909,23
		101 S4 : 0				
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 7,60		7,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		202 S1 : 18,80		18,80000		
		203 S3 : 0				
		204 S3 : 0				
		205 S3 : 0				
		schodiště : 1,20*(0,154+0,30)*(12+12)		13,07520		
		podesta : 2,55*1,25		3,18750		
46	776200810R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 10 m2	m	32,40000	34,00	1 101,60
		102 : 1,35*(12+12)		32,40000		
47	776200830R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a uložení na hromady, .	m	32,40000	17,00	550,80
		102 : 1,35*(12+12)		32,40000		
48	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	28,80000	230,00	6 624,00
		102 S2 : 1,20*(12+12)		28,80000		
49	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	28,80000	230,00	6 624,00
		102 S2 : 1,20*(12+12)		28,80000		
50	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,40000	15,00	441,00
		1NP :				
		101 X04 ker.dl. : 0				
		102 X05 pvc : 0				
		2NP :				
		201 pvc : 11,00		11,00000		
		202 pvc : 18,40		18,40000		
		203 ker.dl. : 0				
		204 ker.dl. : 0				
		205 ker.dl. : 0				
51	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	45,15060	81,00	3 657,20
		101 S4 : 0				
		102 S2 : 0				
		201 S1 : 8,30*1,10		10,23000		
		202 S1 : 15,80*1,10		17,38000		
		203 S3 : 0				
		204 S3 : 0				
		205 S3 : 0				
		podesta : (2,55+1,25*2)*1,10		5,55500		
		schodiště : (0,154+0,30)*(12+12)*1,10		11,95560		
52	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	25,70000	120,00	3 084,00
		1NP :				
		101 X04 ker.dl. : 0				
		102 X05 pvc : 0				
		2NP :				
		201 pvc : 7,60		7,60000		
		202 pvc : 18,10		18,10000		
		203 ker.dl. : 0				
		204 ker.dl. : 0				
		205 ker.dl. : 0				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
53	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	29,08750	320,00	9 308,00

101	S4 : 0					
102	S2 : 0					
201	S1 : 7,60			7,60000		
202	S1 : 18,30			18,30000		
203	S3 : 0					
204	S3 : 0					
205	S3 : 0					
	podesta : 2,55*1,25			3,18750		

54	28410170R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; třída zatížení 23, 32, 41; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan	m2	46,37897	748,00	34 691,47
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

101	S4 : 0					
102	S2 : 0					
201	S1 : 7,60*1,10			8,36000		
202	S1 : 18,30*1,10			20,13000		
203	S3 : 0					
204	S3 : 0					
205	S3 : 0					
	schodiště : 1,20*(0,154+0,30)*(12+12)*1,10			14,38272		
	podesta : 2,55*1,25*1,10			3,50625		

55	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,39005	920,00	358,85
vodorovně do 50 m						

Díl: 781	Obklady keramické	79 331,27
-----------------	--------------------------	------------------

56	711212002RT3	izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	10,20600	641,00	6 542,05
		SPRCHA : (0,80+0,90)*2,20*1,05		4,15800		
		ZA ÚMYVADLY : 3,60*1,60*1,05		6,04800		

57	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	44,43000	46,00	2 043,78
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

včetně dodávky materiálu.						
obkladačka bílá :						
203	(5,00+0,50+5,00+0,30+2,80+2*1,00+2*1,60)*0,80-(0,80*0,80*2)					13,76000
204	(0,35*2+2,40)*0,60+((0,35*2+2,4)*0,20*2)					3,10000
205	2,70*1,60					4,32000
obkladačka žlutá :						
203	(6,60+4,95+1,10+1,10)*0,80+(0,975+0,90)*0,40+0,35*0,80+0,80*0,80+0,10*0,40+(0,35+0,40+0,30)*0,80					13,55000
204	(4,60+3,60)*0,80					6,56000
205	0					
obkladačka Bob&Bobek :						
203	0,80*0,80*2					1,28000
204	(0,35*2+2,40)*0,20+((0,35*2+2,4)*0,20*2)					1,86000
205	0					

58	781449705R00	Montáž obkladů vnitřních hutných a polohutných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných nebo polohutných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	44,43000	16,00	710,88
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

obkladačka bílá :						
203	(5,00+0,50+5,00+0,30+2,80+2*1,00+2*1,60)*0,80-(0,80*0,80*2)					13,76000
204	(0,35*2+2,40)*0,60+((0,35*2+2,4)*0,20*2)					3,10000
205	2,70*1,60					4,32000
obkladačka žlutá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		203 :				13,55000
		(6,60+4,95+1,10+1,10)*0,80+(0,975+0,90)*0,40+0,35*0,80+0,80*0,80+0,10*0,40+(0,35+0,40+0,30)*0,80				
		204 : (4,60+3,60)*0,80				6,56000
		205 : 0				
		obkladačka Bob&Bobek :				
		203 : 0,80*0,80*2				1,28000
		204 : (0,35*2+2,40)*0,20+((0,35*2+2,4)*0,20*2)				1,89000
		205 : 0				

59	781475118RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	44,43000	745,00	33 100,35
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

obkladačka bílá :						
203 :		(5,00+0,50+5,00+0,30+2,80+2*1,00+2*1,60)*0,80-(0,80*0,80*2)				13,76000
204 :		(0,35*2+2,40)*0,60+((0,35*2+2,4)*0,20*2)				3,10000
205 :		2,70*1,60				4,32000
obkladačka žlutá :						
203 :		(6,60+4,95+1,10+1,10)*0,80+(0,975+0,90)*0,40+0,35*0,80+0,80*0,80+0,10*0,40+(0,35+0,40+0,30)*0,80				13,55000
204 :		(4,60+3,60)*0,80				6,56000
205 :		0				
obkladačka Bob&Bobek :						
203 :		0,80*0,80*2				1,28000
204 :		(0,35*2+2,40)*0,20+((0,35*2+2,4)*0,20*2)				1,89000
205 :		0				

60	781497131RS1	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	25,88250	350,00	9 058,88
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

203 :		(6,60+4,95+1,10+1,10)*1,05				14,43750
204 :		(4,60+3,60)*1,05				8,61000
205 :		(2,70)*1,05				2,83500

61	5978137CP002	Obkladačka 20x40, bílá, dle specifikace v PD	m2	23,29800	420,00	9 785,16
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Začátek provozního součtu						
obkladačka bílá :						
203 :		(5,00+0,50+5,00+0,30+2,80+2*1,00+2*1,60)*0,80-(0,80*0,80*2)				13,76000
204 :		(0,35*2+2,40)*0,60+((0,35*2+2,4)*0,20*2)				3,10000
205 :		2,70*1,60				4,32000
Mezisoučet						21,18000
Konec provozního součtu						
21,18000*1,10						23,29800

62	5978137CP003	Obkladačka 20x40, žlutá, dle specifikace v PD	m2	22,12100	550,00	12 166,55
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu						
obkladačka žlutá :						
203 :		(6,60+4,95+1,10+1,10)*0,80+(0,975+0,90)*0,40+0,35*0,80+0,80*0,80+0,10*0,40+(0,35+0,40+0,30)*0,80				13,55000
204 :		(4,60+3,60)*0,80				6,56000
205 :		0				
Mezisoučet						20,11000
Konec provozního součtu						
20,11000*1,10						22,12100

63	5978137CP002	Obkladačka 20x40, Bob&Bobek, dle specifikace v PD	m2	3,45400	980,00	3 384,92
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Začátek provozního součtu						
obkladačka Bob&Bobek :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		203 : 0,80*0,80*2		1,28000		
		204 : 10,35*2+2,40)*0,20+((0,35*2+2,4)*0,20*2)		1,86000		
		205 : 0				
		Mezisoučet		3,14000		
		Konec provozního součtu				
		3,14000*1,10		3,45400		
64	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,01548	2 500,00	2 538,70
Díl: 783		Nátěry				17 700,00
65	783126CP001	Očištění a nátěr ocel.zárubně 800/1970/100, dle specifikace v PD	ks	8,00000	1 200,00	9 600,00
		X20 : 8		8,00000		
66	783126CP002	Očištění a nátěr ocel.zárubně 800/1970, dle specifikace v PD	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00
		X21 : 3		3,00000		
67	783126CP003	Očištění a nátěr ocel.zábradlí, dle specifikace v PD	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
		X22 : 1		1,00000		
Díl: 784		Malby				54 962,96
68	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	322,96000	41,00	13 241,36
		stěny S10 :				
		101 : 9,90		9,90000		
		102 : 80,60		80,60000		
		201 : 33,40		33,40000		
		202 : 56,70		56,70000		
		203 : 33,65		33,65000		
		204 : 22,73		22,73000		
		205 : 14,18		14,18000		
		stropy S10 :				
		101 : 10,50		10,50000		
		102 : 11,60		11,60000		
		201 : 7,60		7,60000		
		202 : 18,30		18,30000		
		203 : 15,50		15,50000		
		204 : 6,10		6,10000		
		205 : 2,20		2,20000		
69	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	322,96000	26,00	8 396,96
		stěny S10 :				
		101 : 9,90		9,90000		
		102 : 80,60		80,60000		
		201 : 33,40		33,40000		
		202 : 56,70		56,70000		
		203 : 33,65		33,65000		
		204 : 22,73		22,73000		
		205 : 14,18		14,18000		
		stropy S10 :				
		101 : 10,50		10,50000		
		102 : 11,60		11,60000		
		201 : 7,60		7,60000		
		202 : 18,30		18,30000		
		203 : 15,50		15,50000		
		204 : 6,10		6,10000		
		205 : 2,20		2,20000		
70	784164122R00	Malby latexové , barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné	m2	98,88000	124,00	12 261,12
		do v.1,60 m :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		101 S4 : 13,50*1,60		21,60000		
		102 S2 : 20,60*1,60		32,96000		
		201 S1 : 9,30*1,60		14,88000		
		202 S1 : 15,80*1,60		25,28000		
		203 S3 : 0				
		204 S3 : 0				
		205 S3 : 2,60*1,60		4,16000		

71	784165622R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	224,08000	94,00	21 063,52
		stěny S10 :				
		101 : 9,50		9,90000		
		102 : 80,80		80,60000		
		201 : 33,40		33,40000		
		202 : 56,70		56,70000		
		203 : 33,65		33,65000		
		204 : 22,73		22,73000		
		205 : 14,18		14,18000		
		stropy S10 :				
		101 : 10,50		10,50000		
		102 : 11,60		11,60000		
		201 : 7,60		7,60000		
		202 : 18,30		18,30000		
		203 : 15,50		15,50000		
		204 : 6,10		6,10000		
		205 : 2,20		2,20000		
		odečet latex :				
		Začátek provozního součtu				
		do v. 1,60 m :				
		101 S4 : 13,50*1,60		21,60000		
		102 S2 : 20,60*1,60		32,96000		
		201 S1 : 9,30*1,60		14,88000		
		202 S1 : 15,80*1,60		25,28000		
		203 S3 : 0				
		204 S3 : 0				
		205 S3 : 2,60*1,60		4,16000		
		Mezisoučet		98,88000		
		Konec provozního součtu				
		odečet latex : 98,88000*-1		-98,88000		

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					14 292,10
72	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	4,30485	250,00	1 076,21
73	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,30485	1 000,00	4 304,85
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,30485	370,00	1 592,79
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,91456	100,00	1 291,46
76	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	4,30485	600,00	2 582,91
77	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,30485	800,00	3 443,88

Celkem						529 149,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.1	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

JKSO:

801.31	budovy mateřských škol
m3	svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.2	ZTI, UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	16 922,00			
1	721173204R00	Potrubí z PP systém přípojovací DN40	m	5,00000	331,00	1 655,00
2	721173204R00	Potrubí z PP systém přípojovací DN50	m	4,00000	331,00	1 324,00
3	721173205R00	Potrubí z PP systém přípojovací DN70	m	2,00000	398,00	796,00
4	721174205R00	Potrubí z PP HT systém odpadní DN100	m	13,00000	472,00	6 136,00
5	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	168,00	840,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	1,00000	113,00	113,00
7	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	6,00000	242,00	1 452,00
8	721140915	Potrubí litinové propojení s HT DN100	kus	4,00000	794,00	3 176,00
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	24,00000	25,00	600,00
10	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	8,30000	100,00	830,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod	22 778,00			
11	nc	Potrubí z mat.PPR STUD.VODA PN16, TEPLÁ PN20 d 16x2,7 PN20	m	3,00000	294,00	882,00
12	nc	Potrubí z mat.PPR STUD.VODA PN16, TEPLÁ PN20 d 20x3,4 PN20	m	8,50000	294,00	2 499,00
13	nc	Potrubí z mat.PPR STUD.VODA PN16, TEPLÁ PN20 d 25x4,2 PN20	m	3,50000	320,00	1 120,00
14	nc	Potrubí z mat.PPR STUD.VODA PN16, TEPLÁ PN20 d 16x2,2 PN16	m	5,00000	294,00	1 470,00
15	nc	Potrubí z mat.PPR STUD.VODA PN16, TEPLÁ PN20 d 20x2,8 PN16	m	8,00000	294,00	2 352,00
16	nc	Potrubí z mat.PPR STUD.VODA PN16, TEPLÁ PN20 d 25x3,5 PN16	m	4,00000	320,00	1 280,00
17	nc	Izolace potrubí z PE tl. 9mm SV do 20mm	m	17,00000	32,00	544,00
18	nc	Izolace potrubí z PE tl. 15mm TV do 20mm	m	15,00000	41,00	615,00
19	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	32,00000	33,00	1 056,00
20	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32,00000	45,00	1 440,00
21	nc	Skupinový termoskopický ventil do niky, vč.zpětných ventilům, bezp.uzavírka TV, DN15	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
22	nc	Kulový kohout DN20	ks	4,00000	377,00	1 508,00
23	nc	Vypouštěcí kohout DN15	ks	2,00000	212,00	424,00
24	nc	Plastová dvířka vel.30/30	ks	1,00000	114,00	114,00
25	nc	Napojení na stáv.potrubí Pz 2x DN20	kpl	1,00000	524,00	524,00
26	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	2,30000	1 500,00	3 450,00
Díl: 725		Zařizovací předměty	157 734,00			
27	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	5,00000	1 012,00	5 060,00
28	725119401R00	Předstěnový systém pro klozet do SDK D+M	soubor	5,00000	5 700,00	28 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.2	ZTI, UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	5,00000	1 200,00	6 000,00
30	725339104R00	Montáž sprchových vaniček	kus	1,00000	910,00	910,00
31	nc	Montáž sprchové zástěny	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00
32	725339104R00	Montáž keramické výlevky	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00
33	725129102	Ventil rohový G 1/2	soubor	11,00000	214,00	2 354,00
34	725829301R00	Montáž baterí umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	401,00	2 005,00
35	725829301R01	Montáž baterie nástěnné u výlevky	kus	1,00000	401,00	401,00
36	7258293021R00	Montáž baterie sprchové	kus	1,00000	401,00	401,00
37	nc nc	U Umyvadlo keramické š.450mm, s otvorem uprostřed + nerez.sifon výška osazení od podlahy 500mm	ks	5,00000	2 050,00	10 250,00
38	nc nc	K Klozet závěsný dětský hl.cca 530 doporučená výška od podlahy 300 -340 mm	ks	5,00000	6 440,00	32 200,00
39	nc	WC plastové sedátko na dětský klozet bez poklopu	ks	5,00000	2 530,00	12 650,00
40	nc	Ovládací tlačítko s dvojím splachováním	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00
41	nc	Sk Sprchová vanička litý mramor 900/900/s nožičkami, obezděná, sifon	kpl	1,00000	4 900,00	4 900,00
42	nc	Sprchová stěna vel.900/1900, výplň z bezpečnostního skla	kpl	1,00000	8 039,00	8 039,00
43	nc	Vy Výlevka keramická stojící s mřížkou zadní odpad	ks	1,00000	5 612,00	5 612,00
44	nc	Plastový nádržkový splachovač pro vysokou montáž D+M	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
45	nc	Sprchová páková baterie (studená voda, směšovaná voda), vč. sprchového setu	kpl	1,00000	1 750,00	1 750,00
46	nc	Páková stojánková baterie na směšovanou vodu-umyvadla	kus	5,00000	1 702,00	8 510,00
47	nc	Páková baterie nástěnná delší ramínko-výlevka	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
48	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,20000	11 000,00	13 200,00
Díl: HZS		Stavební a doplňkové výpomoc				13 800,00
49	HZS	Průzkum stávajících rozvodů pro napojení vody a kanalizace	hod	8,00000	350,00	2 800,00
50	HZS	Demontáž litinového potrubí DN100 cca 9m	hod	5,00000	350,00	1 750,00
51	HZS	Drobné zednické výpomoci	hod	10,00000	400,00	4 000,00
52	HZS	Nepředvídatelné vícepráce při přepojování na stávající potrubí	hod	15,00000	350,00	5 250,00
Díl: 5		VYTÁPĚNÍ				13 686,00
53	nc	Potrubí Cu D+M 15x1	m	7,00000	550,00	3 850,00
54	nc	Potrubí Cu D+M 18x1	m	4,00000	605,00	2 420,00
55	73311	Příplatek za zhotovení přípojky DN15	ks	8,00000	162,00	1 296,00
56	nc	Úprava stávajících přípojek pro nové napojení vč. nezbytného materiálu	ks	10,00000	559,00	5 590,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.2	ZTI, UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu - do D35	m	11,00000	22,00	242,00
58	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3,60000	80,00	288,00
Díl: 735		OTOPNÁ PLOCHA				41 282,00
59	nc	Otopné těleso ocelové deskové, multifunkční, vč. montážních úchytů 22/600/800 - P	kpl	1,00000	5 658,00	5 658,00
60	nc	Otopné těleso ocelové deskové, multifunkční, vč. montážních úchytů 22/600/1000 - P	kpl	1,00000	6 073,00	6 073,00
61	nc	Otopné těleso ocelové deskové, multifunkční, vč. montážních úchytů 22/600/1320 - L	kpl	1,00000	7 370,00	7 370,00
62	nc	Otopné těleso ocelové deskové, multifunkční, vč. montážních úchytů 22/600/1400 - L	kpl	1,00000	7 637,00	7 637,00
63	nc	Otopné těleso ocelové deskové, multifunkční, vč. montážních úchytů 22/600/1600 - P	kpl	1,00000	8 244,00	8 244,00
64	mc	Montáž otopných těles	kus	5,00000	575,00	2 875,00
65	nc	Dvoj. regulační přímý ventil+šroubení DN15	kus	5,00000	483,00	2 415,00
66	nc	Montáž armatur	kus	10,00000	101,00	1 010,00
Díl: 41		Demontáž stávajícího zařízení				24 725,00
67	41CP001	Dmžž článkových otopných těles, X02, vč. odvozu, likvidace, poplatku	ks	5,00000	1 150,00	5 750,00
68	41CP002	Dmžž stávajících zařizovacích předmětů, X09, vč. odvozu, likvidace, poplatku	ks	11,00000	1 725,00	18 975,00
Díl: 735		OTOPNÁ PLOCHA				2 625,00
69	nc	Termostatické hlavice	kus	5,00000	369,00	1 845,00
70	998733201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa výšky do 6 m	%	1,30000	600,00	780,00
Celkem						293 552,00

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
 m3 svíslá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, POD OMÍTKOU						3 395,00
	1 Pol__0001	CYKY-J 3x1,5	m	17,00000	85,00	1 445,00
	2 Pol__0002	CYKY-O 3x1,5	m	12,00000	75,00	900,00
	3 Pol__0003	CYKY-J 5x1,5	m	10,00000	105,00	1 050,00
Díl: 2 ZÁSUVKY, VYPÍNAČE NN ZAPUŠTĚNÉ - barva bílá						13 940,00
	4 Pol__0004	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm ²	ks	1,00000	500,00	500,00
	5 Pol__0005	Spínač č. 6, bezšroubové svorky s nízkou instalační hloubkou	ks	6,00000	550,00	3 300,00
	6 Pol__0006	Spínač č. 6 IP44, bezšroubové svorky s nízkou instalační hloubkou, včetně krytu vypínače (kolébky)	ks	4,00000	550,00	2 200,00
	7 Pol__0007	Spínač č. 7, bezšroubové svorky s nízkou instalační hloubkou	ks	1,00000	500,00	500,00
	8 Pol__0008	Rámeček jednonásobný plastový	ks	12,00000	150,00	1 800,00
	9 Pol__0009	Kryt vypínače (kolébka) plastová	ks	8,00000	90,00	720,00
	10 Pol__0010	Elektroinstalační krabice přístrojová	ks	12,00000	350,00	4 200,00
	11 Pol__0011	Svorka kabelová, 3x1-2,5	ks	24,00000	30,00	720,00
Díl: 3 UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ						840,00
	12 Pol__0012	3x1,5-4 mm ²	ks	24,00000	35,00	840,00
Díl: 4 SVÍTIDLA						43 400,00
	13 Pol__0013	A – svítidlo přisazené LED 24 W, 2400 lm, IP20, čtvercové, rozměry 220x220x42 mm, s integrovaným, zdrojem, 230 VAC, denní bílá	ks	9,00000	3 100,00	27 900,00
	14 Pol__0014	B – svítidlo přisazené LED 24 W, 2040 lm, IP44, čtvercové, rozměry 240x240x24 mm, s integrovaným, zdrojem, 230 VAC, denní bílá	ks	5,00000	3 100,00	15 500,00
Díl: 5 DEMONTÁŽE						5 000,00
	15 Pol__0015	Elektroinstalace v řešených místnostech, vč odvozu, zákonná likvidace	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 6 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE						9 424,00
	16 Pol__0016	Úprava kapes pro krabice	ks	12,00000	50,00	600,00
	17 Pol__0017	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn a stropu š. 50 mm, hl. 20 mm	m	39,00000	71,00	2 769,00
	18 Pol__0018	Vyplnění a zaomítní rýh ve stěnách a stropěch š. 50 mm, hl. 20 mm	m	39,00000	95,00	3 705,00
	19 Pol__0019	Odvoz sutí do 1 km	t	0,10000	500,00	50,00
	20 Pol__0020	Příplatek za každý 1 km odvozu sutí (odvoz 10 km)	t	1,00000	40,00	40,00
	21 Pol__0020.1	Poplatek, likvidace	t	0,10000	600,00	60,00
	22 Pol__0021	Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2 m	m ²	8,00000	200,00	1 600,00
	23 Pol__0022	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00000	300,00	600,00
Díl: 7 OSTATNÍ PROFESE						7 200,00
	24 421550R	REVIZNÍ TECHNIK	Nh	8,00000	650,00	5 200,00
	25 Pol__0024	Podružný materiál	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1333	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
O:	SO 01	MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení
R:	SO 01.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						83 199,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801.31
m3budovy mateřských škol
svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou