

**Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb****Adresa**

Ulice:

Budějovická

Číslo popisné:

2215

Č.prostoru:

8


Vypracoval:

Datum:

Nová kuchyňská linka

150 180 NE

Použité dveře



Nové zárubně

**Výměra**

P.č.	MJ	Předsíň	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
<b>Malby</b>													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	23	38	58				10	10	139	22	3058
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	23	38	58				10	10	139	22	3058
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	23	38	58				10	10	139	55	7645
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl									0		0
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2									0		0
6.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0		0
7.	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	40								40	66	2640
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	4								4	222	888
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	222	888
R1.	Nikotin bariéra	m2	139								139	66	9174
<b>Nátěry</b>													
10.	Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění	m2		3	3						6	266	1596
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm	16								16	66	1056
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0		0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0		0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	1,25	1,25				1,25	1,25	6,25	333	2081,25
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0		0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0		0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0		0
18.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0		0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	222	888
R2.											0		0
R3.											0		0
<b>Podlahy povlakové</b>													
20.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	5	9	16						30	166	4980
21.	Dodávka PVC	m2	5	9	16						34,5	266	9177
22.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2	5								5	233	1165
23.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	5	9	16						30	333	9990
24.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	10	10	20						40	66	2640
26.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m	10	10	20						40	66	2640
27.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2		9	16						25	66	1650
28.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2									0		0
29.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl									0		0
30.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláštů-výška do 25m	kpl	4								4	222	888

31.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2										0		0
32.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2										0		0

33.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2											0		0
<b>Podlahové konstrukce</b>															
34.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2											0		0
35.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2											0		0
36.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm	m2											0		0
37.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2											0		0
38.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2											0		0
39.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0
R4.													0		0
<b>Parquetové podlahy</b>															
40.	Doplnění podlah vlys. do 0,25m2	ks											0		0
41.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks											0		0
42.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2											0		0
43.	Oprava podlah,broušení vlyců,parket trojnásobné	m2											0		0
44.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2											0		0
45.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení	m2											0		0
46.	Nátěr olejový a voskování	m2											0		0
47.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0
48.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2											0		0
49.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2											0		0
R5.															
<b>Podlahy z dlaždic keramických</b>															
50.	Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/	m2											0		0
51.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2											0		
52.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm											0		0
53.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m											0		0
54.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastit tl.2mm	m2											0		0
55.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2											0		0
56.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0
R6.													0		0
<b>Obklady keramické</b>															
57.	Obkládání stěn obl.pórovin. do tmele do 300x300	m2											0		0
58.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2											0		
59.	Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600	ks											0		0
60.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2											0		0
61.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2											0		0
62.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastit tl.2mm	m2											0		0
63.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0
R7.													0		0
<b>Výplně otvorů</b>															
64.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks	1										1		
65.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2											0		0
66.	Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks											0		0
67.	Nové dvojitě zasklení okna d+m	pol											0		0
68.	Pouzdro pro posuvné dveře	ks											0		0
R8.													0		0
<b>Konstrukce truhlářské</b>															
69.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks		1	1					1	1		4		
70.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks	1	1	1					1	1		5	666	3330
71.	Montáž kuchyňských linek	ks											0		0
72.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou											0		0
73.	Drobné truhlářské práce /repase oken apod.   /	kpl	4										4	1111	4444
74.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl											0		0

75.	Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)	ks	5								5	666	3330
76.	Demontáž vestavné skříně, KL atp. vč. likvidace	kpl	2								2	666	1332

Svislé konstrukce													
77.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm	m2									0	0	
78.	Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m									0	0	
79.	Obezdívka koupelňových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m2									0	0	
80.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 125mm	m2									0	0	
81.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2									0	0	
82.	SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace	m2									0	0	
83.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl									0	0	
84.	Vyzdívka ze skleněných tvárnic	kpl									0	0	
R9.											0	0	
R10.											0	0	
R11.											0	0	
Úpravy povrchu													
85.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor.nábytek apod./	m2									0	0	
86.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2	m2									0	0	
87.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m									0	0	
88.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm, omítka štuková	m2									0	0	
89.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm	m2									0	0	
90.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2									0	0	
91.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2									0	0	
92.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks									0	0	
93.	Tmelení spar a rohů, šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m									0	0	
94.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsi.30-50% plochy, štukových	m2									0	0	
95.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m2	20								20	166	3320
96.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	20								20	166	3320
97.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	333	1332
R12.											0	0	0
R13.											0	0	0
Bourání													
98.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2									0	0	
99.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2									0	0	
100.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m3									0	0	
101.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2	m2	5								5	333	1665
102.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2									0	0	
103.	Otlučení omítek vnitřních	m2									0	0	
104.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm	ks									0	0	
105.	Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm	m2									0	0	
106.	Vybourání stávajících zárubní	m2									0	0	
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	333	666
108.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	1								1	2222	2222
109.	Vybourání dřevěných a ocelových nik	m2									0	0	
110.	Odstranění dřevěných obkladů stěn	m2									0	0	
111.	Bourání příček skleněných tl. do 15cm	m2									0	0	
112.	Rozebírání a zpětné složení dlažby na terčích	m2									0	0	
113.	Demontáž dlažby a izolace - terasa, vč. likvidace	m2									0	0	
114.	Bourání SDK příček	m2									0	0	
R14.											0	0	
Ostatní konstrukce a práce													
115.	Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl									0	0	
116.	Vybourání objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.-zdivo bet.	kpl	1								1	666	666
117.	Opracování detailů bytového jádra	kpl									0	0	
118.	Úklid	kpl	1								1	4444	4444



120.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1								1	4444	4444
<b>Izolace proti vodě</b>													
121.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2									0		0
122.	Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)	kpl									0		0
123.	Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)	kpl									0		0
R15.											0		0
<b>Zařízení bytu</b>													
122.	Umyvadlo	ks									0		
123.	Ocelová vana	ks									0		
124.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks									0		
125.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks									0		
126.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks									0		
127.	WC combi včetně sedátka	ks									0		
128.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks									0		
129.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks									0		
<b>Elektroinstalace</b>													
130.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize	kpl									0		0
131.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl	1,5								1,5	8888	13332
132.	Výměna domácího telefonu	kpl									0		0
133.	Porevzní opravy	kpl									0		0
134.	Revize EI + dotažení spojů	kpl									0		0
135.	Doprava a instalace AKU kamen ze skladu BYTES	kpl									0		0
136.	Výměna radiátoru - pouze práce, materiál ze skladu BYTES	kpl									0		0
<b>Vnitřní vodovod</b>													
137.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl									0		0
138.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl	1								1	16666	16666
139.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl									0		0
140.	Revize přípojky plynu ke spotřebiči	kpl									0		0
141.	Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti	kpl									0		0
<b>Práce celkem</b>												bez DPH	<b>130 615,25 Kč</b>

**Popis:**

Nové dveře a prahy; kontrola elektro, výměna koncových prvků a revize; kontrola ZTI, výměna koncových prvků; opravy omítek, nová výmalba; nátěr zárubní, trubek a radiátorů; nové PVC; v předsíni odstranit původní dlažbu; výměna vnitřních parapetů; seřadit okna a dveře; úklid. BYTES zajistí odvoz KL a sporáku.

DPH 19 592,29 Kč

CELKEM 150 207,54 Kč

**Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.**

-----  
podpis