

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023
Objednávka: č.88 Oprava mostu v km 82,079 trati Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Trutnov střed-obvod Poříčí (mimo)
Objekt: SO 01 - Most v km 82,079
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1401 Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Trutnov střed-obvod Poříčí (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
1	2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	400,000		
2	6	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	15,000		
3	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	456,700		
			400+(15*(6*0,63))		456,700		
			Součet		456,700		
4	15	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	15,000		
			15		15,000		
			Součet		15,000		
5	19	5904060005	Hubení náletové a pařezové vegetace ručně postříkovačem mimo profil KL místně	m2	400,000		
6	32	151203101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	38,000		
			19*2 "pažení kolejového lože"		38,000		
			Součet		38,000		
7	33	151203111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	38,000		
8	45	182201101	Svahování násypů strojně	m2	200,000		
9	53	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	10,000		
			4*(5*0,5) "kolem křídel"		10,000		
			Součet		10,000		
2 Zakládání							
10		281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	2,100		
			4,2*0,5 "OP 1 a 2"		2,100		
			Součet		2,100		
4 Vodorovné konstrukce							
11	157	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	32,000		
			(8*4) "čelo"		32,000		
			Součet		32,000		
12	158	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	320,000		
			32*10		320,000		
			Součet		320,000		
13	159	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	32,000		
14	172	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	4,000		
			16*0,5*0,5 "snesení římsových kamenů vpravo"		4,000		
			Součet		4,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
15	178	977131216	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,200		
			7*0,6 "vrty pro injektáž z čela"		4,200		
			Součet		4,200		
16	204	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	4,000		
			16*0,5*0,5 "řimsa vpravo"		4,000		
			Součet		4,000		
17	199	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	8,000		
			16*0,5		8,000		
			Součet		8,000		
18	202	985232192	Příplatek k hlubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,000		
19		985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	8,000		
20		985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,000		
21		985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,500		
			31*2*0,25		15,500		
			Součet		15,500		
m Práce a dodávky M							
22	325	HZS0000005	Menzi-Muck	Sh	30,000		
			3*10		30,000		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
23	306	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	48,000		
			2*(3*8) "bezpečnostní hlídka 3 dny 2 hlídány strany"		48,000		

Součet

48,000

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

24	233	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,243		
25	235	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	31,095		
26	239	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,168		
			4*0,33*2,4		3,168		
			Součet		3,168		
27	238	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,000		
			10*1,8		18,000		
			Součet		18,000		
28	236	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	21,168		
			18+3,168		21,168		
			Součet		21,168		
29	237	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	423,360		
			21,168*20		423,360		
			Součet		423,360		
30	244	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,168		
			10*1,8		18,000		
			4*0,33*2,4		3,168		
			Součet		21,168		

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

31	331	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%			
32	332	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
33	334	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 2,5 mil. Kč)	%			
34	335	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
35	333	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN7 Provozní vlivy**

36		072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000		
			1 "DIO"		1,000		
			Součet		1,000		

D4 Materiály

37	352	583810860	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	3,168		
			4*0,33*2,4		3,168		
			Součet		3,168		
38		58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	0,242		
			2,1*(0,8*0,4*0,3)*1,2		0,242		
			Součet		0,242		
39		13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výtuz do betonu D 16mm	t	0,051		

Celkem**578 651,51**