

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Objekt:

Zázemí - Rekonstrukce zázemí pro školku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2023

Zadavatel:

Ú.M.Č. Praha - Satalice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

atelier Šesták

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Objekt:

Zázemí - Rekonstrukce zázemí pro školku

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Ú.M.Č. Praha - Satalice

Projektant:

atelier Šesták

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Objekt:

Zázemí - Rekonstrukce zázemí pro školku

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Ú.M.Č. Praha - Satalice

Projektant:

atelier Šesták

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	27,368		
2	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000		
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,897		
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,504		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	310239211	Dozdívka pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,510		
6	K	31920132	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva VPC maltou, zapěněním dutých cihel	m2	22,399		

D 5 Komunikace pozemní

7	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	10,000		
8	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	10,000		
9	M	59246009	dlažba plošná betonová 500x500x50mm	m2	18,636		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	61138102	Tenkovrstvá omítka zrnitost 2,0 mm vnitřních stropů rovných	m2	19,730		
11	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	48,116		
12	K	61238102	Tenkovrstvá omítka zrnitost 2,0 mm vnitřních stěn	m2	20,886		
13	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	19,730		
14	M	28375933	deska EPS $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	21,703		
15	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	43,285		
16	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	44,010		
17	M	BCL.0001341.URS	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 80mm	m2	3,604		
18	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	22,399		
19	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,987		
20	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	19,730		
21	K	63248121	Separční vrstva z folie PE	m2	3,366		
22	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 60 mm s udusáním	m2	3,366		

D 8 Trubní vedení

23	K	8971100	Trubní vedení včetně zemních prací viz příloha	kpl	1,000		
----	---	---------	--	-----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		
26	K	9590100	Stavební přímocce	kpl	1,000		
27	K	96504212	Bourání nesoudržných částí betonové mazaniny	m3	0,987		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		
29	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	48,116		
30	K	985131311	Ruční očištění ploch stěn od zeminy	m2	9,828		
D 997			Přesun sutě				
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,881		
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	286,549		
33	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,881		
D 998			Přesun hmot				
34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,175		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
35	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	10,920		
36	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	13,650		
37	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			
D 762			Konstrukce tesařské				
38	K	76242182	Demontáž obložení stropů z desek DVL	m2	8,420		
39	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			
D 764			Konstrukce klempířské				
40	K	7645184	Demontáž a opětná montáž svodu	kpl	1,000		
41	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			
D 766			Konstrukce truhlářské				
42	K	7666239	OKNO NOVÉ dřevěné ve skladovém objektu jednoduché dvoukřídlové otvíravé a jedno křídlo i vyklápěcí, z europrofilů, pod nátěr, s izolačním dvojsklem, celoobvodové kování	kus	2,000		
43	K	7666618	DVEŘE VNITŘNÍ ve skladovém objektu, nové do ocelové zárubně včetně plně hladké pod nátěr, nové nerez kování klika - klika, zámek mezipokojoyvý, atd dle PD	m2	1,000		
44	K	7666619	DVEŘE VSTUPNÍ do skladového objektu, nové do ocelové zárubně včetně, dřevěné plně tepelně izolované pod nátěr, nové kování nerez klika - klika, zámek vložkový, dotěsnění dveří v zárubni a nový dubový lakovaný práh, atd dle PD	m2	1,000		
45	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			
D 771			Podlahy z dlaždic				
46	K	7715741	Provedení nového prahu u vstupních dveří z keramické dlažby vč úpravy podkladu	kus	1,000		
47	M	597616	dlažba keramická	m2	0,492		
48	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			
D 781			Dokončovací práce - obklady				
49	K	781151030	Penetrace a vyrovnání podkladu pod obklad parapetů	m	2,335		
50	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	2,335		
51	M	597616	dlažba keramická	m2	0,538		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
53	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	19,730		
54	K	78394715	Krycí polyuretanový nátěr betonové podlahy	m2	19,730		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
55	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	54,185		
56	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	73,915		
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
57	K	21001	Silnoproud viz příloha	kpl	1,000		