

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Objekt:

Byt - Rekonstrukce 2NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2023

Zadavatel:

Ú.M.Č. Praha - Satalice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

atelier Šesták

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Objekt:

Byt - Rekonstrukce 2NP

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Ú.M.Č. Praha - Satalice

Projektant:

atelier Šesták

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

731 - Ústřední vytápění

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy powlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2NP a zázemí pro školku a dětskou skupinu v čp 90

Objekt:

Byt - Rekonstrukce 2NP

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Ú.M.Č. Praha - Satalice

Projektant:

atelier Šesták

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárcích na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	4,013		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	69,320		
3	K	61214200	Vložení omítkové armatury do exponovaných míst	m2	60,000		
4	K	612321121	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklady)	m2	27,034		
5	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,025		
6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	209,997		
7	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm	m2	39,820		
8	M	59245716	<i>dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm</i>	m2	43,802		
9	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		
10	M	55331557	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000		
13	K	9590010	Stavební přípomoc	kpl	1,000		
14	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,013		
15	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	10,000		
16	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	10,000		
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,240		
18	K	9720544	Vybourání otvoru ve střešní konstrukci pro nové odkouření, včetně začištění prostupu a veškerých souvisejících úprav	kpl	1,000		
19	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	69,320		
20	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	237,031		
21	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	24,518		
D		997	Přesun sutě				
22	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	12,096		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,096		
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	350,784		
25	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	12,096		
D 998			Přesun hmot				
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	9,806		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 712			Povlakové krytiny				
27	K	7123109	Kontrola a případná oprava fóliové izolace terasy + zakrytí syntetickou textilíí	m2	39,820		
28	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
29	K	72111	Vnitřní kanalizace viz příloha	kpl	1,000		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
30	K	722110	Vnitřní vodovod viz příloha	kpl	1,000		
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
31	K	725111	Zařizovací předměty viz příloha	kpl	1,000		
D 731			Ústřední vytápění				
32	K	731110	ÚT viz příloha	kpl	1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
33	K	7631214	Zaplentování nových rozvodů ÚT SDK deskami na ocelové konstrukci	kpl	1,000		
34	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			
D 766			Konstrukce truhlářské				
35	K	76641182	Demontáž truhlářského obložení stěn	m2	6,942		
36	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	6,942		
37	K	7664418	Demontáž garnýže	kus	1,000		
38	K	76644181	Demontáž parapetní desky	kus	1,000		
39	K	7668128	Demontáž kuchyňské linky včetně spotřebičů	kpl	1,000		
40	K	76682581	Demontáž truhlářských skříňky	kus	1,000		
41	K	76682582	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kus	1,000		
42	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		
43	M	6111101	<i>Dveře plné kazetové, 1kř, otevíravé, bezpečnostní, požár.odoln. EI30DP3, vel 800/1970mm, ozn 1/T, zámek vložkový, kování bezpečn. koule x klika nerez, těsněné, akust. útlum 37 dB, s prahem dřevěným dubovým lakovaným, vč. povrch. úpravy, atd dle PD</i>	kus	1,000		
44	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000		
45	M	6111102	<i>Dveře kazetové, 1kř, otevíravé, částečně prosklené, vel. 800/1970mm, ozn 2/T, zámek mezipokojový, vrchní kování kliky, těsněné, s prahovou lištou, vč. povrchové úpravy, atd dle PD</i>	kus	2,000		
46	M	6111103	<i>Dveře plné kazetové, 1kř, otevíravé, vel. 800/1970mm, ozn 3/T, zámek mezipokojový, vrchní kování kliky, těsněné, s prahovou lištou, vč. povrchové úpravy, atd dle PD</i>	kus	1,000		
47	M	6111104	<i>Dveře plné kazetové, 1kř, otevíravé, vel. 600/1970mm, ozn 4/T, zámek WC sada, vrchní kování kliky, těsněné, vč. povrchové úpravy, atd dle PD</i>	kus	2,000		
48	K	7666605	DVEŘE VSTUPNÍ stávající do ocelové zárubně, vel. 1000/1970mm, ozn 5/Z, dřevěné částečně prosklené s obkladem palubkami, kování klika koule, zámek vložkový, truhlářská oprava, nový nátěr dveří i zárubně, nové kování bezpečnostní nerez, atd dle PD	m2	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000		
50	M	61182307	<i>zárubeň jednokřídlá obložková tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	5,000		
51	K	766811	D+M kuchyňské linky vč spotřebičů, š. 2700 mm, ozn 1/P, kompletní provedení dle PD	kpl	1,000		
52	K	7668202	D+M VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, 2dvěř. s nástavcem, vel. 580/1500/2700 mm, ozn 2/P, polovina 6 polic, polovina šatní tyč a 3 police, nástavec 3 police, sokl a zališťování ke konstrukci, korpusy desky bílé lamino, dvířka a zálky desky+folie, madla AL, atd dle PD	kus	1,000		
53	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			

D 767 Konstrukce zámečnické

54	K	7671601	DŘEVĚNÉ MADLO stávající schodiště od mezipodesty do 2. NP, dl. 1,2 m, ozn 1/Z, ocelový rám, kotveno do zdi, očištění, truhlářská a zámečnická oprava a nový nátěr ocelové konstrukce a lazurovací nátěr madla, atd dle PD	kpl	1,000		
55	K	7671602	OCELOVÉ MADLO stávající schodiště od 1.NP do mezipodesty do 2.NP, dl. 2300 mm, ozn 2/Z, ocelový profil, kotveno do zdi, očištění, zámečnická oprava a nový nátěr ocelové konstrukce, doplnění dřevěného madla dle pol. 1/Z, lazurovací nátěr madla, atd dle PD	kpl	1,000		
56	K	7671603	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ TERASY stávající, dl. 4,63+8,53+4,63m, v. 1,1m, ozn 3/Z, očištění, zámečnická oprava a nový nátěr emailem, odstín bude upřesněn , atd dle PD	kpl	1,000		
57	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			

D 771 Podlahy z dlaždic

58	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	22,540		
59	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	22,540		
60	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	22,820		
61	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m	15,300		
62	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	20,460		
63	K	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	22,540		
64	M	597616	<i>dlažba keramická</i>	m2	26,656		
65	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	22,540		
66	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%			

D 775 Podlahy skládané

67	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	39,730		
68	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	39,730		
69	K	7754134	D+M systémového plast.soklu	m	33,520		
70	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	39,730		
71	M	2841106	<i>dílce vinylové plovoucí na P+D</i>	m2	43,703		
72	K	77559119	D+M podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	39,730		
73	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	%			

D 776 Podlahy povlakové

74	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	39,730		
75	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	22,685		
76	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	22,685		
77	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	22,685		
78	M	28412245	<i>krytina podlahová PVC</i>	m2	11,061		
79	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	33,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	15,228		
81	M	28411001	<i>systémový sokl plastový</i>	m	18,639		
82	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	22,685		
83	M	2834216	<i>hrana schodová s lemovým ukončením z PVC</i>	m	24,954		
84	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			

D 781 Dokončovací práce - obklady

85	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	27,034		
86	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	27,034		
87	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	24,518		
88	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,034		
89	M	5976107	<i>obklad keramický hladký</i>	m2	29,737		
90	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

91	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	299,091		
92	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	309,636		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

93	K	21000	Silnoproud viz příloha	kpl	1,000		
----	---	-------	------------------------	-----	-------	--	--

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

94	K	220001	Slaboproud viz příloha	kpl	1,000		
----	---	--------	------------------------	-----	-------	--	--