

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Zličín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
249	Oprava příslušenství technologie SZZ a sděl. zař.v žst. Vrané nad Vltavou.	124 546,46	0,00	26 154,76	150 701,22	0,00	91 224,54	33321,92	0,00	0,00
1	technologická část	88 416,90	0,00	18 567,55	106 984,45	0,00	88 416,90	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	34 981,16	0,00	7 346,04	42 327,20	0,00	2 807,64	32173,52	0,00	0,00
3	doprava, VRN	1 148,40	0,00	241,16	1 389,56	0,00	0,00	1148,40	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>124546,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26154,76</b>	<b>150701,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91224,54</b>	<b>33321,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Oprava příslušenství technologie SZZ a sděl. zař.v žst. Vrané nad Vltavou.

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590180020	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.	kus	1,000	67 320,00	67 320,00	0,00	67 320,00	0,00000	0,000
2	759	7590180100	Klimatizace potrubí Cu 6 mm izolované	m	10,000	68,31	683,10	0,00	683,10	0,00000	0,000
3	759	7590180070	Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky	kus	1,000	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00000	0,000
7	759	7590180060	Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)	kus	1,000	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00000	0,000

**OST**

**Ostatní**

**0,00**

**19 027,80**

**19 027,80**

**0,000**

5	SZT	7590183020	Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014	kus	1,000	1 237,50	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00000	0,000
4	SZT	7590185025	Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí	kus	1,000	15 444,00	0,00	15 444,00	15 444,00	0,00000	0,000
8	SZT	7598095663	Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	2 346,30	0,00	2 346,30	2 346,30	0,00000	0,000

**Celkem**

**69 389,10**

**19 027,80**

**88 416,90**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Oprava příslušenství technologie SZZ a sděl. zař.v žst. Vrané nad Vltavou.

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	429	42975201	lišta přírubová Pz š. 30mm	m	15,000	81,68	1 225,20	0,00	1 225,20	0,00025	0,004
4	130	13010410	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm	t	0,010	46 629,00	466,29	0,00	466,29	1,00000	0,010
<i>Hmotnost: 2,09 kg/m</i>											
3	RHU	RHU.1256324100 5	kari síť RM 100 (100 x 100mm)	kus	1,000	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00250	0,003
2	484	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	5,000	165,33	826,65	0,00	826,65	0,00041	0,002

### HZS

### Hodinové zúčtovací sazby

**0,00**

**32 173,52**

**32 173,52**

**0,000**

5	HZS	HZS1441	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč	hod	8,500	448,47	0,00	3 812,00	3 812,00	0,00000	0,000
6	HZS	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	8,000	442,53	0,00	3 540,24	3 540,24	0,00000	0,000
7	HZS	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	489,06	0,00	3 912,48	3 912,48	0,00000	0,000
8	HZS	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	40,000	522,72	0,00	20 908,80	20 908,80	0,00000	0,000

**Celkem**

**2 807,64**

**32 173,52**

**34 981,16**

**0,018**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Oprava příslušenství technologie SZZ a sděl. zař.v žst. Vrané nad Vltavou.

**Část:** doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 26. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							<b>0,00</b>	<b>1 148,40</b>	<b>1 148,40</b>			
<b>OST      Ostatní</b>												<b>0,000</b>
1	XDp	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 148,40	0,00	1 148,40	1 148,40	0,00000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>1 148,40</b>	<b>1 148,40</b>		