

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravský písek-Nedakonice - releový domek(126,720)-P8158 - oprava omítek

KSO:

Místo: Moravský Písek

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				138 197,58
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 197,58	21,00%	29 021,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	167 219,07
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravský písek-Nedakonice - releový domek(126,720)-P8158 - oprava omítek

Místo: Moravský Písek

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 197,58

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
764 - Konstrukce klempířské	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	██████████
777 - Podlahy lité	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravský písek-Nedakonice - releový domek(126,720)-P8158 - oprava omítek

Místo: Moravský Písek

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		(1,1+2*2,13)*1					
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn skvoláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skvoláknitým vtlačným do tmelu stěn					
	VV		"sokl" (4,3+4,3+4+4)*0,4					
3	K	622325211	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	VV		"omítky"					
	VV		(4,3+4,3+4+4)*(3,1-0,4) - 0,97*2,05 + (2,23+2,13+1,1)*0,4					
4	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítky vnějších stěn	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítky tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	VV		"sokl" 6,64					
5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	VV		(4,3+4,3+4+4+1*4)*1					
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		0,97*2,05*2					
7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		"fasáda"					
	VV		(4,3+4,3+4+4)*3,1 - 0,97*2,05 + (2,13+2,13+1,1)*0,4					
8	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	VV		"zabetonování podlahy po vybourání zárubně dveří"					
	VV		1,1*0,15*0,1					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
10	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113					
	VV		1*2					
11	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		4,3*4					
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
14	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm					
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,323*15					
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
19	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	D	998	Přesun hmot					
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	764	Konstrukce klempířské					
21	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	VV		5,3*2 + 5*2					
22	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
23	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
24	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
25	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojítek					
26	K	R-76450	Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru	m				R-položka
	PP		Montáž žlabu nadokapního (nástřešního) oblého tvaru žlabu					
27	K	R-76451	Čištění svodu	m				R-položka
	PP		Čištění svodu					
28	K	R-76551	Čištění žlabů	m				R-položka
	PP		Čištění žlabů					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
29	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
30	M	R1-61144-1	Dveře jednokřídlové plastové vchodové 970 x 2050 mm	ks				R-položka
	PP		Dveře jednokřídlové plastové vchodové do stavebního otvoru 1040 x 2216 mm					
	VV		"barva bílá, hladká výplň tl. 40 mm, rám 74/74 mm, křídlo 126 mm, klika+klika barva bílá, zámek" 1					
31	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
32	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou					
33	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	VV		1+1					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
34	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž mříží otvíravých					
	VV		"mříž do špalety vchodových dveří" 2,13*1,1					
35	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - výroba mříže	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - výroba mříží					
	VV		"výroba mříže do špalety vchodových dveří" 100					
36	M	R-13021	Materiál na výrobu mříže vč. nátěru	t				R-položka
	PP		Materiál na výrobu mříže					
	VV		0,100					
37	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	777	Podlahy lité					
38	K	777121103	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem plochy do 1,0 m2 tl do 3 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 1,0 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "schod" 1,1*(0,4+0,2)					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
39	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		"z pol. 78321-8111" 13,578					
40	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením					
	VV		"z pol. 78321-8111" 13,578					
41	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí					
	VV		"z pol. 78321-8111" 13,578					
42	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí					
	VV		"nátěr podbití"					
	VV		5,3*(0,5+0,23)*2 + 4*(0,5+0,23)*2					
43	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
	VV		(4,3+4,3+4+4)* (3,1-0,4) - 0,97*2,05 + (2,23+2,13+1,1)*0,4					
44	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový					
	VV		(4,3+4,3+4+4)* (3,1-0,4) - 0,97*2,05 + (2,23+2,13+1,1)*0,4					
45	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový					
	VV		"omítka z pol. 62232-5211" 43,757					
46	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného					
	VV		(4,3+4,3+4+4)* (3,1-0,4) - 0,97*2,05 + (2,23+2,13+1,1)*0,4					
47	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím					
	VV		3*3,4*2 + 0,4*1,1*2					
48	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový					
	VV		"podlaha" 3*3,4 + 1,1*0,4					
49	K	783947163	Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
50	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1113" 51,16					
51	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1113" 51,16					
52	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"z pol. 78421-1113" 51,16					
53	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
54	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
55	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m					
56	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm					
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
57	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	VV		3,4*3					
58	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm					
	VV		10,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
59	K	784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	WV		"z pol. 78421-1113" 51,16					
60	K	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	WV		(3,4+3,4+3+3)*3,2 + 3,4*3					
	WV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
61	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	WV		"oprava okapového chodníku okolo objektu" 7					
62	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář					
	WV		"hrubý úklid po provedených pracích - okolo objektu" 2,5					
	WV		"příprava prací, zaměření, koordinace se správcem" 1,5					
	WV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
63	K	059002000	Inedx dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					