

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko město - přístřešek pro cestující směr Svitavy 2ks - oprava přístřešků

Objekt:

**2022-020 - Blansko, město...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 5. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**128 281,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 281,39	21,00%	26 939,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**155 220,48**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko město - přístřešek pro cestující směr Svitavy 2ks - oprava přístřešků

Objekt:

2022-020 - Blansko, město...

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

128 281,39

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
765 - Krytina skládaná	
766 - Konstrukce truhlářské	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
787 - Dokončovací práce - zasklívání	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN5 - Finanční náklady	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko město - přístřešek pro cestující směr Svitavy 2ks - oprava přístřešků

Objekt:

2022-020 - Blansko, město...

Místo:

Datum: 23. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou					
	WV		5*2,5*2					
	WV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m					
	WV		"přístřešky - 2 ks" 1					
	WV		Součet					
3	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití					
4	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m					
	WV		"přístřešky - 2 ks" 1					
	WV		Součet					
5	K	966074111	Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2					
	WV		"přístřešky směr Česká Třebová - 2ks"					
	WV		1,26*2,01*3*2					
	WV		Součet					
D	997		Přesun sutě					
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	WV		0,343*19					
	WV		Součet					
8	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03					
9	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	765		Krytina skládaná					
10	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek					
	WV		"přístřešky směr Česká Třebová - 2ks"					
	WV		1,37*1,8*3*2					
	WV		Součet					
D	766		Konstrukce truhlářské					
11	K	R-766211100	Montáž výdřevy laviček po nátěru	m				R-položka
	PP		Montáž výdřevy laviček po nátěru					
	WV		"z důvodu nátěru pro zpětné použití"					
	WV		1,5*6*2					
	WV		Součet					
12	K	R-766211811	Demontáž výdřevy laviček pro zpětné použití	m				R-položka
	PP		Demontáž výdřevy laviček pro zpětné použití					
	WV		"z důvodu nátěru pro zpětné použití"					
	WV		1,5*6*2					
	WV		Součet					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
14	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
15	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		"výdřeva laviček"					
	VV		18*(0,04+0,04+0,06+0,06)					
	VV		Součet					
16	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
17	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
18	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
	VV		"2 nátěry" 2*3,6					
	VV		Součet					
19	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem					
	VV		"přístřešky směr Česká Třebová - konstrukce přístřešku (stěna a střecha) - 2 ks"					
	VV		"ocelová konstrukce přístřešku - nosníky jakl 100x60, střecha jakl 60x60, uchycení l č.14, ztužení stěn a střechy - pásovina, výztuhy"					
	VV		(3,341+1,728+6,310+1,608+0,78)*2					
	VV		"nosná konstrukce lavičky" 0,33*2					
	VV		Součet					
20	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ometení zámečnických konstrukcí					
	VV		"z pol. 78330-1313" 28,194					
	VV		Součet					
21	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
22	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		"nátěr 2x" 28,194*2					
	VV		Součet					
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
23	K	787117336	Zasklívání stěn a příček PC profilem plným s UV ochranou s krycí lištou tl 8 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zasklívání stěn a příček PC profilem plným s UV ochranou s krycí lištou tl 8 mm					
	VV		"přístřešky směr Česká Třebová - konstrukce přístřešku - 2 ks"					
	VV		1,26*2,01*3*2					
	VV		Součet					
24	K	787317136	Zasklívání střeš PC profilem plným s UV ochranou s krycí lištou tl 8 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zasklívání střeš PC profilem plným s UV ochranou s krycí lištou tl 8 mm					
	VV		"přístřešky směr Česká Třebová - konstrukce přístřešku - 2 ks"					
	VV		1,37*1,8*3*2					
	VV		Součet					
25	M	28318767	deska plná PC s UV ochranou čirá tl 8mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		deska plná PC s UV ochranou čirá tl 8mm					
	VV		"ztrátné je 35% , ale v položce 78711-7336 resp. 78731-7136 je jen 5% - navýšení o 30%" (15,196+14,796)*0,30					
	VV		Součet					
26	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m					
27	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
29	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
	VV		"koordinace prací se správcem, přípravné práce"2					
	VV		"pomocné práce při zasklívání, úklid po provedených pracích"2*6					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
30	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					