

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - čekárna, strážní domek č.22, č.p.34, BJ - oprava vadné střechy a komínových těles

KSO:

Místo: Dobré Pole

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

852 049,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	852 049,86	21,00%	178 930,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 030 980,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - čekárna, strážní domek č.22, č.p.34, BJ - oprava vadné střechy a komínových těles

Místo: Dobré Pole

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

852 049,86

HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	
765 - Krytina skládaná	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN5 - Finanční náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dobré Pole - čekárna, strážní domek č.22, č.p.34, BJ - oprava vadné střechy a komínových těles

Místo: Dobré Pole

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm na MVC včetně spárování Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných "komínů u vstupních dveří se stříškou" 0,6*0,6*4,5	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
2	K	316381115	Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v pohledu proti zatékání, tl. přes 50 do 80 mm 0,68*0,68	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m "pro opravu stávajícího komína (ubourání + nové vyzdění)" "výška na rovinou střechy 3,8m" 30	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
4	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 30*15	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
5	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							
6	K	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m "pro opravu střechy vč. říms" 10	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
7	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113 10*5	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
8	K	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP							
9	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží "úklid okolí po provedených pracích" (20,4 + 10,2+11,45+5,75+ 2*5)*2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
10	K	953752112	Vyložkování stávajícího komínového tělesa keramickými vložkami D přes 160 do 200 mm v 3 m Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světly průměr vložky přes 160 mm do 200 mm "komín u vstupních dveří se stříškou" 1	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
11	K	953752122	Příplatek k vyložkování komínového tělesa keramickými vložkami D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m výšky Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světly průměr vložky přes 160 mm do 200 mm "komín u vstupních dveří se stříškou - od roviny stropu" 4,5-3 + 3,3	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
12	M	R-999999	Vložení dodatečné izolace komínu (D+M) Vložení dodatečné izolace komínu (D+M)	soub				
	PP							
13	M	59894042	řvarovka šamotová pro komínová dvířka D 18cm řvarovka šamotová pro komínová dvířka D 18cm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP							
14	K	953941209	Osazování kovových komínových dvířek	kus				CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů kominových dvířek					
15	M	59882294	dvířka kominová	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		dvířka kominová					
16	K	962032641	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MC	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou					
	VV		"nově vyzděný komín u vstupních dveří se stříškou"					
	VV		4,5*0,6*0,6					
	VV		"zbylé dva komíny ubourat pod rovinu střechy" 1,05*0,8*0,5					
	VV		+ 1,8*0,6*0,6					
	VV		Součet					
17	K	977341113	Frézování hloubky do 30 mm kominového průduchu betonového nebo ze šamotových vložek	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zvětšení kominového průduchu frézováním zdiva betonového nebo ze šamotových vložek maximální hloubky frézování přes 10 do 30 mm					
	D	997	Přesun sutě					
18	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		24,881*15					
21	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	VV		24,881 - 4,122-1,325					
22	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
23	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	VV		"komín" 4,122					
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	D	998	Přesun hmot					
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
26	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
	VV		1					
27	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylen (PP) ostatních typů DN 110					
28	M	56231222	souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		souprava ventilační střešní PP DN 110 s manžetou PVC-P					
	D	762	Konstrukce tesařské					
29	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností přes 150 do 360 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm					
	VV		"viz zaměření stávající střešní konstrukce" 202,13*1,05					
30	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		"laťování"					
	VV		745*0,04*0,06*1,08					
	VV		"kontraté"					
	VV		245*0,04*0,06*1,08					
	VV		Součet					
31	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	762342812	Demontáž laťování střež z laťí osově vzdálenosti do 0,50 m Demontáž bednění a laťování laťování střež sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m "viz zaměření stávající střešní konstrukce" 202,13*1,05	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
33	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP							
34	K	762711912	Výřezání částí prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 3 do 5 m Výřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 3 do 5 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
35	K	762712922	Doplnění částí prostorové vázané konstrukce hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
36	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP							
37	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	D	764	Konstrukce klempířské					
38	K	764001891	Demontáž úžlabí do sutí Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do sutí	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
39	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sutí "komínový" 2,0 + 2,6 + 2,4	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
	VV							
40	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí 57,5	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
41	K	764004861	Demontáž svodu do sutí Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
42	K	764011403	Podkladní plech z Pz plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 250 mm Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm "okap" 57,5	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
43	K	764311414	Lemování rovných zdí střež s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střež s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm "komín - bok + předek" 0,6*3	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
44	K	764311416	Lemování rovných zdí střež s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střež s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm "komín - spodní díl" 0,6	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
45	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm 57,5	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
46	K	764511424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP							
47	K	764511643	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trýchťový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP							
48	K	764518423	Svody kruhové včetně objemek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm Svod z pozinkovaného plechu včetně objemek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP							
49	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP							
50	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	D	765	Krytina skládaná					
51	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do sutí "viz zaměření stávající střešní konstrukce" 202,13*1,05	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							
	VV							
52	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do sutí za sklon přes 30° Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do sutí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti					
	VV		5,032+5,2+8,05+2,54+7,95+7,89+7,89+1,23					
54	K	765113013.WNR	Krytina keramická drážková Tondach Stodo 12 kaštanově hnědá glazura sklonu do 30° na sucho	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytina keramická drážková Tondach Stodo 12 kaštanově hnědá glazura sklonu do 30° na sucho					
	VV		"komplet střecha vč. tašek polovičních, větracích, protišňhových, ukončujících, posuvných"					
	VV		"viz zaměření stávající střešní konstrukce" 202,13*1,05					
55	M	59660302	taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s anténním nástavcem	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s anténním nástavcem					
56	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým					
	VV		57,5					
57	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou					
	VV		57,5					
58	K	765113331.WNR	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů Tondach č. 2 režný s podhřebenovými větracími taškami Stodo 12 režná	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů Tondach č. 2 režný s podhřebenovými větracími taškami Stodo 12 režná					
	VV		5,032+5,2+8,05+2,54+7,95+7,89+7,89+1,23					
59	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnícím pásem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy					
60	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°					
61	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2					
62	M	VEL.GVT103000 OZ	STŘEŠNÍ VÝLEZ NEZATEPLENÝ 54x83cm GVT 103 0000Z	kus				on-line
	PP		STŘEŠNÍ VÝLEZ NEZATEPLENÝ 54x83cm GVT 103 0000Z					
63	M	59660035	stoupací komplet profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm	sada				CS ÚRS 2022 01
	PP		stoupací komplet profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm					
	VV		"u střešního výlezu" 1					
64	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve					
65	M	JTA.JD150P	JUTADACH 150 2 A.P. (75m2/bal.)	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		JUTADACH 150 2 A.P. (75m2/bal.)					
	VV		212,237*1,2					
	VV		254,684*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"					
66	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
67	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m					
68	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
69	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač odborný					
	VV		"příprava prací, koordinace se správcem" 4					
70	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
	VV		"revize spalinové cesty" 7					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN5		Finanční náklady					
71	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					