

## Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/12340/22

na realizaci stavby

### „Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa“

#### Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČO: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
adresa DS: 8tybqzk  
e-mailová adresa: info@mulitvinov.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Y S S E N - spol. s r.o.

se sídlem: Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
zapsaná: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021  
IČO: 445 66 565  
DIČ: CZ 44566565  
zastoupená: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti  
adresa DS: fvptyi8  
e-mailová adresa: info@yssen.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 33301491/0100

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

tuto smlouvu o dílo č. KT/12340/22 (dále jen „**Smlouva**“)

## II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/12340/22 na realizaci stavby „Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/12340/22 a dodatku č.1	46 664 618,21
Vícepráce - ZL č. 3	519 303,57
Méněpráce – ZL č.2	-61 687,50
Cena díla celkem bez DPH	47 122 234,28

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.




veřejně  
s výhradní odpovědností  
za obsah

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 24.06.2023

Za Objednatele:



Město Litvínov  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za Zhotovitele:



YSSEN – spol. s r.o.  
Zdeněk Weisnicht  
ředitel společnosti

**YSSEN - spol. s r.o.**  
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565  
www.yssen.cz, info@yssen.cz  
tel.: +420 608 555 470



## Změnový list

č.

3

## Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Datum : 26.5.2023

Vypracoval :

## Popis změny a její účel :

- 1) Realizace nové přípojky NN k SO 05 Sklad, která nahrazuje původní napájecí trasu vedoucí z odstraněné kotelny
- 2) Doplnění instalačních žlabů pro páteřní rozvody NN a slaboproudu v přízemí administrativní budovy v souladu s TZ
- 3) Doplnění instalačních žlabů pro páteřní rozvody NN a slaboproudu v 2.NP administrativní budovy v souladu s TZ
- 4) Nahrazení nevyhovujícího původního jističe na přípojce NN ve stávající trafostanici za nový jistič s adekvátní hodnotou jištění v souladu se zápisem AD
- 5) Realizace přívodu NN k čerpací jímce splaškových vod v souladu se zápisem AD
- 6) Doplnění datových rozvodů a koncových prvků slaboproudu nutných pro funkčnost datové sítě dle požadavku objednatele
- 7) Doplnění slaboproudých rozvodů a chrániček jako přípravy pro budoucí kamerový systém dle požadavků objednatele
- 8) Realizace EZS dle požadavků objednatele
- 9) Doplnění prvků nutných pro příjem TV signálu dle požadavků objednatele

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem bez DPH	Poznámka
Nová přípojka NN k SO 05				90 504,14 Kč	(viz příloha 3 - 1)
Doplnění instalačních žlabů v AB - 1.NP				68 596,50 Kč	(viz příloha 3 - 2)
Doplnění instalačních žlabů v AB - 2.NP				29 594,25 Kč	(viz příloha 3 - 3)
Nové jištění přípojky NN pro AB				13 108,05 Kč	(viz příloha 3 - 4)
Přívod NN k čerpací jímce splaškových vod				61 355,72 Kč	(viz příloha 3 - 5)
Doplnění datových rozvodů a koncových prvků				181 447,59 Kč	(viz příloha 3 - 6)
Příprava pro kamerový systém				17 603,32 Kč	(viz příloha 3 - 7)
Realizace EZS				48 994,00 Kč	(viz příloha 3 - 8)
Realizace prvků pro příjem TV signálu				8 100,00 Kč	(viz příloha 3 - 9)
cena celkem bez DPH				519 303,57 Kč	
cena dle Dodatku 1 k SoD bez DPH				46 664 618,21 Kč	
upravená cena bez DPH				47 183 921,78 Kč	

Vypracoval :



Datum :

21.5.2023

Kontroloval :

Datum :

31.5.2023



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pracovní  
Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

KSO:  
Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:  
Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:  
Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ: 00266027  
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:  
YSSEN spol.s r.o.

IČ: 44566565  
DIČ: CZ44566565

Projektant:  
A2-PORT s.r.o.

IČ: 25424866  
DIČ: CZ25424866

Zpracovatel:  
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ: 07036167  
DIČ: CZ07036167

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>519 303,57</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 519 303,57	Výše daně 109 053,75
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>628 357,32</b>

Se změnovým rozpočtem souhlasím.



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pracovní

**Stavba:** Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>519 303,57</b>	<b>628 357,32</b>	
<b>VaM Elektro</b>	<b>Více a méněpráce - Elektro a slaboproud</b>	519 303,57	628 357,32	<b>STA</b>
ZL3	Změnový list č. 3	519 303,57	628 357,32	Soupis
1	Nová přípojka NN k SO 05	90 504,14	109 510,01	Soupis
2	Doplnění instalačních žlabů v AB - 1.NP	68 596,50	83 001,77	Soupis
3	Doplnění instalačních žlabů v AB - 2.NP	29 594,25	35 809,04	Soupis
4	Nové jištění přípojky NN pro AB	13 108,05	15 860,74	Soupis
5	Přívod NN k čerpací jímce splaškových vod	61 355,72	74 240,42	Soupis
6	Doplnění datových rozvodů a koncových prvků	181 447,59	219 551,58	Soupis
7	Příprava pro kamerový systém	17 603,32	21 300,02	Soupis
8	Realizace EZS	48 994,00	59 282,74	Soupis
9	Realizace prvků pro příjem TV signálu	8 100,00	9 801,00	Soupis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 1 - Nová přípojka NN k SO 05

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**90 504,14**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

67 504,54

46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích

22 999,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

**1 - Nová přípojka NN k SO 05**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 504,14</b>
D		741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>67 504,54</b>
237	K	210813037	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm <sup>2</sup>	m	70,000	71,00	4 970,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813037">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210813037</a>				
238	M	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm <sup>2</sup>	m	74,000	508,00	37 592,00
241	K	741320185	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 125 A ve skříní	kus	1,000	525,00	525,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185</a>				
242	M	1177953	JISTIC BC160NT305-80-M 63-80A	kus	1,000	5 387,34	5 387,34
98	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v průmyslové výstavbě v zemi	m	70,000	157,50	11 025,00
99	M	35442062	pás zemní 30x4mm FeZn	kg	74,000	102,90	7 614,60
100	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000	157,50	315,00
101	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,000	37,80	75,60
D		46-M	<b>Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>22 999,60</b>
225	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	54,000	200,00	10 800,00
226	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	54,000	100,00	5 400,00
240	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	56,000	48,50	2 716,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213</a>				
239	M	1000290701	KOPOS KD 09075 BC TRUBKA DVOUPL. KOPODUR	m	60,000	68,06	4 083,60

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 2 - Doplnění instalačních žlabů v AB - 1.NP

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSEEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**68 596,50**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

68 596,50



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a ménépráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 2 - Doplnění instalačních žlabů v AB - 1.NP

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>68 596,50</b>
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				68 596,50
4	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	110,000	199,50	21 945,00
65	M	10.712.760	MERKUR Žlab 150/50 M2 drátěný kabelový, žárový zinek, délka 2 m	m	110,000	249,90	27 489,00
6	M	ARK-213010	Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek	ks	120,000	23,10	2 772,00
9	M	ARK-216015	Podpěra PZM 150 GZ	ks	70,000	86,10	6 027,00
10	M	ARK-219022	GZ Závitová tyč 8mm/2m	ks	60,000	65,10	3 906,00
11	M	ARK-213040	Spojka SZM 4 GZ	ks	10,000	24,15	241,50
66	M	1181928	DRZAK DZM 2 GZ-M1+M2	kus	70,000	44,76	3 133,20
12	M	ARK-219103	GZ Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks)	ks	3,000	681,45	2 044,35
13	M	ARK-219411	GZ Matice M6 llimcová (Bal = 100 Ks)	ks	3,000	173,25	519,75
14	M	ARK-219981	Sprej zinkový - zinek 98% 400ml	ks	1,000	518,70	518,70

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 3 - Doplnění instalačních žlabů v AB - 2.NP

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**29 594,25**

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

29 594,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méně práce - Elektro a slaboproud

Soupis:

Zl.3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

## 3 - Doplnění instalačních žlabů v AB - 2.NP

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**29 594,25**

D	741	Elektroinstalace - silnoproud					29 594,25
4	K	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	50,000	199,50	9 975,00
65	M	10.712.760	MERKUR Žlab 150/50 M2 drátěný kabelový, žárový zinek, délka 2 m	m	50,000	249,90	12 495,00
67	M	10.077.665	MERKUR Nosník NZM 150 GZ	kus	35,000	90,99	3 184,65
6	M	ARK-213010	Spojka žlabu SZM 1 M2 galvanický zinek	ks	60,000	23,10	1 386,00
10	M	ARK-219022	GZ Závitová tyč 8mm/2m	ks	5,000	65,10	325,50
12	M	ARK-219103	GZ Šroub vratový M6/16 (Bal = 100 Ks)	ks	2,000	681,45	1 362,90
13	M	ARK-219411	GZ Matice M6 límcová (Bal = 100 Ks)	ks	2,000	173,25	346,50
14	M	ARK-219981	Sprej zinkový - zinek 98% 400ml	ks	1,000	518,70	518,70

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 4 - Nové jištění přípojky NN pro AB

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**13 108,05**

PSV - Práce a dodávky PSV

13 108,05

741 - Elektroinstalace - silnoproud

13 108,05



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méně práce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 4 - Nové jištění přípojky NN pro AB

Místo: Hamr u Litvínova  
Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov  
Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Datum: 8. 8. 2022  
Projektant: A2-PORT s.r.o.  
Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 108,05</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 108,05
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				13 108,05
4	K	741320196	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A ve skříní, se signálním kontaktem	kus	1,000	751,00	751,00
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320196">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320196</a></small>				
8	M	1030023278	EATON 107806 NZMH2-A160-BT-NA Jistič, 3pól, ochr.obvodů, třmen. svorky, Icu=100kA, In=160A, norma UL	kus	1,000	12 357,05	12 357,05

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 5 - Přívod NN k čerpací jímce splaškových vod

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSEEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**61 355,72**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

48 722,80

46-M - Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích

12 632,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

## 5 - Přívod NN k čerpací jímce splaškových vod

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>61 355,72</b>
D		741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>48 722,80</b>
80	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm <sup>2</sup>	m	90,000	58,28	5 245,20
81	M	34111167	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm<sup>2</sup></i>	m	94,000	258,30	24 280,20
85	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm <sup>2</sup> pod omítku (např. CY)	m	90,000	126,00	11 340,00
86	M	CY 16ZŽ	H07V-U 16 zž (CY)	M	94,000	66,15	6 218,10
301	K	741320185	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A ve skříní	kus	1,000	525,00	525,00
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320185</a></small>				
302	M	10.060.945	EATON Jistič 2C/3 PL7	kus	1,000	1 114,30	1 114,30
D		46-M	<b>Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>12 632,92</b>
225	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	200,00	6 000,00
226	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	100,00	3 000,00
240	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	30,000	48,50	1 455,00
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213</a></small>				
239	M	1000290701	KOPOS KD 09075 BC TRUBKA DVOUPL. KOPODUR	m	32,000	68,06	2 177,92

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

## 6 - Doplnění datových rozvodů a koncových prvků

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSEEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**181 447,59**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

119 190,44

PSV - Práce a dodávky PSV

62 257,15

742 - Elektroinstalace - slaboproud

62 257,15



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

## 6 - Doplnění datových rozvodů a koncových prvků

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>181 447,59</b>
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				119 190,44
93	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	3 914,300	15,75	61 650,23
94	M	26000021	CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1	m	3 914,300	14,70	57 540,21
D		PSV	Práce a dodávky PSV				62 257,15
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				62 257,15
95	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů	kus	5,000	3 540,00	17 700,00
			<small>Online PSC</small>				
			<small><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024</a></small>				
96	M	10.863.153	SOLARIX Patch panel STP 24xRJ45 CAT6 s vyvazovací lištou 1U 19 stíněný	kus	5,000	2 232,23	11 161,15
300	K	R742.1	Montáž Wi-Fi	ks	8,000	908,50	7 268,00
301	M	RMat1	Wi-fi: ZYXEL NWA 90 AX	ks	8,000	3 266,00	26 128,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 7 - Příprava pro kamerový systém

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**17 603,32**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 603,32

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

## 7 - Příprava pro kamerový systém

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 603,32</b>
D	741		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>17 603,32</b>
93	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	481,500	15,75	7 583,63
94	M	26000021	CAT6 UTP LSOH Dca-s2,d2,a1	m	481,500	14,70	7 078,05
27	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	3,000	42,00	126,00
28	M	8595057617018	Trubka pevná 4020 pr.20 750N tm.šedá	M	3,000	32,55	97,65
29	M	8595057617957	Přichytka 5320 LB PVC	KS	7,000	11,55	80,85
305	K	741110311	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm	m	30,000	51,90	1 557,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110311</a>				
306	M	1000290698	KOPOS KD 09040 BC TRUBKA DVOUPL. KOPODUR	m	31,500	34,29	1 080,14
		VV	30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

**8 - Realizace EZS**

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady stavby celkem**

**48 994,00**

#### **M - Práce a dodávky M**

**48 994,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

48 994,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

## 8 - Realizace EZS

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 994,00</b>
D	M		Práce a dodávky M				48 994,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				48 994,00
330	K	220322001	Montáž zabezpečovací ústředny EZS (montáž programování oživení proškolení)	kus	1,000	10 600,00	10 600,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220322001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220322001</a>				
331	M	1241843	Ústředna vč. LAN - PARADOX EVO192, LAN IP150	kus	1,000	6 478,20	6 478,20
332	M	R22.1	Box - MAVMAX320T	ks	1,000	2 160,00	2 160,00
333	M	R22.2	Záložní baterie - 12V/17Ah	ks	1,000	1 641,60	1 641,60
334	M	R22.3	GSM modul - PARADOX PCS250 popř. REGGAE (NAM)	ks	1,000	7 683,60	7 683,60
335	M	R22.4	Ovládací klávesnice - PARADOX K641R	ks	2,000	6 633,60	13 267,20
336	M	R22.5	Pohybový detektor - PARADOX DM50	ks	5,000	1 021,20	5 106,00
337	M	R22.6	Kabel pro sběrnici - UTP Cat.6	m	135,000	15,24	2 057,40

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

### 9 - Realizace prvků pro příjem TV signálu

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**8 100,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

8 100,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

8 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL3 - Změnový list č. 3

Úroveň 3:

## 9 - Realizace prvků pro příjem TV signálu

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 100,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 100,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				8 100,00
321	K	R742.11	D+M TV antény na střechu včetně stožáru TA P-2845/F LP 45F FRACARO	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
322	K	R742.12	D+M Zesilovače TV Alcad AI-270	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
323	K	R742.13	D+M rozbočovače vč. police do RACKu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00


**Změnový list**

č.

4

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Datum : 26.5.2023


Vypracoval : 

Popis změny a její účel :

1) Redukce počtu TV zásuvek a souvisejících kabelových rozvodů dle požadavku objednatele a v souladu se zápisem AD

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem bez DPH	Poznámka
Odpočet TV zásuvek vč. slaboproudých rozvodů				-61 687,50 Kč	(viz příloha 4 - 1)
cena celkem bez DPH				-61 687,50 Kč	
cena dle Dodatku 1 k SoD bez DPH				46 664 618,21 Kč	
cena dle ZL3				47 183 921,78 Kč	
upravená cena bez DPH				47 122 234,28 Kč	

Vypracoval :



Datum :

27.5.2023

Kontroloval :

Datum :

31.5.2023

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pracovní  
Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa (příloha k ZL č. 4)

KSO:  
Místo: Hamr u Litvínova

CC-CZ:  
Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel:  
Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

IČ: 00266027  
DIČ: CZ00266027

Zhotovitel:  
YSSEN spol.s r.o.

IČ: 44566565  
DIČ: CZ44566565

Projektant:  
A2-PORT s.r.o.

IČ: 25424866  
DIČ: CZ25424866

Zpracovatel:  
STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

IČ: 07036167  
DIČ: CZ07036167

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

### Cena bez DPH

**-61 687,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-61 687,50	-12 954,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

### Cena s DPH

v

CZK

**-74 641,88**

Se změnovým rozpočtem souhlasím.





## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pracovní

Stavba: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa (příloha k ZL č. 4)

Místo: Hamr u Litvínova

Datum: 8. 8. 2022

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant: A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel: STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-61 687,50</b>	<b>-74 641,88</b>	
<b>VaM</b>	<b>Více a méněpráce - Elektro a slaboproud</b>	<b>-61 687,50</b>	<b>-74 641,88</b>	<b>STA</b>
<b>Elektro</b>				
<b>ZL4</b>	<b>Změnový List č.4</b>	<b>-61 687,50</b>	<b>-74 641,88</b>	<b>Soupis</b>
<b>1</b>	<b>Odpočet TV zásuvek vč. slaboproudých rozvodů</b>	<b>-61 687,50</b>	<b>-74 641,88</b>	<b>Soupis</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa (příloha k ZL č. 4)

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL4 - Změnový List č.4

Úroveň 3:

### 1 - Odpočet TV zásuvek vč. slaboproudých rozvodů

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:

YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-61 687,50**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-61 687,50

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u litvínova - 1. etapa (příloha k ZL č. 4)

Objekt:

VaM Elektro - Více a méněpráce - Elektro a slaboproud

Soupis:

ZL4 - Změnový List č.4

Úroveň 3:

### 1 - Odpočet TV zásuvek vč. slaboproudých rozvodů

Místo:

Hamr u Litvínova

Datum:

8. 8. 2022

Zadavatel:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

Projektant:

A2-PORT s.r.o.

Zhotovitel:






YSSEN spol.s r.o.

Zpracovatel:

STAVEBNÍ  
ROZPOČTY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-61 687,50</b>
D		741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>-61 687,50</b>
31	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	-50,000	89,25	-4 462,50
32	M	37451015	kryt zásuvky televizní, rozhlasové (a satelitní)	kus	-50,000	44,10	-2 205,00
33	M	37451006	přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303)	kus	-50,000	253,05	-12 652,50
34	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	-50,000	30,45	-1 522,50
91	K	220280206	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SEKU, SYKY do D 7 mm	m	-1 556,000	15,75	-24 507,00
92	M	2305100201	Kabel koaxiální	M	-1 556,000	10,50	-16 338,00

**Smlouva o dílo:**  
**Regenerace areálu bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
<b>Zpracoval:</b>	07.06.2023		referent OIRR	
<b>Zpracoval VZ:</b>	07.06.2023		referent OIRR	
<b>Schválil:</b>	07.06.2023		vedoucí OIRR	
<b>Správce rozpočtu:</b>	07.06.2023		ekonom OIRR	
<b>Právní oddělení:</b>				
<b>Schváleno - RM:</b>		Číslo usnesení:	R/	
<b>ZM:</b>		Číslo usnesení:	Z/	
<b>Zveřejněno:</b>	Od: ----	Do: -----		
<b>Vedení města:</b>		Karel Rosenbaum	místostarosta města	

