

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
Místo stavby:				
Projektant:				
Objednatel:	MC Praha 7			
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Kamenická 625/40, Praha 7		1 413 214	1 625 196
CENA ZA STAVBU CELKEM			1 413 214	1 625 196

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Kamenická 625/40, Praha 7	JKSO:	Cenová úroveň: 2022/II		
Kód stavby:	Název stavby: Výměna výtahu	SKP:	Účelová M.J.:		
Projektant:	[REDACTED]	Počet účel. měrných jednotek:			
Objednatel: MČ Praha 7		Náklady na měrnou jednotku:			
Počet listů:		Zakázkové čís.:			
Zpracovatel:	[REDACTED]	Zhotovitel:			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	871 750	Ztižené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	323 292	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	122 412	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	28 480	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	1,00 %	13 992
:	Montáže	1 248 330	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	1 399 222	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	1 399 222	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
	VRN celkem	13 992		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		
	Náklady celkem	1 413 214		%	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele		
Datum:	Jméno: [REDACTED]	Datum: XI.22	Jméno:		
	Podpis:		Datum:		
			Podpis:		
Základ pro DPH	15,0 % činí :		1 413 214 Kč		
DPH	15,0 % činí :		211 982 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:			1 625 196 Kč		

Poznámky:

Stavba : -

Cenová úroveň : 2022/II

Objekt : SO-01 - Kamenická 625/40, Praha 7

Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
4	Vodorovné konstrukce	6 500	7 800	14 300
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	34 822	34 822
63	Podlahy	0	2 056	2 056
9	Ostatní konstrukce a práce	0	32 745	32 745
94	Lešení a stavební výtahy	0	23 040	23 040
96	Bourání konstrukcí	0	14 889	14 889
99	Přesun hmot	0	560	560
	HSV CELKEM	6 500	115 912	122 412
	PSV:			
783	Nátěry	0	8 944	8 944
784	Malby	0	19 536	19 536
	PSV CELKEM	0	28 480	28 480
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	173 126	27 000	200 126
M22	Montáže slaboproud	2 950	1 104	4 054
M33	Montáže výtahů a dopravních zařízení	865 250	166 900	1 032 150
M43	Montáže konstrukcí ocelových	0	12 000	12 000
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	865 250	178 900	1 248 330
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	871 750	323 292	1 399 222

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 4	Vodorovné konstrukce:									
1	C-424113827-0	Betonová deska prohlubeň	M3	1	10 000,0	6 500,0	12 000,0	7 800,0	0,601	0,391	
2	C-465511327-0	DLAZBA TAURUS 300x300x9 mm - doplnění dlažby při místním poškození	M2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,601	1,202	
	4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM				6 500,0		7 800,0		1,202	
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:									
3	C-612421221-0	OPRAVA VNI OMITEK STEN MVC HLAD -10% šachta	M2	190	0,0	0,0	101,0	19 190,0	0,006	1,064	
4	C-617452101-0	OMITKY STEN SACHET HRAN HLADITKEM DR	M2	20	0,0	0,0	298,0	5 960,0	0,042	0,838	
5	C-612473201-0	OMIT STEN SMS VAPCEM RUCNI HLAD 18MM	M2	16	0,0	0,0	262,0	4 192,0	0,025	0,392	
6	C-612409991-0	ZACIST VNI OMITEK KOLEM OKEN APOD MVC	M	20	0,0	0,0	274,0	5 480,0	0,002	0,030	
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				0,0		34 822,0		2,324	
	oddíl 63	Podlahy:									
7	C-632232311-0	DOPLNENI DLAZBY CI DO 1M2 NA PLOCHO	M2	2	0,0	0,0	528,0	1 056,0	0,173	0,346	
8	C-633451511-0	SOKLIKY V 10CM Z MC ROVNE HLAZ DREV	M	4	0,0	0,0	250,0	1 000,0	0,008	0,031	
	63	PODLAHY CELKEM				0,0		2 056,0		0,377	
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
9	O-95290-0	VYČISTENI OBJEKTU	M2	123	0,0	0,0	75,0	9 225,0	0,000	0,005	
10	Y-906-10	VRT BETON - Zkušební vrt podlaha prohlubně a zalepení vrťů	KS	3	0,0	0,0	2 200,0	6 600,0	0,000	0,000	
11	Y-901-10	PROJEKTOVE A PPRÁCE - Dokumentace skutečného provedení	KS	1	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,000	0,000	
12	O-95291-0	ZAMETENI PODLAH	M2	120	0,0	0,0	16,0	1 920,0	0,000	0,000	
13	C-900939081-0	HZS PRACE PROJEKTANTSKE	HOD	0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,000	0,000	
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		32 745,0		0,005	
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:									
14	C-941942052-0	MTZ LEŠENI LEH RAD NEPR S 1,5M H 24M	M2	36	0,0	0,0	550,0	19 800,0	0,000	0,000	
15	C-941942852-0	DMTZ LEŠENI LEH RAD NEPR S 1,5M H 24M	M2	36	0,0	0,0	90,0	3 240,0	0,000	0,000	
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM				0,0		23 040,0		0,000	
	oddíl 96	Bourání konstrukcí:									
16	C-962023391-0	BOURANI ZDIVO NADZAKL SMISENE MV MVC, přízdívky špalet šachetních dveří	M3	0,72	0,0	0,0	1 986,0	1 429,9	2,201	1,585	
17	C-971028451-0	OTVORY ZDIVO SMISENE 0,25M2 TL 45CM - otvor ve zdi pro průchodku kalelů rozvaděč šachta	KS	1	0,0	0,0	6 830,0	6 830,0	0,229	0,229	
18	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	2	0,0	0,0	477,0	954,0	0,000	0,000	
19	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU	T	2	0,0	0,0	15,0	30,0	0,000	0,000	
20	C-979011211-0	SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1 PODL	T	2	0,0	0,0	632,0	1 264,0	0,000	0,000	
21	Y-979-0	DOPRAVA A SKLADKA VYBOURANYCH HMOT	T	2	0,0	0,0	1 623,0	3 246,0	0,000	0,000	
22	O-97909-0	ULOZENI SUTI A SKLADKOVNE	T	2	0,0	0,0	360,0	720,0	0,000	0,000	
23	O-97913-0	SKLADKOVNE NEBEZPECNY ODPAD	T	0,2	0,0	0,0	2 075,0	415,0	0,000	0,000	
	96	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		14 888,9		1,814	
	oddíl 99	Přesun hmot:									
24	C-998011003-0	PŘESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -24M	T	2	0,0	0,0	280,0	560,0	0,000	0,000	

	99	PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		560,0		0,000
--	----	--------------------	--	--	--	-----	--	-------	--	-------

Pof. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
	oddíl 783	Nátěry:								
25	C-783132110-0	NATER OCEL KCE CHLORKAUC A 2x+2xEMAIL	M2	16	0,0	0,0	559,0	8 944,0	0,001	0,010
		783 NÁTĚRY CELKEM				0,0		8 944,0		0,010
	oddíl 784	Malby:								
26	C-784496505-0	PENETRACE PODKLADU UNIVER 1x SCH 5M	M2	264	0,0	0,0	26,0	6 864,0	0,000	0,038
27	C-784452271-0	MALBA 2xPRIMAL BILA MISTN V 3,8M	M2	264	0,0	0,0	48,0	12 672,0	0,000	0,059
		784 MALBY CELKEM				0,0		19 536,0		0,096

Pof. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:								
	oddíl M21	Montáže silnoproud:								
28	M-21-0	ELEKTROMONTAZE	TKC	20	0,0	0,0	850,0	17 000,0	0,000	0,000
29	H-34111098-1	KABEL INSTAL CU JADRO CYKY 5x4mm2	M	35	56,0	1 960,0	0,0	0,0	0,000	0,013
30	H-34111100-1	KABEL INSTAL CU JADRO CYKY 5x6mm2	M	35	80,0	2 800,0	0,0	0,0	0,001	0,018
31	H-63612360-1	Jednotka UPS	KPL	1	165 000,0	165 000,0	10 000,0	10 000,0	0,001	0,001
32	H-63612360-1	TELESO OSVETL ZAV 240/150/84,5MM OPAL	KS	6	561,0	3 366,0	0,0	0,0	0,001	0,004
		M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM				173 126,0		27 000,0		0,036
	oddíl M22	Montáže slaboproud:								
33	M-220550946-0	MONTAZ OSVETL TELESA TYP S	KS	6	0,0	0,0	184,0	1 104,0	0,000	0,000
####	H-35711813-1	SKRIN ZASUVKOVA +JISTIC EK 112M8 PS	KS	1	2 950,0	2 950,0	0,0	0,0	0,014	0,014
		M22 MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM				2 950,0		1 104,0		0,014
	oddíl M33	Montáže výtahů a dopravních zařízení:								
36	M-33-0	MONTAZ VYTAHU 900 KG , evakuační, materiály klasifikace výrobky třídy reakce na oheň A1, výtahový stroj bezpřevodový, vodička, přepínač ekakuační jízdy, tlačítka v provedení antivandal s brailovým písmem, hlášení stanic, Šachetní dveře automatické posuvné SO 900 mm, ukazatel polohy klece v každé stanici, požární odolnost EW30 DP1 Sedačka do kabiny Osvětlení nástupišť min. 50 lx na podlaze Výrobní dokumentace výtah, kniha výtahu Hasící přístroj Úřední zkouška Hluková zkouška Revize hlavního přívodu	KPL	1	732 000,0	732 000,0	125 000,0	125 000,0	0,000	0,000
			KPL	6	12 000,0	72 000,0	0,0	0,0		
			KPL	1	5 000,0	5 000,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
			KPL	1	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,000	0,000
			KPL	1	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
			KS	1	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,000	0,000
			KPL	1	0,0	0,0	10 400,0	10 400,0	0,000	0,000
			KPL	1	0,0	0,0	9 500,0	9 500,0	0,000	0,000
			KPL	1	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,000	0,000
37	M-330530206-0	DEMONT HYDRAULICKÉHO VÝTAHU	KS	1	45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	0,000	0,000
		M33 MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ CELKEM				865 250,0		166 900,0		0,000
	oddíl M43	Montáže konstrukcí ocelových:								
38	M-43-0	MONTAZE OCELOVYCH KONSTRUKCI - Montážní nosník	KPL	1	0,0	0,0	6 800,0	6 800,0	0,000	0,000

39	M-43-0	MONTAZE OCELOVÝCH KONSTRUKCI - RÁM POD VÝTAHOVÝM STROJEM NA VODÍTKA VÝTAHU	KPL	1	0,0	0,0	5 200,0	5 200,0	0,000	0,000
	M43	MONTÁŽE KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH CELKEM				0,0		12 000,0		0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									1 399 222
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------