

„Cheb STP - Příprava a rozvod TUV“ **Zadávací dokumentace**

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Demontáž stávajícího systému ohřevu TUV včetně demontáže a likvidace stávajícího systému přípravy TUV včetně všech přidružených systémů, které se po demontáži stanou nefunkční.

Příprava elektroinstalace v místnosti 0P02 kotelna pro potřeby napájení nového zdroje přípravy TUV v podobě dvou elektrických zásobníkových ohřivačů vody 200l. Předpokládá se samostatný jištěný přívod pro každý ohřivač jednotlivě vyvedený z rozvodnice umístěné v místnosti 0P02 za vchodovými dveřmi. Součástí dodané elektroinstalace bude dále samostatně jištěný přívod pro osazení elektrického regulovatelného konvektoru 727 W. Umístění přímotopu bude určeno při místním šetření. Veškeré elektro rozvody povedou v lištách připevněných na stěnu. Součástí předání díla bude revizní zpráva .

Úprava stávajícího přívodu vody a jeho rozdělení. Bude nově vyhotoveno rozdělení na jednotlivé větve pro potřeby všech odběrů. Veškeré nefunkční části budou denotovány.

Demontáž stávajících rozvodů a jejich náhrada za nové. Nový rozvod bude veden v trase stávajícího po povrchu. Předpokládá se využití stávajících průrazů. V prostoru kotelny a místech překlenutí bude vedení zavěšeno pod stropem pomocí objímek kotvených do stropní kce. Nový rozvod bude vyhotoven z plastů tomu odpovídajících s vařenými spoji. Po celé délce vedené po povrchu bude potrubí opatřeno tepelněizolačními objímkami.

Začištění míst po průrazech.

Uvedení do provozu a odzkoušení.

Poznámka

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen

Finanční rezerva pokrývá rozdíly v čase a místě tvorby rozpočtu nezjistitelné. Rezerva smí být čerpána pouze po odsouhlasení investorem a předložení změnových listů.

Zhotovitel bude provádět po celou dobu výstavby fotodokumentaci, které bude nedílnou součástí předání díla. Fotodokumentace bude předána na datovém nosiči.