

"Revitalizace autobusového nádraží Lovosice - Telematika"

<i>Položky</i>		
C. pol.	Obsah položek	celkem
D	Celkem - Dodávka	2 907 639,00 Kč
M	Celkem - Montážní práce	1 463 445,00 Kč
Z	Celkem - Zemní práce	129 366,00 Kč
	Celkem bez DPH	4 500 450,00 Kč
	DPH	945 094,50 Kč
	Celkem s DPH	5 445 544,50 Kč

Položky dodávek
Hlavní aktivity projektu

C. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	jedn.cena	celkem
D-1	Stožár pro instalaci inf. panelu vč. montážního rámu	ks	4		
D-2	Stožár pro instalaci oboustranné souhrnné inf. tabule	ks	1		
D-3	Informační panel 3-řádkový oboustranný	ks	6		
D-4	Informační panel 12-14 řádkový, dvoubarevný, oboustranný	ks	1		
D-5	Informační kiosek LCD, dotykový, vč. elektrovýzbroje pro napájení koncových zařízení	ks	1		
D-6	Průmyslový přepínač min. 8 port 10/100/1000Base-T, 4x gigabit combo	ks	1		
D-7	Převodník metalické linky Ethernetu na optiku 10/100/1000Base-T	ks	3		
D-8	ODF min. 8 port (vč. kazet; 8x adapter, konektor, pigtail)	ks	1		
D-9	Optický konektor vč. pigtailu (E2000)	ks	12		
D-10	Mirasys server - Předkonfigurovaný systém, i7, 4TB HDD, 8GB RAM-Mirasys IP HP Z230 i7/4TB/8GB/ABUR	ks	2		
D-11	Kabelová komora	ks	1		
D-12	Spojka matrix	ks	1		
D-13	Mikrotrubička	m	20		
D-14	Optický mikrokabel SM 24vl.	m	350		
D-15	Optický kabel SM 4 vl.	m	179		
D-16	Optický patchcord 1m	ks	5		
D-17	UTP patchcord cat. 5e 3m	ks	1		
D-18	Štítek pro označení kabelů	ks	46		
D-19	Trubka ohebná prům. 25 UV odolná	m	15		
D-20	Stožárová svorkovnice	ks	10		
D-21	Vodič CMSM 3 x 2,5mm provedení G	m	55		
D-22	Svorka křížová SR03	ks	12		
D-23	Zemní pásek FeZn 30 x 4	m	10		
Nezpůsobilé výdaje projektu					
D-24	Dohledová kamera HDTV 1080p v 25/30 fps, 8-28 V DC nebo POE, IP66	ks	3		
D-25	Kamerový box - technologická skříň vč. elektrovýzboje (svorkovnice, jistic, přepět. ochr.,zásuvka, zdroj 12/24VDC...)	ks	3		
D-26	Držák na sloup pro kameru	ks	3		
D-27	Licence pro připojení 40 kamer do Mirasys-Mirasys VMS video management software Enterprise 1 twin licenses R6.x	ks	40		
D-28	Licence ANPR+ (rozpoznávání RZ až pro 4 kamery)	ks	1		
D-29	Mapa aktivity až pro 4 kamery-Activity Map Basic Plug-In client license for Spotter for Windows for four (4) channels	kpl.	1		
D-30	Licence pro videoanalýzu (VCA) - počítání osob-Mirasys VCA Count for one channel, VCA count 1 analog/ IP	kpl.	2		
D-31	Licence pro databázi a reporting-Reporting, database and web applications	kpl.	1		

Položky montážních prací

Č. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	jedn.cena	celkem
M-1	Montáž inf. tabule na stožár	ks	6		
M-2	Montáž inf. oboustranné souhrnné tabule na stožár	ks	1		
M-3	Montáž stožárové svorkovnice	ks	10		
M-4	Instalace T-spojky na HDPE	ks	1		
M-5	Zafouknutí mikrotrubičky	m	20		
M-6	Zafouknutí mikrokabelu 24vl.	m	350		
M-7	Zafouknutí optického kabelu 4vl.	m	179		
M-8	Zakončení vláken opt. kabelu na konektor	ks	20		
M-9	Měření opt. vlákna přímá metoda, OTDR	ks	10		
M-10	Ukončení kabelu do 5 x 2,5	ks	46		
M-11	Označení kabelu štítkem	ks	46		
M-12	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	ks	46		
M-13	Označení zemnicího pásku	ks	6		
M-14	Integrační platforma	ks	1		
M-15	Modul informace o spojích	ks	1		
M-16	Modul řízení informačních panelů	ks	1		
M-17	Modul komunikace s informačními panely	ks	1		
M-18	Modul komunikace s parkovacími automaty	ks	1		
M-19	Modul zpracování dat z parkovacích automatů	ks	1		
M-20	Modul komunikace s databázi	ks	1		
M-21	Návrh a realizace databáze	ks	1		
M-22	Webový server integrační platformy	ks	1		
M-23	Webový klient pro správu	ks	1		
M-24	Výchozí revize	ks	1		
M-25	Montáž a oživení kamerového systému	ks	1		
M-26	Příprava inf. systému ke komplexnímu vyzkoušení	ks	1		
M-27	Komplexní vyzkoušení inf. systému	ks	1		
M-28	Uvedení inf. systému do provozu	ks	1		

1 463 445

Položky zemních prací

Č. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	jedn.cena	celkem
Z-1	Instalace kabelové komory	ks	1		
Z-4	výkop + osazení sloupu v zemině	ks	1		
Z-5	výkop + osazení sloupu v LA	ks	4		
Z-6	výkop + osazení kiosku v LA	ks	1		
Z-7	Zemní pásek + napojení na stožáry a zemní soustavu VO	m	10		