

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/599
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1204
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/66
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/597

Číslo smlouvy zhotovitele: 56/2022

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 10. 02. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku majitelů nemovitosti pod mostem se provede protihluková stěna ve výšce 2 m ukotvená do římsy mostu, která bude bránit šíření hluku k přilehlé nemovitosti a zároveň zabráni znečištění dvora nemovitosti z chodníku na mostě. Při provádění sanace křídla se zjistilo, že navazující opěrná zeď byla rozpadlá a proto bylo nutné ji znovu dozdit a přespárovat. Pro odvodnění dešťové vody z mostu přes křídlo je nutné zřídit vsakovací jímku, aby nedocházelo k erozi svahu sousedního pozemku. Při provádění injektáže se zjistily kaverny za klenbou hlubší, než předpokládala projektová dokumentace, a proto bylo nutné použít větší množství injektážní malty a následně přespárování zdiva.
- Před uvedením stavby do předčasného užívání bylo nutné osadit betonová svodidla na komunikaci podél svahu z důvodu padajícího kamení, které by mohlo ohrozit bezpečnost provozu. Při provádění komunikace bylo nutné upravit stávající sjezd k nemovitosti č. p. 166. Po osazení horské vpusti dle PD a na základě požadavku Policie ČR bylo nutné horskou vpust' snížit pod úroveň nivelety komunikace z důvodu bezpečnosti provozu. Stávající odvodnění sjezdu bylo nutné přepojit do nově vybudovaného odvodnění komunikace a mostu. Bylo nutné prodloužit silniční rošt na místní komunikaci tak, aby zachytával vodu z nově vybudované komunikace. Při provádění křídla mostu bylo nutné přeložit patku sloupu veřejného osvětlení.
- Na základě stanovení dopravního značení při zprůjezdnění mostu, které bylo odsouhlaseno Policií ČR a schváleno Rozhodnutím o stanovení přechodného DZ, bylo nutné osadit dopravní značení do doby dokončení a předání stavby.
- Vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám nebylo nutné provádět zimní opatření.
- Stavba byla uvedena do předčasného užívání dříve, než předpokládal POV, čímž došlo ke zkrácení doby nájemného za přechodné DZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

36 498 234,06 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 27. 6. 2023



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
