

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Zličín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
250	Oprava příslušenství technologie SZZ v žst. Praha Řeporyje	113 702,00	0,00	23 877,42	137 579,42	0,00	90 882,99	22819,01	0,00	0,00
1	technologická část	88 075,35	0,00	18 495,82	106 571,17	0,00	88 075,35	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	24 478,25	0,00	5 140,43	29 618,68	0,00	2 807,64	21670,61	0,00	0,00
3	doprava, VRN	1 148,40	0,00	241,16	1 389,56	0,00	0,00	1148,40	0,00	0,00
Celkem		113702,00	0,00	23877,42	137579,42	0,00	90882,99	22819,01	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava příslušenství technologie SZZ v žst. Praha Řeporyje

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Řeporyje

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590180020	Klimatizace Podstropní klimatizační jednotka (venkovní i vnitřní jednotka) nad 5kW do 6,9 kW chlazení.	kus	1,000	67 320,00	67 320,00	0,00	67 320,00	0,00000	0,000
2	759	7590180100	Klimatizace potrubí Cu 6 mm izolované	m	5,000	68,31	341,55	0,00	341,55	0,00000	0,000
3	759	7590180070	Klimatizace Konzole venkovní pro zavěšení klimatizační jednotky	kus	1,000	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00000	0,000
7	759	7590180060	Klimatizace Kompletní technologické vedení ke klimatizaci nad 5kW (CU potrubí 16/10 včetně izolace, potrubí odvodu kondenzátu, přívodní kabel CYKY 3x2,5 a ovládací kabel CYKY 5x1,5)	kus	1,000	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

19 027,80

19 027,80

0,000

5	SZT	7590183020	Kontrola úniku chladiva klimatizační jednotky dle nařízení EU č. 517/2014	kus	1,000	1 237,50	0,00	1 237,50	1 237,50	0,00000	0,000
4	SZT	7590185025	Montáž klimatizační jednotky včetně rozvodů nad 5 kW - venkovních a vnitřních částí	kus	1,000	15 444,00	0,00	15 444,00	15 444,00	0,00000	0,000
8	SZT	7598095663	Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	2 346,30	0,00	2 346,30	2 346,30	0,00000	0,000

Celkem

69 047,55

19 027,80

88 075,35

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava příslušenství technologie SZZ v žst. Praha Řeporyje

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Řeporyje

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	429	42975201	lišta přírubová Pz š. 30mm	m	15,000	81,68	1 225,20	0,00	1 225,20	0,00025	0,004
4	130	13010410	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm	t	0,010	46 629,00	466,29	0,00	466,29	1,00000	0,010
<i>Hmotnost: 2,09 kg/m</i>											
3	RHU	RHU.1256324100 5	kari síť RM 100 (100 x 100mm)	kus	1,000	289,50	289,50	0,00	289,50	0,00250	0,003
2	484	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	5,000	165,33	826,65	0,00	826,65	0,00041	0,002

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

21 670,61

21 670,61

0,000

5	HZS	HZS1441	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč	hod	4,500	448,47	0,00	2 018,12	2 018,12	0,00000	0,000
6	HZS	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	4,000	442,53	0,00	1 770,12	1 770,12	0,00000	0,000
7	HZS	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,500	489,06	0,00	2 200,77	2 200,77	0,00000	0,000
8	HZS	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	30,000	522,72	0,00	15 681,60	15 681,60	0,00000	0,000

Celkem

2 807,64

21 670,61

24 478,25

0,018

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava příslušenství technologie SZZ v žst. Praha Řeporyje

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Řeporyje

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 27. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							0,00	1 148,40	1 148,40			
OST												
Ostatní												0,000
1	XDp	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	1 148,40	0,00	1 148,40	1 148,40	0,00000	0,000	
Celkem												
							0,00	1 148,40	1 148,40			0,000