

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL32
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna posuvných dveří za otevíravé AI	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 84 Výplně otvorů						-83 582,00
223	642941111RTX	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva, jednostranné pouzdro 900/2350 mm	kus	-2,00000		-20 944,20
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:				
224	642941111RTX	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva, jednostranné pouzdro 1100/2350 mm	kus	-2,00000		-23 810,80
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:				
225	642941121RTX	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdíva, protilehlé pouzdro 1800/2350 mm	kus	-2,00000		-39 027,20
		1.NP:				
		2.NP:2		2,00		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské - méněpráce						-341 240,87
441	D/113	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,posuvné, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,dopřilky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
442	D/114	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,posuvné, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,dopřilky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
471	D/143	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,posuvné, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,dopřilky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
472	D/144	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,posuvné, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,dopřilky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
490	D/206	Dveře GP01 1800/2350,DTD,HPL,posuvné, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,dopřilky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-42 172,10
491	D/207	Dveře GP01 1800/2350,DTD,HPL,posuvné, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,dopřilky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-42 172,10
518	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,80000		-5 373,87
Díl: 766 Konstrukce truhlářské - vícepráce						562 394,18
N441	D/113Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlé 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N442	D/114Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlé 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N471	D/143Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlé 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N472	D/144Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlé 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N490	D/206Rpol	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1800/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), 2x samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		132 230,33
N491	D/207Rpol	Dveře hliníkové dvoukřídlé 1800/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), 2x samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		132 230,33
518	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,80000		8 858,60
		481,07674*1		481,07674		

Celkem méněpráce bez DPH	-424 822,87
Celkem vícepráce bez DPH	562 394,18

Celkem bez DPH	137 571,31
-----------------------	-------------------

DPH 21%	28 889,98
Cena s DPH	166 461,29

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL32
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna posuvných dveří za otevíravé AI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - vícepráce			562 394,18	
N441	D/113Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlové 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N442	D/114Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlové 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N471	D/143Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlové 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N472	D/144Rpol	Dveře hliníkové jednokřídlové 1100/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		72 269,23
N490	D/206Rpol	Dveře hliníkové dvoukřídlové 1600/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), 2x samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		132 230,33
N491	D/207Rpol	Dveře hliníkové dvoukřídlové 1600/2350, EI30; povrchové závěsy (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), 2x samozavírač v kluzné liště s koordinací; bez prahu - štětec, včetně konzoly pro EMG, elektromagnetu, kabeláže, požárního hlásiče	kus	1,00000		132 230,33
516	998786203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,60000		8 856,60
481.07674*1				481,07674		

Celkem vícepráce bez DPH	562 394,18
---------------------------------	-------------------

Celkem bez DPH	562 394,18
-----------------------	-------------------

DPH 21%	118 102,78
Cena s DPH	680 496,96



Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL32
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna posuvných dveří za otevíravé AI	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů			-83 582,00	
223	642941111RTX	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranná pouzdro 900/2350 mm	kus	-2,00000		-20 944,20
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:				
224	642941111RTX	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranná pouzdro 1100/2350 mm	kus	-2,00000		-23 610,80
		1.NP:2		2,00		
		2.NP:				
225	642941121RTX	Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva, protilehlé pouzdro 1600/2350 mm	kus	-2,00000		-39 027,20
		1.NP:				
		2.NP:2		2,00		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - méněpráce			-341 240,87	
441	D/113	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL, posuvné, ocel.zárubeň+RAL, kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
442	D/114	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL, posuvné, ocel.zárubeň+RAL, kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
471	D/143	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL, posuvné, ocel.zárubeň+RAL, kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
472	D/144	Dveře GP05 1100/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL, posuvné, ocel.zárubeň+RAL, kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-62 880,70
490	D/206	Dveře GP01 1600/2350,DTD,HPL, posuvné, ocel.zárubeň+RAL, kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-42 172,10
491	D/207	Dveře GP01 1600/2350,DTD,HPL, posuvné, ocel.zárubeň+RAL, kování,zámek,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,00000		-42 172,10
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00000		-5 373,87

Celkem méněpráce bez DPH						-424 822,87
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------





Celkem bez DPH						-424 822,87
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------

DPH 21%						-89 212,80
Cena s DPH						-514 035,67





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		33
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna dřevěných dveří za hliníkové		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 23.9.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na Záměnu dřevěných dveří za hliníkové DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova 1.NP osa 4 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje rozdíl VCP a MNP při změně rozměrů a materiálového provedení vnitřních dveří D/118 a D/124 v 1.NP stávající budovy. Změna spočívá v záměně dřevěných prvků za prvky hliníkové, které jsou vhodnější z hlediska odolnosti vůči vlhkosti a působení chemikálií, neboť jde o dveře oddělující přímo bazénovou halu. Současně bylo upraveno umístění a rozměry dveří (zmenšení o cca 20 cm šířky) do podoby odpovídající existující stavební konstrukci, která byla odhalena až po odstranění vnější (pohledové) konstrukce. I přes změnu umístění a rozměru, včetně zohlednění změny materiálového provedení, dochází k úspoře rozpočtových nákladů a snížení ceny dané položky. Případné zhotovení dřevěných dveří zmenšeného rozměru by cena dřevěných prvků byla vyšší než cena hliníkových prvků. Zúžení dveří je stále v souladu s technickou normou. Změnou materiálového provedení daných dveří dojde ke zlepšení vlastností dodávaných prvků. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. 		DATUM: 26.8.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUŽE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ/OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p  STAREZ – SPORT 		SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek 

Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZÁNKY	ZL33
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna dřevěných dveří za hliníkové	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - méněpráce			-127 773,58	
446	D/118	Dveře GP03 1300/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfac, ocel.zárubeň+RAL,mechanická prahová lišta,kování,zámek,doplnky,detaily,D+M	kus	-1,00000	-62 880,70	-62 880,70
452	D/124	Dveře GP03 1300/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezfac, ocel.zárubeň+RAL,mechanická prahová lišta,kování,zámek,doplnky,detaily,D+M	kus	-1,00000	-62 880,70	-62 880,70
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,80000	-2 012,18	-2 012,18
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - vícepráce			100 775,41	
N446	D/118Rpol	D+M 1100/2350 (1301 / 2415): povrchové závěsy 3-dílný (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klika-klika (nerez), samozavírač dveří, bez prahu - štětec, protipožární panel (EI30) a sendvičový panel (2 x hliníkový plech 1.0mm s jádrem s XPS 22mm)	kus	1,00000	51 133,20	51 133,20
N452	D/124Rpol	D+M 800/2350 (1101 / 2415): povrchové závěsy FAPIM Lora 3-dílný (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klika-klika (nerez), samozavírač dveří, bez prahu - štětec, protipožární panel (EI30) a sendvičový panel (2 x hliníkový plech 1.0mm s jádrem s XPS 22mm)	kus	1,00000	48 055,20	48 055,20
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,80000	1 587,01	1 587,01

Celkem méněpráce bez DPH	-127 773,58
Celkem vícepráce bez DPH	100 775,41

Celkem bez DPH	-26 998,17
-----------------------	-------------------

DPH 21%	-5 669,62
Cena s DPH	-32 667,79



Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL33
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna dřevěných dveří za hliníkové	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - méněpráce			-127 773,58	
446	D/118	Dveře GP03 1300/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezřal,ocel.zárubaň+RAL,mechanická prahová lišta,kování,zámek,dopřívky,detaily,D+M	kus	-1.00000		-82 880,70
452	D/124	Dveře GP03 1300/2350,EW30DP3-C2,DTD,HPL,bezřal,ocel.zárubaň+RAL,mechanická prahová lišta,kování,zámek,dopřívky,detaily,D+M	kus	-1.00000		-82 880,70
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 24 m	%	1.00000		-2 012,18

Celkem méněpráce bez DPH						-127 773,58
Celkem vícepráce bez DPH						0,00

Celkem bez DPH						-127 773,58
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------

DPH 21%						-26 832,45
Cena s DPH						-154 606,03



Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY	ZL33
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna dřevěných dveří za hliníkové	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské - vícepráce			100 775,41	
N446	D/118Rpol	D+M 1100/2350 (1301 / 2415); povrchové závěsy 3-dílný (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač dveří, bez prahu - štětec, protipožární panel (EI30) a sendvičový panel (2 x hliníkový plech 1.0mm s jádrem s XPS 22mm)	kus	1,00000		51 133,20
N452	D/124Rpol	D+M 800/2350 (1101 / 2415); povrchové závěsy FAPIM Loira 3-dílný (3 kusy na křídlo), standardní zámek, klíka-klíka (nerez), samozavírač dveří, bez prahu - štětec, protipožární panel (EI30) a sendvičový panel (2 x hliníkový plech 1.0mm s jádrem s XPS 22mm)	kus	1,00000		48 055,20
516	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,60000		1 587,01

Celkem méněpráce bez DPH	0,00
Celkem vícepráce bez DPH	100 775,41

Celkem bez DPH	100 775,41
-----------------------	-------------------

DPH 21%	21 162,84
Cena s DPH	121 938,25



Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL34
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Systémová deska topení	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				0,00
90	28600620R	deska izolační nosič trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kaširování fólie PST; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 0,750 m2K/W	m2	-1 800,00		-559 080,00
N1	286006Rpol	deska izolační nosič trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 33 mm; fólie PS 0,6 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,30 m2K/W	m2	1 800,00		559 080,00
116	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	3,60		-20 126,88
116	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	3,60		20 126,88

Méněpráce bez DPH	-579 206,88
Vícepráce bez DPH	579 206,88

Celkem bez DPH	0,00
-----------------------	-------------

DPH	0,00
Cena s DPH	0,00



Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVEHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL34
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Systémová deska topení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				-579 206,88
90	28600620R	deska izolační nosič trubek: extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 50,6 mm; kaširování fólie PST; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 0,750 m ² K/W	m2	-1 800,00		-559 080,00
116	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	3,60		-20 126,88

Méněpráce bez DPH	-579 206,88
-------------------	-------------

Celkem bez DPH	-579 206,88
-----------------------	--------------------

DPH	-121 633,44
Cena s DPH	-700 840,32



Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL34
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Systémová deska topení	
		Přípočtový rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí				579 206,88
N1	288006Rpol	deska izolační nosič trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 33 mm; fólie PS 0,6 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,30 m ² K/W	m2	1 800,00		559 080,00
116	996733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	3,60		20 126,88

Vícepráce bez DPH						579 206,88
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Celkem bez DPH						579 206,88
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

DPH						121 633,44
Cena s DPH						700 840,32





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		35
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Sanace stropní konstrukce ve 2.NP		
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 4. 11. 2022		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Sanace stropní konstrukce ve 2.NP		
DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova 2.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje vícenáklady na sanaci degradovaných částí ŽB stropní konstrukce ze strany interiéru pod netěsnou venkovní terasou. Místo výskytu degradace se z pohledu shora (tj. z terasy z venku) nachází pod hydroizolační vrstvou, provedení sondy z terasy by bylo spojeno s narušením hydroizolační vrstvy. Z pohledu zevnitř se místo výskytu degradace nacházelo pod omítkou a při pohledové kontrole nevykazovala konstrukce žádné závady. Provedení sondy se tak jevilo jako nadbytečné a bylo by spojeno se zásahem do stavební konstrukce, který by omezil užívání příslušných prostor. S ohledem na skutečnost, že se jedná o vstupní halu a šatny, nebylo přistoupeno k zásahu do stavební konstrukce sondami zevnitř, a to i s ohledem na bezpečnost osob a provoz nezbytného zázemí bazénu. Plošný rozsah konstrukce představuje celkem více než 500 m ² a degradace se týká cca 200 m ² , tj. méně než polovinu celkové plochy. Sondáž by vyžadovala provedení většího množství sond po celé ploše 500 m ² , jinak by sondy nemusely zasáhnout degradovanou část a výsledek sond by nebyl průkazný. Z výše uvedených důvodů nebyla sondáž „rutinně“ provedena a pro její nezbytnost nesvědčil technický stav při její pohledové kontrole. Změna má dopad do ceny díla, dále má dopad do termínu v dané části díla, ale nemá dopad do konečného termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Rado [REDAKCE]		DATUM: 04.10.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDAKCE]		SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek [REDAKCE]
STAREZ – SPORT, [REDAKCE]		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL035
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Sanace stropní konstrukce ve 2.NP	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			562 700,75	
N1	23.01Rpol	Sanace stropů	m2	208,75348	2 733,00	549 439,15
		<ul style="list-style-type: none"> - Příprava podkladu – očistením tlakovou vodou - Ochranný nátěr oboježné ocelové výtluže - Reprofilace betonu správkovou maltou - Celoplošný nátěr hloubkovým migrujícím inhibátorem - Antikarbonátová membrána – nátěr 				
				208,75348		
N2	23.02Rpol	Provedení zkoušek	kpl	4,00000	3 281,50	13 281,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			11 168,31	
229	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	208,75348	53,50	11 168,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			248,85	
346	999012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	1,23500	201,60	248,85

Vícepráce bez DPH					674 117,91
--------------------------	--	--	--	--	-------------------

DPH					120 564,76
Cena s DPH					694 682,67





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		36
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36
Bourací práce 2.NP		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 4. 11. 2022		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
		MAIL: XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na bourací práce 2.NP		
DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova 2.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Změnový list vyčísluje vícenáklady potřebné pro odstranění a likvidaci konstrukcí v prostoru šaten 2.NP, bránících realizaci projektovaného řešení dle projektové dokumentace, a to spočívající ve dvou příčinách: 1) v projektové dokumentaci byla opomenuta položka demolice podkladní vrstvy stávajících podlah a uvedena byla pouze nová konstrukce včetně podlahového topení, jejímž provedení neodpovídaly vyprojektované úpravy (přebroušení) podlah po odstranění vlastní dlažby, 2) v projektové dokumentaci byla uvažována k ponechání ve stávajícím stavu příčka, jejíž technické provedení spočívalo v kombinaci sádkokartonové konstrukce a vyzdívky, přičemž nebylo posuzováno ukotvení a pevnost provedení příčky. Při provádění stavebních prací se technické provedení příčky jevílo jako nepřijatelné pro zajištění nezbytného standardu díla.</p>		
<p>Změna má dopad do ceny díla a do termínu dokončení prací v dané části, nemá dopad do konečného termínu dokončení díla.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted]		DATUM: 10.8.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:
BKOM - [redacted]	[redacted]	OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek
STAREZ - SPO [redacted]	[redacted]	[redacted]


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 036
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bourací práce 2.NP přípočty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem
Díl: 1 Bourací práce bazén						593 107,98
N1	962086116R00	Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm	m2	19,84310		2 272,03
		2.02/2.05: 5,735*3,46		19,84310		
N2	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	16,64310		2 463,18
		2.02/2.05: (5,735*3,46)-(0,8*2*2)		16,64310		
N4	R-pol.1	DMT obkladu stěn SDK 12,5 mm	m2	19,84310		1 428,70
229	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	70,13850		3 752,41
		2.02, 2.05: 30,495*2,3		70,13850		
N6	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	9,75840		37 374,67
		2.02, 2.05: (50,8+13,8+17*4,2+36,38)*0,08		9,75840		
N2	913 R00	Hza - Stavební dělník	h	19,50000		8 014,50
N3	1955480000000R	Bruska úhlová	Sh	19,50000		625,95
N9	728111815R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2	m	41,40000		12 213,00
		2.02, 2.05: 41,4		41,40000		
N10	728890811R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	0,79364		1 678,55
279	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2	35,29900		3 875,83
		2.05: (19,5+10,11)*0,9+2,5*3,46		35,29900		
N11	R-pol.2	dmt el.žlabů a vodovodních trubek	clk	1,00000		12 000,00
N12	962086108R00	Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm	m2	137,52060		15 746,11
		2.02, 2.05: 93,89+12,61*3,46		137,52060		
256	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	47,32200		144 332,10
		2.05: 236,61*0,20		47,32200		
N13	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	347,90000		45 053,05
		2.01, 2.02, 2.03,2.04: (426,78-78,88)		347,90000		
255	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	18,17400		55 430,70
		2.01, 2.02, 2.03,2.04: (426,78-78,88-45,0)*0,06		18,17400		
N14	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	45,50000		7 143,50
		2.02				
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	219,52900		32 139,05
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 195,28000		80 347,61
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	219,52900		29 460,79
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	219,52900		24 104,28
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 536,70300		28 121,56
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	219,52900		45 530,31

Vícepráce bez DPH	593 107,98
--------------------------	-------------------

DPH 21%	124 552,68
Cena s DPH	717 660,66



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 036
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bourací práce 2.NP_ odpočty	
		Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Bourací práce bazén						-102 152,87
276	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	-81,00000		-3 952,80
280	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické, vč. soklu	m2	-347,90000		-38 199,42
306	96.24	Přebroušení podkladní vrstvy po odstranění krytiny, podlah,odmaštění,odstranění	m2	-527,24000		-51 458,62

338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-7,82308		-1 145,30
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-78,23080		-2 863,25
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-7,82308		-1 049,86
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,82308		-858,97
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-54,76158		-1 002,14
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	-7,82308		-1 622,51

Vícepráce bez DPH						-102 152,87
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

DPH 21%						-21 452,10
Cena s DPH						-123 604,97



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL 036
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bourací práce 2.NP	
		Rozdílový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl: 1		Bourací práce bazén				490 955,11
N1	962086116R00	Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm	m2	19,84310		2 272,03
		2.02/2.05: 5,735*3,46		19,84310		
N2	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	16,64310		2 463,18
		2.02/2.05: (5,735*3,46)-(0,8*2*2)		16,64310		
N4	R-pol.1	DMT obkladu stěn SDK 12,5 mm	m2	19,84310		1 428,70
229	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	70,13850		3 752,41
		2.02, 2.05: 30,495*2,3		70,13850		
N6	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 6 cm	m3	9,75840		37 374,67
		2.02, 2.05: (60,6+13,8+17+4,2+36,38)*0,08		9,75840		
N2	913 R00	Hza - Stavební dělník	h	19,50000		8 014,50
N3	1955480000000R	Bruska úhlová	Sh	19,50000		625,95
N9	728111815R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2	m	41,40000		12 213,00
		2.02, 2.05: 41,4		41,40000		
N10	728890811R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H do 6 m	t	0,79364		1 678,55
279	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt. 12,5 mm	m2	35,29900		3 875,83
		2.05: (19,5+10,11)*0,9+2,5*3,46		35,29900		
N11	R-pol.2	dmt sř.žabů a vodovodních trubek	člk	1,00000		12 000,00
N12	962086106R00	Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm	m2	137,52080		15 746,11
		2.02, 2.05: 93,89+12,61*3,46		137,52080		
258	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	47,32200		144 932,10
		2.05: 238,61*0,20		47,32200		
N13	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	347,90000		45 053,05
		2.01, 2.02, 2.03, 2.04: (426,78-78,88)		347,90000		
280	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické, vč. soklí	m2	-347,90000		-38 199,42
255	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	18,17400		55 430,70
		2.01, 2.02, 2.03, 2.04: (426,78-78,88-45,0)*0,06		18,17400		
N14	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt. 12,5 mm	m2	45,50000		7 143,50
		2.02				
276	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	-31,00000		-3 952,80
306	96.24	Přebroušení podkladní vrstvy po odstranění krytiny, podlah.odmaštění, odstranění lepidel, vysátí	m2	-527,24000		-51 458,62
338	979082111R00	Vnitrostavaništní doprava suti do 10 m	t	211,70592		30 993,76
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 117,05920		77 484,37
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	211,70592		28 410,93
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	211,70592		23 245,31
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 481,94144		27 119,53
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přímási	t	211,70592		43 907,81

Vícepráce bez DPH	490 955,11
--------------------------	-------------------

DPH 21%	103 100,58
Cena s DPH	594 055,69





PŘÍLOHA č. 7


MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	37
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výťahová šachta - bourací práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:37 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 13.9.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Výťahová šachta – bourací práce DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova I.NP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje vícenáklady potřebné pro odstranění a likvidaci konstrukcí podlahy, základů v místě dojezdu výťahové šachty v I.NP stávající budovy, bránících realizaci projektovaného řešení dle projektové dokumentace. Celá konstrukce výťahové šachty byla umístřována nově, původně se v budově nenacházela. Úroveň výstupu z výťahu se oproti původní výšce podlahy nemění. Konstrukce výťahové šachty však vyžaduje zahloubení více než 1 m pod úroveň pochůzně části podlahy. V místě výťahové šachty a dojezdu výťahu se původně nacházela podlaha technické místnosti, projektová dokumentace předpokládala skladbu konstrukce odpovídající podkladům, které měl objednatel k dispozici. Provedení sondy a zjištění skutečného stavu by spočívalo v demolici stávající konstrukce a narušení hydroizolace (neočekávané konstrukce se nacházely až pod ní). S ohledem na skutečnost, že výška místnosti prakticky vylučovala šetrnější vrtnou sondu a v místnosti se nacházelo funkční technické zázemí bazénu (sklady chemikálií a prádla), které by musely být přemístěny, což představovalo z hlediska provozu objednatele značné komplikace, nebyla demolice v době přípravy projektové dokumentace prováděna. Po případném provedení demolice by navíc musela být konstrukce uvedena do původního stavu, což s ohledem na narušené hydroizolace by představovalo neúměrné náklady, zejména s ohledem na plánovanou rekonstrukci celých prostor. Změna má dopad do ceny díla a do termínu dokončení/prací v dané části, nemá dopad do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [REDAKCE] DATUM: 17.8.2022	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.</small>	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDAKCE] STAREZ – SPORT, s.r.o. [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek [REDAKCE]

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 037
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Výťahová šachta - bourací práce	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Bourací práce bazén				92 017,56
256	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,52375	3050,00	4 647,44
		1.22 - Bourání pod výťahovou šachtu v 1.NP: $((1,95+0,35+0,35)*2,3)*0,25$		1,52375		
N1	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve výkopávkách pneumatickým kladivem	m3	2,39200	14 000,00	33 727,20
		1.22 - Bourání pod výťahovou šachtu v 1.NP: $(2,5+2,1)*0,4*1,3$		2,39200		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	8,71125	1 240,00	10 801,95
		1.22 - Bourání pod výťahovou šachtu v 1.NP: $((2,2*2*2,4)+(0,2*2,7*1,3)+(0,5*2,1*1,3))-1,52375-2,392$		8,71125		
N2	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	8,71125	1 538,00	13 833,47
229	941955003R00	Lešení lehké pomocná, výška podlahy do 2,5 m	m2	5,58900	53,00	299,01
		1.22: $6,9*0,81$		5,58900		
N3	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,27945	6065,00	1 583,08
		1.22: $6,9*0,81*0,05$		0,27945		
N4	913 R00	Hza - Stavební dělník	h	0,56000	411,00	230,16
N5	195548000000R	Bruska úhlová	Sh	0,56000	32,00	17,98
N6	976075211R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg	t	0,00470	11 560,00	54,33
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,56538	148,00	3 596,37
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	245,65380	36,00	8 980,93
340	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot. za 2.NP a 1.PP	t	24,56538	134,00	3 296,67
341	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	24,56538	109,00	2 697,28
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	171,95766	18,00	3 146,83
345	979999999R00	Poplatek za skládku sutí 6% příměsí	t	24,56538	207,00	5 094,86
Vícepráce bez DPH						92 017,56
DPH 21%						19 323,69
Cena s DPH						111 341,25





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		38
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38
Odstranění podhledu v chodbě 1.01 - 1.NP		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 23. 9. 2022		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
		MAIL XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Odstranění podhledu v chodbě 1.01 - 1.NP		
DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Změnový list vyčísluje vícenáklady potřebné pro odstranění a likvidaci stávajícího podhledu v chodbě 1.NP stávající budovy, brání realizaci projektovaného řešení dle projektové dokumentace, a osazení nové konstrukce ze sádkartonu.</p> <p>Při průzkumech v rámci tvorby projektové dokumentace se příslušný podhled při neinvazivní technické kontrole (poklepání) jevil jako sádkartonová konstrukce. Dokumentace, kterou měl objednatel k dispozici, neobsahovala příslušnou podrobnost a nebylo z ní možné ověřit skutečnou skladbu pohledové stropní konstrukce.</p> <p>Při provádění stavby bylo v rámci osazování trubních konstrukcí zjištěno, že podhled není tvořen sádkartonem, ale tenkým panelem železobetonu zavěšeným na lantích. Stávající konstrukce nebyla soudržná a byla degradovaná v důsledku koroze kovových částí. Ponechání na místě nebylo možné, konstrukce se drolila. Došlo k demontáži stávající konstrukce.</p> <p>Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení prací v dané části.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 17.8.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:
BKON		OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek
STAREZ – SPOI		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 038
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Odstranění podhledu v chodbě 1.01 - 1.NP	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
Díl: 1		Bourací práce bazén				14 259,16
229	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	24,79500		1 326,53
		1.01: 13,5*2,4*7,805		24,79500		
N1	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	1,23975		7 023,18
		1.01: 24,795*0,05		1,23975		
N2	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	2,50000		1 027,50
N3	195548000000R	Bruska úhlová	Sh	2,50000		80,25
N4	963016111R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg	t	0,02060		238,14
		1.01: 0,0206		0,02060		
N5	963016111R00	DMTZ.podhledu SDK, kovová kce., 1xopláště,12,5 mm	m2	7,60500		1 193,99
		1.01: (1,75*2,4)*(2,95*0,9)+(1*0,75)		7,60500		
338	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,08597		451,79
339	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,85967		1 129,46
340	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,08597		414,14
341	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,08597		338,84
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,60177		395,31
345	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t	3,08597		640,03

Vícepráce bez DPH						14 259,16
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

DPH 21%	2 994,42
Cena s DPH	17 253,58





PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		39
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace průsaku v energokanále		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 039 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 13. 9. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na sanaci průsaku v energokanále DOTČENÉ MÍSTO: spojovací energokanáel mezi strojovnou a novou přístavbou ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje vícenáklady potřebné pro zatěsnění průsaků vody z 50m bazénu (jehož se tato stavba netýká) do prostoru spojovacího energokanálu (do nějž jsou přiloženy technologie pro nově konstruovaný 25m bazén), čímž je bráněno degradaci nosných ŽB konstrukcí. Osazení nové technologie zakryje přístup nezbytný v budoucnu pro případné těsnění průsaků, a proto bylo třeba práce nutné provést před realizací rozvodů bazénové technologie dle projektové dokumentace. Rozsah průsaku se pohledově jevil jako běžný důsledek dlouhodobého provozu bazénu a jeho stáří a nebyly původně uvažovány sanační zásahy, neboť pro vlastní nyní prováděnou stavbu nebylo třeba sanaci provádět, avšak došlo by k zakrytí přístupu pro budoucí zásahy na stávající konstrukci nedotčené stavbou. Projektová dokumentace detailně nezpracovávala mocnost vedení technologií v podobě, z níž by bylo možno usuzovat na zneprístupnění ke konstrukcím stávajícího 50m bazénu – vedení technologií je zobrazeno schematicky síťovým způsobem, nikoliv technickým řezem, který není ani standardem pro PDPS. Sanace průsaků stávajícího 50m bazénu nebyla zahrnuta do projektové dokumentace i z důvodu, že se předpokládalo její provádění ad hoc podle skutečného objevení průsaků až v době zprovoznění celého komplexu, kdy působení sil v rámci stavby mohlo vést ke změnám při prosakování. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted]		DATUM: 21.7.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted] STAREZ – SPOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		39	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:39		
Sanace průsaku v energokanále	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: <u>23.9.2022</u>			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail: <u>XXX</u>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na sanaci průsaku v energokanále			
DOTČENÉ MÍSTO: spojovací energokanáel mezi strojovnou a novou přístavbou			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	17 434,02 Kč	3 661,14 Kč	21 095,16 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	17 434,02 Kč	3 661,14 Kč	21 095,16 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>SALYRAST</u>	PODPIS: _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOMI _____	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek	_____	
STAV _____			


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 039
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Sanace průsaku v energokanále	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _01		Tlaková (utěsňující) injektáž pracovní spáry přepadového kanálku provedena z jeho rubové strany a příčného kanálu pod 50 m bazénem (trhlina ve stropní desce)				17 434,02
		<i>Přípravné práce</i>				
N1	Rpol01	Očištění nesoudržných částí stávající ŽB kce kanálku v pruhu šíře 0,5 m (2,5*0,5=1,3m ²)	m ²	1,30000	346,00	449,90
		<i>Reprofilace</i>				
N2	Rpol02	Reprofilace povrchu opravnou rychletuhnoucí reprofilační maltou v pruhu šíře 0,5 m	m ²	1,30000	1 008,94	1 308,94
N3	Rpol03	Dekarbonizace ocelové výztuže (ochranný nátěr)	m ²	1,30000	379,58	493,58
		<i>Chemická tlaková injektáž</i>				
N4	Rpol04	Vrty příklepovými kladivý	bm	2,50000	211,28	529,20
N5	Rpol05	Vyčištění vrtů a osazení injektážních pakrů	ks	20,00000	88,47	1 769,60
N6	Rpol06	Aplikace injektážní látky	bm	2,50000	1 780,80	4 452,00
N7	Rpol07	Injektážní látka - polyuretanové pryskyřice	l	3,50000	1 171,43	4 100,00
N8	Rpol08	Demntáž injektážních pakrů	ks	20,00000	16,80	336,00
N9	Rpol09	Zapravení ústí vrtů hydroizolační maltou	bm	2,50000	12,32	30,80
		<i>Pomocné a dokončovací práce</i>				
N10	Rpol10	HZS (dorešení skrytých sanačních detailů, zvýšená spotřeba inj. látky apod.)	hod	5,00000	264,00	1 320,00
N11	Rpol11	Doprava, přesun hmot	kpl	1,00000	1 738,00	1 738,00





Vícepráce bez DPH	17 434,02
--------------------------	------------------

DPH 21%	3 661,14
Cena s DPH	21 095,16





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	40
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Prostor šaten - doplnění podlahových žlabů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 23.9.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Prostor šaten - doplnění podlahových žlabů DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova – rekonstruovaná část 1. a 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady potřebné pro zřízení podlahových žlabů v prostoru šaten v prostoru stávající budovy (m.č.1.05 a 2.06), které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace neobsahovala u rekonstrukce podlah v šatnách ve 2.NP zpětné osazení žlabů po jejich demolici při rekonstrukci podlah a v 1.NP, kde jsou budovány nové šatny, nebyly podlahové šachty vyprojektovány taktéž. Existence žlabu je provozně optimální, šatny bez žlabů nejsou v rozporu s technikou normou, avšak v provozu představují zbytečnou komplikaci. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí In 	DATUM: 7.9.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM  STAREZ – SP 	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek 

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 40
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Prostor šaten - doplnění podlahových žlabů	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čalkem
Díl: 1 Doplnění 2 ks podlahových žlabů do šatny m.č. 1.05						35 225,00
207	592270PC	Žlab odvodňovací polymerbetonový nerezový vč. krytu	m	2,40000		18 968,40
206	771591321	Montáž žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy-montáž sprchového žlabu	m	2,40000		3 024,00
92	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	13,00000		5 159,70
94	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	2,00000		167,00
4	955T00	Sekání	hod	8,00000		2 464,90
sekání drážky v betonu					8,00000	


109	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	13,00000		308,10
N1	Pol_1	Upevnění	kpl	1,00000		1 800,90
2	971042125T00	Jádrové vrtání	kus	2,00000		3 333,00

Díl: 2 Doplnění 2 ks sprchových žlabů do m.č.2.06						50 899,73
--	--	--	--	--	--	------------------

208	230082087	Demontáž potrubí do šířky do 50 kg D 159 mm, tl 4,5 mm	kus	10,00000		3 101,00
207	592270PC	Žlab odvodňovací polymerbetonový nerezový vč. krytu	m	2,40000		18 968,40
206	771591321	Montáž žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy-montáž sprchového žlabu	m	2,40000		3 024,00
90	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	18,00000		9 396,00
95	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000		227,20
N2	Pol_2	Uchycení potrubí	kpl	1,00000		3 000,00
N3	Pol_3	Napojení na stávající odpadní potrubí litinové DN 125	kpl	1,00000		2 220,00
2	971042125T00	Jádrové vrtání	kus	2,00000		3 333,00
N4	721152218R00	Čistící kus Geberit PE, pro odpadní avislé, D 110 mm - pouze montáž	kus	1,00000		194,83
N5	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,00000		186,00
N6	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	4,00000		882,00
N7	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	3,50000		3 675,00
N8	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	ks	1,00000		508,00
N9	28349050R	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	1,00000		79,30
520	767.1	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, šitétek, kotvení, doplňky detaily, D+M	kus	2,00000		2 125,00

Vícepráce bez DPH	86 124,73
--------------------------	------------------

DPH 21%	18 086,19
Cena s DPH	104 210,92




Položkový rozpočet

Stavba:	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL 041
Objekt:	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet:	Změna provedení žb věnců	
		Připočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Změna provedení žb věnců						132 420,17
74	311237422R00	Zdivo keram., broušené P 10, tl.20 cm, na lepidlo	m2	3,32000	1 228,00	4 078,62
75	342248144R00	Příčky keram. 14 broušené, tl. 140 mm, na lepidlo	m2	27,52125	842,00	23 183,90
76	342248141R00	Příčky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na lepidlo	m2	14,84875	750,00	11 727,54
N1	767985101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 5,42*0,6*72	kg	234,14400	239,00	55 023,84
N2	133301600000	Tyč ocelová L, rovnoramenná S235JR, rozměr 60 x 60 x 6 mm 5,42*0,6*72*1,05	kg	245,85120	57,00	14 062,69
N3	380932115R00	Vlepení výztuže Ø 12 mm do vrtů v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou 0,15*2*72	m	21,60000	932,00	20 131,20
N4	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz. 0,25*2*72	m	36,00000	63,60	2 289,60
N5	783228100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 0,24*0,6*72	m2	10,36800	76,30	791,08
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	5,63422	201,80	1 135,30

Vícepráce bez DPH	132 420,17
--------------------------	-------------------

DPH 21%	27 808,24
Cena s DPH	160 228,41




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 041
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna provedení žb věnců	
		Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	_1	Změna provedení žb věnců				-124 933,99
145	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1	m3	-6,22458		-21 961,57
146	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-91,38000		-81 279,43
147	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-91,38000		-12 391,13
148	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	-0,56021		-25 875,98
346	988012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-17,00188		-3 425,88

Vícepráce bez DPH						-124 933,99
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

DPH 21%						-26 236,14
Cena s DPH						-151 170,13




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 041
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna provedení žb věnců	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Změna provedení žb věnců				7 486,18
145	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1	m3	-8,22458		-21 981,57
146	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-91,38000		-81 279,43
147	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	-91,38000		-12 391,13
148	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	-0,56021		-25 875,98
74	311237422R00	Zdlivo keram., broušené P 10, tl.20 cm, na lepidlo	m2	3,32000		4 078,62
75	342248144R00	Přičky keram. 14 broušené, tl. 140 mm, na lepidlo	m2	27,52125		23 183,90
76	342248141R00	Přičky keram. 11,5 broušené, tl. 115 mm, na lepidlo	m2	14,84675		11 727,54
N1	767985101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	234,14400		55 023,84
		5,42*0,6*72		234,14400		
N2	133301600000	Týč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 60 x 60 x 6 mm	kg	245,85120		14 062,69
		5,42*0,6*72*1,05		245,85120		
N3	380832115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	21,60000		20 131,20
		0,15*2*72		21,60000		
N4	31179127	Týč závitová M12, DIN 975, poz.	m	36,00000		2 286,00
		0,25*2*72		36,00000		
N5	783228100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,36800		791,08
		0,24*0,8*72		10,36800		
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-11,36768		-2 290,59

Vícepráce bez DPH	7 486,18
--------------------------	-----------------

DPH 21%	1 572,10
Cena s DPH	9 058,28





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		42
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42
Změna dotěsnění potrubí bazénové technologie		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 9. 12. 2022		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
		MAIL: XXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Změna dotěsnění potrubí bazénové technologie		
DOTČENÉ MÍSTO: nová přístavba 1.NP (nové bazény)		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<p>Změnový list vyčísluje vícenáklady na provedení doplnění utěsnění styku potrubí bazénové technologie a ŽB konstrukcí v prostoru nových bazénů v přístavbě. Dané řešení zvýší odolnost izolační vrstvy v bazénech. Podstata technického řešení spočívá v tom, že dodávka dle projektové dokumentace, která plnila technickou normou požadované parametry, byla doplněna o dodatečné těsnění v podobě manžet osazených na trubním vedení, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci a jejich vhodnost doporučil zhotovitel s ohledem na své odborné zkušenosti na stavbách bazénů. Navržené dodatečné řešení má pozitivní vliv na životnost stavebních konstrukcí, neboť se navyšuje izolační vrstva, resp. osazuje nový izolační prvek odpovídající současné míře poznání a představující nejlepší dostupné řešení.</p>		
<p>Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu výstavby.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing.		DATUM: 21.10.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:
BKOM -		OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek
STAREZ – SPO		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		42	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42	
Změna dotěsnění potrubí bazénové technologie		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: 9. 12. 2022			
ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____			
Mail _____ XXX _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Změna dotěsnění potrubí bazénové technologie			
DOTČENÉ MÍSTO: bazénová hala 25m			
ODKAZ NA VÝKRESY:			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	97 065,70 Kč	20 383,80 Kč	117 449,50 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	97 065,70 Kč	20 383,80 Kč	117 449,50 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>SOCHLART</u> PODPIS: _____ DATUM: <u>9.12.2022</u>			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
BKOM _____	OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek		
STAREZ – SPLOŠNĚNÍ _____			

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 42
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna dotěsnění potrubí bazénové technologie	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Bourací práce bazén				97 065,70
1	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50 d53 : 64,0	kus	54,00000		3 310,20
2	230194003R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 100 d90 : 2,0	kus	2,00000		143,00
3	230194004R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 125 d 110 : 18,0 d 125 : 30,0	kus	48,00000		3 676,80
4	230194006R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 180 d 160 : 3,0	kus	3,00000		275,70
5	27344385R	Manžeta na chráničky EPDM 50 x 110 mm	kus	54,00000		23 301,00
6	273443885R	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 220 mm	kus	2,00000		2 384,00
7	273443888R	Manžeta na chráničky EPDM 110 x 220 mm	kus	18,00000		21 456,00
8	273443889R	Manžeta na chráničky EPDM 110 x 273 mm	kus	30,00000		38 670,00
9	273443892R	Manžeta na chráničky EPDM 160 x 273 mm	kus	3,00000		3 849,00
Vícepráce bez DPH						97 065,70

DPH 21%	20 383,80
Cena s DPH	117 449,50



