

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava přibližovacích linií v oddělení 212 J (spodní část)

KSO:

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4405

CC-CZ:

Datum: 3.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			112 218,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 218,60	21,00%	23 565,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		135 784,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Zakázka:

Oprava přibližovacích linií v oddělení 212 J (spodní část)

Místo:

k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4405

Datum:

3.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 218,60

HSV - Práce a dodávky HSV

112 218,60

1 - Zemní práce

67 183,60

4 - Vodorovné konstrukce

18 480,00

5 - Komunikace pozemní


16 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 600,00

998 - Přesun hmot

2 055,00



SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Zakázka:

Oprava přibližovacích linií v oddělení 212 J (spodní část)

Místo:

k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4405

Datum:

3.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 218,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				112 218,60
D	1		Zemní práce				67 183,60
1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	30,400	34,00	1 033,60
	vv		"Úsek č. I. a II., odvodnění do přilehlých lesních porostů" (40*0,40)		16,000		
	vv		"Přejezd vodoteče a vyústění na přibližovací linii; uložení odstraněného materiálu" ((18,00*2,00)*0,40)		14,400		
	vv		Součet		30,400		
2	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	15,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce: Provedení plošné úpravy povrchu poškozené cesty přibližováním vytěženého dříví				
	vv		"Úsek č. I., urovnání poškozené cesty pro přibližování" (40,00*2,50)		100,000		
3	K	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 521,000	30,00	45 630,00
	P		Poznámka k položce: Provedení plošné úpravy povrchu poškozené cesty přibližováním vytěženého dříví				
	vv		"Úsek č. II., urovnání poškozené cesty pro přibližování" (60,00*2,50)		150,000		
	vv		"Úsek č. III., urovnání poškozené cesty pro přibližování" (445,00*3,00)		1 335,000		
	vv		"Přejezd vodoteče a vyústění na přibližovací linii; urovnání poškozené cesty pro přibližování" (18,00*2,00)		36,000		
	vv		Součet		1 521,000		
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 585,000	12,00	19 020,00
	P		Poznámka k položce: Strojní zhutnění urovnané pláně cesty pro přibližování. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění				
	vv		"Úsek č. I., hutnění urovnané pláně" (40,00*2,50)		100,000		
	vv		"Úsek č. II., hutnění urovnané pláně" (60,00*2,50)		150,000		
	vv		"Úsek č. III., hutnění urovnané pláně" (445,00*3,00)		1 335,000		
	vv		Součet		1 585,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				18 480,00
5	K	462512161	Záhaz z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	8,400	2 200,00	18 480,00
	P		Poznámka k položce: Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového, provedený do sucha nebo do vody o hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg, s proštěrkováním kamenivem 32-63 mm				
	vv		"Přejezd vodoteče a vyústění na přibližovací linii; stabilizace svahu z LK" (8,40)		8,400		
D	5		Komunikace pozemní				16 900,00
6	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	100,000	150,00	15 000,00
	P		Poznámka k položce: Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním, plochy jednotlivě do 100 m2, tl 100 mm po zhutnění				
	vv		"Úsek č. I., oprava poškozené cesty pro přibližování" (40,00*2,50)		100,000		
7	K	R001	Val ze štěrku š 1000 mm	m	5,000	380,00	1 900,00
	P		Poznámka k položce: Ceny jsou určeny pro hulinový val ze štěrku šířky 600 až 1000 mm. V cenách jsou započteny i náklady na zhutnění a úpravu valu do předepsaného profilu, směru a spádu. Množství měrných jednotek se určuje v m délky valu v jeho podélné ose				
	vv		"Úsek č. I., vytvoření a profilace příčných odvodnění z ŠD" (2,50*2)		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 600,00
8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	40,000	100,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"Úsek č. I., odvodnění do přilehlých lesních porostů" (2*5,00)		10,000		
	vv		"Úsek č. II., odvodnění do přilehlých lesních porostů" (2*5,00)		10,000		
	vv		"Úsek č. III., odvodnění do přilehlých lesních porostů" (4*5,00)		20,000		
	vv		Součet		40,000		
9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	72,000	50,00	3 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění rozježděného povrchu přibližovací cesty, způsobeného provozem, včetně přemístění do přilehlých lesních porostů, ale bez rozprostření. Průměrné tloušťky do 200 mm.</i>				
	vv		"Přejezd vodoteče a vyústění na přibližovací linii; výpočet zohledňuje dvojnásobnou mocnost" ((18,00*2,00)*2,00)		72,000		
	D	998	Přesun hmot				2 055,00
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	l	27,400	75,00	2 055,00
	vv		"Přepočtový koeficient 1,90" (100,00*0,10*1,90)		19,000		
	vv		"Přepočtový koeficient 1,00" (8,40*1,00)		8,400		
	vv		Součet		27,400		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR

Zakázka:

Oprava přibližovací linie v oddělení 229 A

KSO:

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4769/1

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

122 637,70

DPH základní
snížená

Základ daně

122 637,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 753,92

0,00

Cena s DPH

v

CZK

148 391,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESVČR

Zakázka:

Oprava přibližovací linie v oddělení 229 A

Místo:

k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4769/1

Datum:

3.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

122 637,70

HSV - Práce a dodávky HSV

122 637,70

1 - Zemní práce

31 778,40

5 - Komunikace pozemní

75 610,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 170,00

998 - Přesun hmot

8 079,30

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava přibližovací linie v oddělení 229 A

Místo: k.ú. Benešov u Prahy, p.p.č. 4769/1

Datum: 3.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							122 637,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				122 637,70
D	1		Zemní práce				31 778,40
1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	28,680	80,00	2 294,40
	VV		"Odvodnění do přílehlých lesních porostů" (15*0,40)		6,000		
	VV		"Uložení bahnitých nanosů z trasy přibližovací cesty" (113,40*0,20)		22,680		
	VV		Součet		28,680		
2	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	567,000	30,00	17 010,00
	P		Poznámka k položce Provedení plošné úpravy povrchu poškozené cesty přibližováním vytěženého dříví				
	VV		"Urovnání poškozené cesty pro přibližování" (189,00*3,00)		567,000		
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	567,000	22,00	12 474,00
	P		Poznámka k položce Strojní zhuťnutí urovnané pláně cesty pro přibližování. Ceny se zhuťnutím jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnutí				
	VV		"Hutnění urovnané pláně" (189,00*3,00)		567,000		
D	5		Komunikace pozemní				75 610,00
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 II 100 mm	m2	567,000	130,00	73 710,00
	P		Poznámka k položce: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, plochy přes 100 m2, II 100 mm po zhuťnutí				
	VV		"Oprava poškozené cesty pro přibližování" (189,00*3,00)		567,000		
5	K	R001	Val ze štěrkodrti š 1000 mm	m	5,000	380,00	1 900,00
	P		Poznámka k položce Ceny jsou určeny pro hutněný val ze štěrkodrti šířky 600 až 1000 mm. V cenách jsou započteny i náklady na zhuťnutí a úpravu valu do předepsaného profilu, směru a spádu. Množství měrných jednotek se určuje v m délky valu v jeho podélné ose				
	VV		"Úsek č. I., vytvoření a profilace příčných odvodnění z ŠD" (2,50*2)		5,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 170,00
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nanosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	15,000	100,00	1 500,00
	VV		"Odvodnění do přílehlých lesních porostů" (3*5,00)		15,000		
7	K	938909612	Odstranění nanosu na krajnicích II do 200 mm	m2	113,400	50,00	5 670,00
	P		Poznámka k položce Odstranění rozježděného povrchu přibližovací cesty, způsobeného provozem, včetně přemístění do přílehlých lesních porostů, ale bez rozprostření. Průměrné tloušťky do 200 mm				
	VV		"Odstranění bahnitých nanosů z trasy přibližovací cesty" (567,00*0,20)		113,400		
D	998		Přesun hmot				8 079,30
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	107,724	75,00	8 079,30
	VV		"Přepočtový koeficient 1,88" (573,00*0,10*1,88)		107,724		