

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		50 146,86
Montáž - práce		48 946,65
Mezisoučet 1	0,00	99 093,51
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 945,61
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	105 039,12
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		105 039,12
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem v Kč bez DPH		105 039,00

CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	40,00	17,00	680,00	31,68	1 267,20	48,68	1 947,20
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	40,00	29,00	1 160,00	36,20	1 448,00	65,20	2 608,00
Kabel UTP	m	30,00	12,00	360,00	36,20	1 086,00	48,20	1 446,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, SWING, SWING L								
3557G-A01340 B1 Spínač jednopólový s krytem; řazení 1; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	1,00	70,70	70,70	80,00	80,00	150,70	150,70
ZÁSUVKA NN, SWING, SWING L								
5518G-A02359 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	6,00	108,50	651,00	110,00	660,00	218,50	1 311,00
RÁMEČEK, SWING L								
3901J-A00010 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Swing L; b. jasně bílá	ks	2,00	29,10	58,20	0,00	0,00	29,10	58,20
3901J-A00050 B1 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný, pro vodorovnou i svislou montáž; d. Swing L; b. jasně bílá	ks	1,00	132,95	132,95	0,00	0,00	132,95	132,95
KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ NEBO REPRODUKTOROVÉ), SWING, SWING L								
5014G-A01018 B1 Kryt zásuvky komunikační, s kovovým upevňovacím třmenem, pro 2x keystone nebo 2x repro; d. Swing, Swing L; b. jasně bílá	ks	1,00	79,00	79,00	145,00	145,00	224,00	224,00
KEYSTONE cat. 5e	ks	2,00	80,00	160,00	110,00	220,00	190,00	380,00
SVÍTIDLA								
LED panel 60x60 36W	ks	3,00	1 417,00	4 251,00	300,00	900,00	1 717,00	5 151,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
222-412 2x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	3,00	8,65	25,95	22,00	66,00	30,65	91,95
222-413 3x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	6,00	10,79	64,74	22,00	132,00	32,79	196,74
2273-203 3x0,5-2,5mm2	ks	10,00	4,55	45,50	10,00	100,00	14,55	145,50
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavající elektroinstalace	kpl	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Vyřezání a vysekání drážek a kapes pro kabely, trubky a krabice	kpl	1,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Zasedací místnost - celkem				7 947,46		8 720,63		16 668,06
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	kpl	1,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Podružný materiál				846,99				846,99
Elektromontáže - celkem				50 146,86		48 946,65		99 093,39

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

Hodnota	
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
SZŠ Pardubice - Knihovna, zasedací místnost oprava elektroinstalace a osvětlení	
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
3,60	
1,00	
6,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,952842	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
21	
15	