

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 136/2021  
Stavba: Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

KSO:  
Místo: Zš Strossmayerovo nám.

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:  
úřad městské části Praha 7

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
NEO BUILDER a.s.

IČ: 05553750  
DIČ: CZ05553750

Projektant:  
[redacted]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[redacted]

IČ: 01890000  
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 192 789,26</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 192 789,26	670 485,74
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 863 275,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

---

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 136/2021

**Stavba:** Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Místo: Zš Strossmayerovo nám.

Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel: úřad městské části Praha 7

Projektant:

Uchazeč: NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 192 789,26</b>	<b>3 863 275,00</b>
01	ASR	2 214 649,88	2 679 726,35
02	ESI	29 888,38	36 164,94
03	AZBEST	843 876,00	1 021 089,96
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	104 375,00	126 293,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

01 - ASR

KSO:

Místo: Zš Strossmayerovo nám.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

IC:

DIČ:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

IC:

05553750

DIČ:

CZ05553750

Projektant:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Zpr

[REDACTED]

IC:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 214 649,88</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 214 649,88	21,00%	465 076,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 679 726,35</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

**01 - ASR**

Místo:

Zš Strossmayerovo nám.

Datum:

25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 214 649,88**

HSV - Práce a dodávky HSV	673 676,22
4 - Vodorovné konstrukce	7 575,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	324 398,31
997 - Přesun sutě	341 702,23
PSV - Práce a dodávky PSV	1 540 973,66
712 - Povlakové krytiny	794 966,63
713 - Izolace tepelné	616 576,38
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 157,29
751 - Vzduchotechnika	4 060,00
762 - Konstrukce tesařské	20 807,26
764 - Konstrukce klempířské	83 406,10

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

01 - ASR

Místo:

Zš Strossmayerovo nám.

Datum:

25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 214 649,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				673 676,22	
D	4		Vodorovné konstrukce				7 575,68	
1	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,200	5 818,40	1 163,68	CS ÚRS 2021 01
	W		"TX" 1*0,1			0,100		
	W		"TV" 1*0,1			0,100		
	W		Součet			0,200		
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	1 099,00	1 099,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	1,000	1 946,00	1 946,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"TV" 1			1,000		
	W		Součet			1,000		
5	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,000	336,00	672,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	75 600,00	2 268,00	CS ÚRS 2021 01
	W		0,2*0,15			0,030		
	W		Součet			0,030		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				324 398,31	
8	K	900R001	Provedení přemístění satelitní antény - specifikace a provedení zcela dle PD	soubor	1,000	2 870,00	2 870,00	
9	K	900R002	Demontáž potrubí DN 40 do suti - specifikace a provedení zcela dle PD	m	13,150	49,00	644,35	
	W		"IX" 0,85+7,3+5			13,150		
	W		Součet			13,150		
10	K	900R003	Demontáž potrubí PVC DN 110 a po provedení nového střešního pláště jeho zpětná instalace - specifikace a provedení zcela dle PD	m	18,090	392,00	7 091,28	
	W		"Is" 1,58+11,51+5			18,090		
	W		Součet			18,090		
11	K	900R004	Provedení nátěrů paty stojky ocelové konstrukce VZT (pata stojky dle poznámky Z)- specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	3 710,00	3 710,00	
12	K	900R005	Dodávka a montáž nové rotační ventilační hlavice DN 110 na potrubí označené IS - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	2 758,00	2 758,00	
13	K	900R006	Provedení kamerové revize potrubí označeného IS - specifikace a provedení zcela dle PD	soubor	1,000	14 420,00	14 420,00	
14	K	900R007	Provedení obnovy fasády včetně její barevnosti v rozsahu dle poznámky TV- specifikace a provedení zcela dle PD	m2	45,000	637,00	28 665,00	
	W		30*1,5			45,000		
	W		Součet			45,000		
15	K	900R008	Provedení opravy respektive zajištění fasády po demontáži svítidel- specifikace a provedení zcela dle PD	kus	2,000	775,60	1 551,20	
16	K	900R009	Demontáž původních svítidel Sv vč. jejich kotevních prvků a jejich předání objednateli	kus	2,000	231,00	462,00	
17	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	110,000	168,00	18 480,00	CS ÚRS 2021 01
	W		pro zajištění přístupu na střechu					
	W		55			55,000		
	W		pro opravu fasády dle poznámky TV					
	W		55			55,000		
	W		Součet			110,000		
18	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 600,000	2,24	14 784,00	CS ÚRS 2021 01
	W		110*60 *Přepočtené koeficientem množství			6 600,000		
19	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	110,000	91,00	10 010,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	110,000	42,00	4 620,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	6 600,000	0,49	3 234,00	CS ÚRS 2021 01
	W		110*60 *Přepočtené koeficientem množství			6 600,000		
22	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	110,000	19,60	2 156,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	72,80	5 096,00	CS ÚRS 2021 01
	W		lešení pro demontáž svítidel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		20		20,000			
	W		lešení pro demontáž vzt					
	W		50		50,000			
	W		Součet		70,000			
24	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	6,000	161,00	966,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	962031133.R01	Bourání přízdivek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,124	430,50	5 649,88	CS ÚRS 2021 01
	W		(1,32+0,61+1,32+0,61)*3,4		13,124			
	W		Součet		13,124			
26	K	965042141.R01	Bourání podkladů z lehčených betonů tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,305	3 010,00	15 968,05	
	W		"S1" 106,1*0,05		5,305			
	W		Součet		5,305			
27	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	55,095	3 290,00	181 262,55	CS ÚRS 2021 01
	W		"S" 70,5*0,15		10,575			
	W		"S1" 106,1*0,15		15,915			
	W		"S2" 190,7*0,15		28,605			
	W		Součet		55,095			
D	997		Přesun sutě				341 702,23	
28	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	162,665	875,84	142 467,80	CS ÚRS 2021 01
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 879,950	18,20	88 815,09	CS ÚRS 2021 01
	W		162,665*30 'Přepočtené koeficientem množství		4 879,950			
30	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	162,665	35,00	5 693,28	CS ÚRS 2021 01
31	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	132,880	579,00	76 937,52	CS ÚRS 2021 01
	W		11,671+121,209		132,880			
	W		Součet		132,880			
32	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,425	579,00	1 983,08	CS ÚRS 2021 01
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,557	979,00	16 209,30	CS ÚRS 2021 01
	W		0,115+15,824+0,618		16,557			
	W		Součet		16,557			
34	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,815	979,00	3 734,89	CS ÚRS 2021 01
	W		3,815		3,815			
	W		Součet		3,815			
35	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	5,987	979,00	5 861,27	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 540 973,66	
D	712		Povlakové krytiny				794 966,63	
36	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	70,500	77,00	5 428,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"S" 57+13,5		70,500			
	W		Součet		70,500			
37	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé celková tl. 15 mm	m2	190,700	140,00	26 698,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"S2" 190,7		190,700			
	W		Součet		190,700			
38	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé - celková tl. 30 mm	m2	106,100	196,00	20 795,60	CS ÚRS 2021 01
	W		"S1" 106,1		106,100			
	W		Součet		106,100			
39	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	405,736	23,80	9 656,52	CS ÚRS 2021 01
	W		"S1" 360,18		360,180			
	W		"S1 vytažení na svislo" 142,5*0,2		28,500			
	W		"S2" 14		14,000			
	W		"S2 vytažení na svislou část" (4,59+4,59+3,05+3,05)*0,2		3,056			
	W		Součet		405,736			
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,130	65 100,00	8 463,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	W		405,736*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,130			
41	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	811,472	81,20	65 891,53	CS ÚRS 2021 01
	W		"S1" 360,18*2		720,360			
	W		"S1 vytažení na svislo" 142,5*0,2*2		57,000			
	W		"S2" 14*2		28,000			
	W		"S2 vytažení na svislou část" (4,59+4,59+3,05+3,05)*0,2*2		6,112			
	W		Součet		811,472			
42	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS AP tl 3,0mm	m2	472,885	277,20	131 083,72	CS ÚRS 2021 01
	W		405,736*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		472,885			
43	M	62857001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 5,0mm AP PV 5mm	m2	472,885	361,20	170 806,06	CS ÚRS 2021 01
	W		405,736*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		472,885			
44	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	811,472	140,00	113 606,08	CS ÚRS 2021 01
	W		"S1" 388,68*2		777,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"S2" 17,056*2		34,112			
	W		Součet		811,472			
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS G200S4 tl 4,0mm	m2	472,885	231,00	109 236,44	CS ÚRS 2021 01
	W		405,736*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		472,885			
46	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS AP AL+VS4 tl 4,0mm	m2	472,885	196,00	92 685,46	CS ÚRS 2021 01
	W		405,736*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		472,885			
47	K	712363354.R01	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných pz lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 100 mm vč. povrchové úpravy	m	57,700	312,62	18 038,17	
	W		"K4" 57,7		57,700			
	W		Součet		57,700			
48	K	712363354.R02	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných pz lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 325 mm vč. povrchové úpravy	m	3,700	732,62	2 710,69	
	W		"K5" 3,7		3,700			
	W		Součet		3,700			
49	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	10,092	1 968,57	19 866,86	CS ÚRS 2021 01
D	713		Izolace tepelné				616 576,38	
50	K	713140811	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	367,300	23,80	8 741,74	CS ÚRS 2021 01
	W		"S" 13,5+57		70,500			
	W		"S1" 106,1		106,100			
	W		"S2" 190,7		190,700			
	W		Součet		367,300			
51	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	367,300	21,00	7 713,30	CS ÚRS 2021 01
	W		"S" 13,5+57		70,500			
	W		"S1" 106,1		106,100			
	W		"S2" 190,7		190,700			
	W		Součet		367,300			
52	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	374,180	108,50	40 598,53	CS ÚRS 2021 01
	W		"S1+S2"308,53+14		322,530			
	W		"S3" 51,65		51,650			
	W		Součet		374,180			
53	M	28375991	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	328,981	496,16	163 227,21	CS ÚRS 2021 01
	W		322,53*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		328,981			
54	M	28375993.R01	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 210mm	m2	52,683	649,64	34 224,72	
	W		51,65*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		52,683			
55	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	360,130	129,50	46 636,84	CS ÚRS 2021 01
	W		"S1+S3"308,53+51,60		360,130			
	W		Součet		360,130			
56	M	28376142	křín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	82,830	3 328,50	275 699,66	CS ÚRS 2021 01
	W		360,13*0,2		72,026			
	W		Součet		72,026			
	W		72,026*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		82,830			
57	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	4,818	8 247,07	39 734,38	CS ÚRS 2021 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 157,29	
58	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	5,000	630,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN dle stávajícího stavu	kus	5,000	3 598,00	17 990,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,013	1 330,00	17,29	CS ÚRS 2021 01
D	751		Vzduchotechnika				4 060,00	
61	K	751R001	Demontáž stávajícího nefunkčního prvku VZT (Tx) - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	1,000	4 060,00	4 060,00	
D	762		Konstrukce tesařské				20 807,26	
62	K	762420817.R01	Demontáž bednění střech z desek cementotřískových tl přes 24 mm na sraz šroubovaných	m2	381,400	48,36	18 445,89	
	W		"S2" 190,7*2		381,400			
	W		Součet		381,400			
63	K	762R001	Dodávka a montáž OSB desky pod oplechování K5 - specifikace a provedení zcela dle PD	m	3,700	555,10	2 053,87	
64	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,289	1 064,00	307,50	CS ÚRS 2021 01
D	764		Konstrukce klempířské				83 406,10	
65	K	763R001	Provedení délkové úpravy svodů z vyšších střech vzhledem k navýšení vrstvy tepelné izolace - specifikace a provedení zcela dle PD	kus	6,000	1 717,10	10 302,60	
66	K	764001871.R01	Demontáž oplechování styku stěny a hydroizolace	m	156,000	30,80	4 804,80	
	W		"KL"156		156,000			
	W		Součet		156,000			
67	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	42,180	46,20	1 948,72	CS ÚRS 2021 01
	W		11,51+5,05+0,4+1,77+2,59+4,58+4,59+5,69+6		42,180			
	W		Součet		42,180			
68	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti vč. okapu	m	3,750	39,20	147,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"K2" 3,75		3,750			
	W		Součet		3,750			
69	K	764214606.R00	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchem úpravou mechanicky kotvené rš 470 mm vč. povrchové úpravy RAL	m	9,200	1 196,50	11 007,76	
	W		"K3" 9,2		9,200			
	W		Součet		9,200			
70	K	764214606.R01	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchem úpravou mechanicky kotvené rš 510 mm vč. povrchové úpravy RAL	m	16,300	1 254,57	20 449,46	
	W		"K2" 16,3		16,300			
	W		Součet		16,300			
71	K	764214607.R01	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchem úpravou mechanicky kotvené rš 540 mm vč. povrchové úpravy RAL	m	17,500	1 316,53	23 039,31	
	W		"K1" 17,5		17,500			
	W		Součet		17,500			
72	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou vč. čel a kolen rš 250 mm vč. povrchové úpravy RAL	m	3,700	809,90	2 996,63	CS ÚRS 2021 01
	W		"K6" 3,7		3,700			
	W		Součet		3,700			
73	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/100 mm vč. povrchové úpravy RAL	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2021 01
74	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm vč. povrchové úpravy RAL	m	6,200	1 237,71	7 673,82	CS ÚRS 2021 01
	W		"K6" 6,2		6,200			
	W		Součet		6,200			
75	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,236	1 750,00	413,00	CS ÚRS 2021 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

02 - ESI

KSO:

Místo: Zš Strossmayerovo nám.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

IC:

DIČ:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

IC:

05553750

DIČ:

CZ05553750

Projektant:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 888,38</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 888,38	21,00%	6 276,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>36 164,94</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

**02 - ESI**

Místo:

Zš Strossmayerovo nám.

Datum:

25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**29 888,38**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 605,25

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 605,25

M - Práce a dodávky M

24 283,13

21-M - Elektromontáže

24 283,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

02 - ESI

Místo:

Zš Strossmayerovo nám.

Datum:

25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

29 888,38

D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 605,25	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				5 605,25	
1	K	741420051.R01	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do zdíva	kus	26,000	100,00	2 600,00	
2	M	35441415	podpěra vedení do zdíva	kus	26,000	106,25	2 762,50	CS ÚRS 2021 01
3	K	741420051.R02	Montáž vedení hromosvodné-podpěra do ploché střechy	kus	2,000	75,00	150,00	
4	M	35441470	podpěra vedení pro plochohu střechu	kus	2,000	31,25	62,50	CS ÚRS 2021 01
5	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,022	1 375,00	30,25	CS ÚRS 2021 01
D	M		Práce a dodávky M				24 283,13	
D	21-M		Elektromontáže				24 283,13	
6	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	100,000	112,50	11 250,00	CS ÚRS 2021 01
7	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	13,500	181,25	2 446,88	CS ÚRS 2021 01
	WV		100*0,135 'Přepočtené koeficientem množství		13,500			
8	K	210220101-D	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	100,000	52,50	5 250,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	58,000	68,75	3 987,50	CS ÚRS 2021 01
10	M	35431014	svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: SZa AI					
11	M	35431011	svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	55,000	21,25	1 168,75	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: SS AI					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

**03 - AZBEST**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 5. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05553750

CZ05553750

01890000

CZ8604200451

**Cena bez DPH**

**843 876,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	843 876,00	21,00%	177 213,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 021 089,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

**03 - AZBEST**

Místo:

Zadavatel: úřad městské části Praha 7

Uchazeč: NEO BUILDER a.s.

Datum: 25. 5. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**843 876,00**

096.1 - Odstranění azbestu

843 876,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

03 - AZBEST

Místo:

Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

843 876,00

D		096.1	Odstranění azbestu	843 876,00				
0	K	R-960000000-101	Instalace a provoz personální dekontaminační komory	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
0	K	R-960000000-102	Zřízení uzavřeného podtlakového mikropásmapásma na střeše objektu	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
0	K	R-960000000-103	Provoz odsávacích zařízení v mikropásmu a dekontaminační komoře	dnů	8,000	6 240,00	49 920,00	
0	K	R-960000000-104	Demontáž střešní krytiny z oxidovaného pásu s obsahem azbestu do 30mm, balení, přesuny po staveništi, mlžení, čištění po sanaci	m2	361,000	1 356,00	489 516,00	
0	K	Pol1	Demontáž VZT potrubí s těsníci provazci s obsahem azbestu, balení, přesuny po staveništi, mlžení, čištění po sanaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
0	K	Pol2	Demontáž AZC potrubí pr.300mm s obsahem azbestu, balení, přesuny po staveništi, mlžení, čištění po sanaci	mb	50,000	300,00	15 000,00	
0	K	Pol3	Demontáž AZC potrubí pr.200mm s obsahem azbestu, balení, přesuny po staveništi, mlžení, čištění po sanaci	mb	25,000	264,00	6 600,00	
0	K	R-960000000-105	Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů na příslušné skládce	t	14,500	3 120,00	45 240,00	
0	K	R-960000000-106	Měření koncentrace respirabilních vláken v průběhu prací pro ověření expozice	ks	2,000	10 800,00	21 600,00	
0	K	Pol4	Osobní ochranné pracovní pomůcky pro práci s azbestem	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

**VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Zš Strossmayerovo nám.

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

IC:

DIČ:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

IC:

05553750

DIČ:

CZ05553750

Pr

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>104 375,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 375,00	21,00%	21 918,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>126 293,75</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

**VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zš Strossmayerovo nám.


Datum:

25. 5. 2021

Zadavatel:

úřad městské části Praha 7

Projektant:



Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>104 375,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 375,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	37 500,00
VRN6 - Územní vlivy	12 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 625,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešního pláště 1.NP ve vnitrobloku

Objekt:

**VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Zš Strossmayerovo nám.

Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel: úřad městské části Praha 7

Projektant:

Uchazeč: NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>104 375,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				104 375,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 750,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	18 750,00	18 750,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				37 500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	37 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN6	Územní vlivy				12 500,00	
3	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN7	Provozní vlivy				35 625,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	18 750,00	18 750,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	070001000.R01	Použití jeřábu s obsluhou pro demontáž azbestu	den	1,000	16 875,00	16 875,00	