

Stavební rozpočet - aktualizace

Název stavby:	EZÚ laboratoř EMC	Doba výstavby:		Objednatel:	EZÚ, s.p.
Druh stavby:	Sanace zdiva	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Pod lisem 129/2, Praha 8 - Troja	Konec výstavby:		Zhotovitel:	GEDOST s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	15.6.2023	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Genová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
13		Hloubené vykopávky				0,00	85 257,90	85 257,90	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	34,70	2 457,00	0,00	85 257,90	85 257,90	RTS I / 2022
16		Přemístění výkopku				0,00	82 711,12	82 711,12	
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	34,70	1 150,00	0,00	39 905,00	39 905,00	RTS I / 2022
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	34,70	430,00	0,00	14 921,00	14 921,00	RTS I / 2022
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,42	580,00	0,00	8 945,92	8 945,92	RTS I / 2022
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,40	35,00	0,00	2 744,00	2 744,00	RTS I / 2022
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	15,42	560,00	0,00	8 637,44	8 637,44	RTS I / 2022
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	15,42	490,00	0,00	7 557,76	7 557,76	RTS I / 2022
17		Konstrukce ze zemin				0,00	17 930,40	17 930,40	
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	19,28	930,00	0,00	17 930,40	17 930,40	RTS I / 2022
21		Úprava podloží a základové spáry				77 901,32	30 757,84	108 659,16	
9	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	6,24	5 470,00	24 781,26	9 351,54	34 132,80	RTS I / 2022
10	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,15	65 000,00	8 391,45	1 358,55	9 750,00	RTS I / 2022
11	212755114T00	Zřízení trativodu z drenážních trubek do DN 150 mm bez lože	m	37,00	45,00	0,00	1 665,00	1 665,00	RTS I / 2022
12	3457115973	Trubka drenážní KOPODREN 100	m	37,00	97,00	3 589,00	0,00	3 589,00	RTS I / 2022
13	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	11,84	2 254,00	18 398,99	8 288,37	26 687,36	RTS I / 2022
14	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	111,00	85,00	4 680,63	4 754,37	9 435,00	RTS I / 2022
15	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	6,00	890,00	0,00	5 340,00	5 340,00	RTS I / 2022
16	28695891	Šachta drenážní PP Maincor DN 315/80/110 mm	kus	6,00	1 580,00	9 480,00	0,00	9 480,00	RTS I / 2022
17	28695899	Poklop pro drenážní šachtu Maincor DN 315	kus	6,00	1 430,00	8 580,00	0,00	8 580,00	RTS I / 2022
27		Základy				1 281,97	1 110,35	2 392,32	
18	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,26	4 320,00	996,10	109,82	1 105,92	RTS I / 2022
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,60	680,00	285,86	802,14	1 088,00	RTS I / 2022
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,60	124,00	0,00	198,40	198,40	RTS I / 2022
28		Zpevnování hornin a konstrukcí				61 507,96	24 672,04	86 180,00	
21	281606211R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm	m	27,80	3 100,00	61 507,96	24 672,04	86 180,00	RTS I / 2022
31		Zdi podpěrné a volné				2 054,56	1 956,58	4 011,14	
22	319211332R00	Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm	m	5,00	285,00	580,98	844,02	1 425,00	RTS I / 2022
23	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	0,10	4 689,00	374,10	76,05	450,14	RTS I / 2022
24	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	0,80	1 230,00	488,64	495,36	984,00	RTS I / 2022
25	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	0,80	420,00	0,00	336,00	336,00	RTS I / 2022
26	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S	t	0,01	68 000,00	610,84	205,16	816,00	RTS I / 2022
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				20 388,15	5 451,85	25 840,00	
27	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	10,00	122,00	736,73	483,27	1 220,00	RTS I / 2022
28	564831111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	10,00	395,00	3 369,49	580,51	3 950,00	RTS I / 2022
29	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	15,00	468,00	5 824,78	1 195,22	7 020,00	RTS I / 2022
30	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	15,00	910,00	10 457,15	3 192,85	13 650,00	RTS I / 2022
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				25 949,83	2 925,17	28 875,00	
31	572753111R00	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2,31	12 500,00	25 949,83	2 925,17	28 875,00	RTS I / 2022
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				6 256,84	1 943,16	8 200,00	
32	596841111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC	m2	10,00	820,00	6 256,84	1 943,16	8 200,00	RTS I / 2022
60		Omitky ze suchých směsí				14 671,25	11 884,25	26 555,50	
33	602013121RT5	Omitka sanační podkladní MCO 2 ručně	m2	15,35	240,00	2 311,79	1 372,21	3 684,00	RTS I / 2022
34	602013123RT3	Omitka sanační MCO 1 ručně	m2	15,35	1 130,00	11 286,59	6 058,91	17 345,50	RTS I / 2022
35	602013153RT1	Štuk sanační MCO J ručně	m2	15,35	360,00	1 072,87	4 453,13	5 526,00	RTS I / 2022
61		Úprava povrchů vnitřní				774,70	0,00	774,70	
36	612473185T00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn, vnitřní omítky	m2	15,35	42,00	644,70	0,00	644,70	RTS I / 2022
37	612473186T00	Příplatek za zabudované rohovníky, vnitřní omítky	m	2,00	65,00	130,00	0,00	130,00	RTS I / 2022
38	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
62		Úprava povrchů vnější				12 932,01	17 434,79	30 366,80	
39	622451131R00	Omitka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	22,83	480,00	1 385,13	9 573,27	10 958,40	RTS I / 2022
40	622397232R00	Oprava KZS,plocha do 1m2,minerál,silikonová omítka	m2	5,50	2 450,00	8 787,64	4 687,36	13 475,00	RTS I / 2022
41	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnějš.stěny	m2	6,82	340,00	771,54	1 547,26	2 318,80	RTS I / 2022

rozšíření výkopu o 20 cm podél zadní stěny laboratoře pro vrtání

dtto

dtto

dtto

pouze v prostoru schodiště

pouze v prostoru schodiště

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

42	622472162R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	6,82	530,00	1 987,71	1 626,89	3 614,60	RTS I / 2022	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 617,42	1 177,58	2 795,00		
43	631311131R00	Doplnění mazanin betonem, nad tl. 8 cm	m3	0,25	5 850,00	735,93	726,57	1 462,50	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
44	631319163T00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 80 - 120 mm	m3	0,25	1 430,00	36,03	321,47	357,50	RTS I / 2022	dtto
45	631361921RT7	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,02	65 000,00	845,46	129,54	975,00	RTS I / 2022	dtto
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				863,64	8 636,36	9 500,00		
46	900 RT1	Demontáž, montáž zvýšené podlahy ve vjezdu	kpl	1,00	9 500,00	863,64	8 636,36	9 500,00	RTS I / 2022	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				9 855,28	80 673,48	90 528,76		
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,92	125,00	25,55	2 089,45	2 115,00	RTS I / 2022	
48	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	95,04	139,00	138,87	13 071,69	13 210,56	RTS I / 2022	
49	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, propojení výztuže	kus	60,00	320,00	9 690,87	9 509,13	19 200,00	RTS I / 2022	
50	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	65,12	860,00	0,00	56 003,20	56 003,20	RTS I / 2022	
	96	Bourání konstrukcí				957,68	39 328,19	40 285,87		
51	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	5,40	160,00	0,00	864,00	864,00	RTS I / 2022	
52	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	8,00	54,00	0,00	432,00	432,00	RTS I / 2022	
53	776511810RT3	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	95,40	72,00	0,00	6 868,80	6 868,80	RTS I / 2022	
54	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	27,40	15,00	0,00	411,00	411,00	RTS I / 2022	
55	631317110R00	Řezání spáry hl. 0-100 mm, beton prostý - v hale	m	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
56	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,25	4 320,00	0,00	1 080,00	1 080,00	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
57	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,25	1 511,00	0,00	377,75	377,75	RTS I / 2022	dtto
58	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic - okapový chodník	m2	10,00	65,00	0,00	650,00	650,00	RTS I / 2022	
59	460030072RT1	Bourání živičných povrchů - dvůr	m2	15,00	450,00	0,00	6 750,00	6 750,00	RTS I / 2022	
60	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu - dvůr	m	20,00	215,00	953,98	3 346,02	4 300,00	RTS I / 2022	
61	113109315R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	15,00	750,00	0,00	11 250,00	11 250,00	RTS I / 2022	
62	113107615R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	25,00	230,00	0,00	5 750,00	5 750,00	RTS I / 2022	
63	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového - opěrná zeď	m3	0,10	4 650,00	3,70	442,70	446,40	RTS I / 2022	
64	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,26	4 320,00	0,00	1 105,92	1 105,92	RTS I / 2022	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	23 344,05	23 344,05		
65	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,35	125,00	0,00	1 918,75	1 918,75	RTS I / 2022	
66	978071621R00	Odsek.omítky a heraklitu	m2	30,12	210,00	0,00	6 325,20	6 325,20	RTS I / 2022	
67	978023411R00	Vyškrábání spár zdiva cihelného	m2	45,47	221,00	0,00	10 048,87	10 048,87	RTS I / 2022	
68	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	3,48	165,00	0,00	574,20	574,20	RTS I / 2022	
69	978041108R00	Odstanění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	5,50	251,00	0,00	1 380,50	1 380,50	RTS I / 2022	
70	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	6,82	185,00	0,00	1 261,70	1 261,70	RTS I / 2022	
71	978071211R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. svíslé do 1 m2	m2	7,03	261,00	0,00	1 834,83	1 834,83	RTS I / 2022	
	S	Přesuny suti				102,38	87 913,35	88 015,73		
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,32	730,00	0,00	17 753,60	17 753,60	RTS I / 2022	viz výše
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,32	290,00	0,00	7 052,80	7 052,80	RTS I / 2022	dtto
74	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	24,32	840,00	0,00	20 428,80	20 428,80	RTS I / 2022	dtto
75	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,32	430,00	102,38	10 355,22	10 457,60	RTS I / 2022	dtto
76	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	218,88	36,00	0,00	7 879,68	7 879,68	RTS I / 2022	dtto
77	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	1,98	2 950,00	0,00	5 841,00	5 841,00	RTS I / 2022	
78	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	3,14	2 500,00	0,00	7 853,25	7 853,25	RTS I / 2022	
79	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,10	2 500,00	0,00	244,00	244,00	RTS I / 2022	
80	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	19,10	550,00	0,00	10 505,00	10 505,00	RTS I / 2022	dtto
	711	Izolace proti vodě				22 637,63	24 581,07	47 218,70		
81	711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	2,50	560,00	846,49	553,51	1 400,00	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
82	711212601RT5	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	5,00	194,00	680,46	289,54	970,00	RTS I / 2022	dtto
83	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	2,50	43,00	65,37	42,13	107,50	RTS I / 2022	dtto
84	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	42,40	65,00	1 465,74	1 290,26	2 756,00	RTS I / 2022	
85	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	2,50	230,00	45,37	529,63	575,00	RTS I / 2022	dtto
86	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	3,00	210,00	630,00	0,00	630,00	RTS I / 2022	dtto
87	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svíslá pásy přitavením	m2	45,90	295,00	1 340,51	12 199,99	13 540,50	RTS I / 2022	
88	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	54,66	210,00	11 478,17	0,00	11 478,17	RTS I / 2022	
89	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svíslé	m2	32,50	415,00	6 085,53	7 401,97	13 487,50	RTS I / 2022	
90	998711201T00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	598,43	3,80	0,00	2 274,03	2 274,03	RTS I / 2022	
	713	Izolace tepelné				18 008,73	9 721,39	27 730,12		
91	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	42,40	210,00	1 842,91	7 061,09	8 904,00	RTS I / 2022	
92	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 kg/m2, cihla plná	m2	6,82	284,00	0,00	1 936,88	1 936,88	RTS I / 2022	
93	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	4,13	3 910,00	16 165,82	0,00	16 165,82	RTS I / 2022	
94	998713201T00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	314,53	2,30	0,00	723,42	723,42	RTS I / 2022	
	721	Vnitřní kanalizace				89,80	27 030,20	27 120,00		
95	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	20,00	56,00	89,80	1 030,20	1 120,00	RTS I / 2022	
96	721290113R00	Kamerová zkouška kanalizace	m	10,00	2 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RTS I / 2022	
97	721290999VD	Kontrola těsnosti žlábu a vpustí	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	RTS I / 2022	
	771	Podlahy z dlaždic				8 112,10	8 217,79	16 329,90		
98	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	5,40	13,00	0,00	70,20	70,20	RTS I / 2022	
99	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	5,40	125,00	0,00	675,00	675,00	RTS I / 2022	
100	23521594.A	Ultraplán stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	86,40	21,00	1 814,40	0,00	1 814,40	RTS I / 2022	

101	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,20	58,00	182,19	177,41	359,60	RTS I / 2022	
102	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	8,00	195,00	258,11	1 301,89	1 560,00	RTS I / 2022	
103	771575109T00	Montáž podlah z keramické dlažby, 300x300 mm, do tmele	m2	5,40	980,00	1 096,44	4 195,56	5 292,00	RTS I / 2022	
104	59761007	RAKO serie extra - dlaždice 30x30 cm	m2	7,13	500,00	3 565,00	0,00	3 565,00	RTS I / 2022	
105	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,60	620,00	809,02	182,98	992,00	RTS I / 2022	
106	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,65	85,00	251,94	398,31	650,25	RTS I / 2022	
107	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	5,40	20,00	0,00	108,00	108,00	RTS I / 2022	
108	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	5,40	25,00	135,00	0,00	135,00	RTS I / 2022	
109	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	170,53	6,50	0,00	1 108,45	1 108,45	RTS I / 2022	
776 Podlahy povlakové						0,00	0,00	0,00		
110	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	nebude se provádět v laboratoři
111	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
112	23521594.A	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
113	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
114	776521100T00	Lepení povlakových podlah z pásů	m2	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
115	28412306	Podlahovina PVC Standard plus tl. 2 mm š. 2 m	m2	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
116	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
784 Malby						4 802,41	6 946,92	11 749,33		
117	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	111,96	53,00	3 503,13	2 430,75	5 933,88	RTS I / 2022	
118	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	15,35	65,00	0,00	997,75	997,75	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
119	784011211RT3	Olepečování vnitřních ploch	m	30,00	47,00	160,84	1 249,16	1 410,00	RTS I / 2022	
120	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
121	784181201T00	Provedení penetrace podkladu pod silikátové malby, 1x	m2	15,35	68,00	6,33	1 037,47	1 043,80	RTS I / 2022	dtto
122	784185112R00	Malba Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	15,35	154,00	1 132,11	1 231,79	2 363,90	RTS I / 2022	dtto
M21 Elektromontáže						3 000,00	12 000,00	15 000,00		
123	210010001R00	Úprava elektroinstalace - odhad	kpl	1,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 000,00	RTS I / 2022	
01VRN VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	211 500,00	211 500,00		
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	5 000,00	5 000,00		
124	011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
02VRN Příprava staveniště						0,00	51 500,00	51 500,00		
125	021002VRN	Zabezpečovací práce - výkopy atd.	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
125	021003VRN	Výpomoc se zalepením zkušebny	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
125	021002VRN	Podtlakové odsávání z prostoru laboratoře - externí zdroj	Soubor	1,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00		
03VRN Zařízení staveniště						0,00	50 000,00	50 000,00		
126	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
127	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
128	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
06VRN Územní vlivy						0,00	65 000,00	65 000,00		
129	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
07VRN Provozní vlivy						0,00	40 000,00	40 000,00		
130	070001VRN	Provozní vlivy	Soubor	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
						Celkem:	1 118 871,50			

Poznámka:

Krycí list aktualizace

Název stavby:	EZÚ laboratoř EMC	Objednatel:	EZÚ, s.p.	IČO/DIČ:	00001481/CZ00001481
Druh stavby:	Sanace zdiva	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Pod lísem 129/2, Praha 8 - Troja	Zhotovitel:	GEDOST s.r.o.	IČO/DIČ:	24138258/CZ24138258
Začátek výstavby:	26.06.2023	Konec výstavby:	31.08.2023	Položek:	130
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Vladimír Břečka	Datum:	15.6.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	236 058,62	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	50 000,00
	Montáž	371 095,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	65 000,00
PSV	Dodávky	53 650,67	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	72 391,48			Provozní vlivy	40 000,00
"M"	Dodávky	3 953,98			Ostatní	56 500,00
	Montáž	22 096,02			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		148 124,83				
ZRN celkem		907 371,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	211 500,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 118 871,50
Základ 21%	1 118 871,50	DPH 21%	234 963,01	Celkem včetně DPH	1 353 834,51

111871,5

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - aktualizace

Název stavby:	EZÚ laboratoř EMC	Doba výstavby:		Objednatel:	EZÚ, s.p.
Druh stavby:	Sanace zdiva	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Pod lisem 129/2, Praha 8 - Troja	Konec výstavby:		Zhotovitel:	GEDOST s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	15.6.2023	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Genová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
13		Hloubené vykopávky				0,00	85 257,90	85 257,90	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	34,70	2 457,00	0,00	85 257,90	85 257,90	RTS I / 2022
16		Přemístění výkopku				0,00	82 711,12	82 711,12	
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	34,70	1 150,00	0,00	39 905,00	39 905,00	RTS I / 2022
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	34,70	430,00	0,00	14 921,00	14 921,00	RTS I / 2022
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,42	580,00	0,00	8 945,92	8 945,92	RTS I / 2022
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,40	35,00	0,00	2 744,00	2 744,00	RTS I / 2022
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	15,42	560,00	0,00	8 637,44	8 637,44	RTS I / 2022
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	15,42	490,00	0,00	7 557,76	7 557,76	RTS I / 2022
17		Konstrukce ze zemin				0,00	17 930,40	17 930,40	
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	19,28	930,00	0,00	17 930,40	17 930,40	RTS I / 2022
21		Úprava podloží a základové spáry				77 901,32	30 757,84	108 659,16	
9	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	6,24	5 470,00	24 781,26	9 351,54	34 132,80	RTS I / 2022
10	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,15	65 000,00	8 391,45	1 358,55	9 750,00	RTS I / 2022
11	212755114T00	Zřízení trativodu z drenážních trubek do DN 150 mm bez lože	m	37,00	45,00	0,00	1 665,00	1 665,00	RTS I / 2022
12	3457115973	Trubka drenážní KOPODREN 100	m	37,00	97,00	3 589,00	0,00	3 589,00	RTS I / 2022
13	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	11,84	2 254,00	18 398,99	8 288,37	26 687,36	RTS I / 2022
14	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	111,00	85,00	4 680,63	4 754,37	9 435,00	RTS I / 2022
15	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	6,00	890,00	0,00	5 340,00	5 340,00	RTS I / 2022
16	28695891	Šachta drenážní PP Maincor DN 315/80/110 mm	kus	6,00	1 580,00	9 480,00	0,00	9 480,00	RTS I / 2022
17	28695899	Poklop pro drenážní šachtu Maincor DN 315	kus	6,00	1 430,00	8 580,00	0,00	8 580,00	RTS I / 2022
27		Základy				1 281,97	1 110,35	2 392,32	
18	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,26	4 320,00	996,10	109,82	1 105,92	RTS I / 2022
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,60	680,00	285,86	802,14	1 088,00	RTS I / 2022
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,60	124,00	0,00	198,40	198,40	RTS I / 2022
28		Zpevnování hornin a konstrukcí				61 507,96	24 672,04	86 180,00	
21	281606211R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm	m	27,80	3 100,00	61 507,96	24 672,04	86 180,00	RTS I / 2022
31		Zdi podpěrné a volné				2 054,56	1 956,58	4 011,14	
22	319211332R00	Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm	m	5,00	285,00	580,98	844,02	1 425,00	RTS I / 2022
23	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	0,10	4 689,00	374,10	76,05	450,14	RTS I / 2022
24	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	0,80	1 230,00	488,64	495,36	984,00	RTS I / 2022
25	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	0,80	420,00	0,00	336,00	336,00	RTS I / 2022
26	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S	t	0,01	68 000,00	610,84	205,16	816,00	RTS I / 2022
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				20 388,15	5 451,85	25 840,00	
27	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	10,00	122,00	736,73	483,27	1 220,00	RTS I / 2022
28	564831111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	10,00	395,00	3 369,49	580,51	3 950,00	RTS I / 2022
29	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	15,00	468,00	5 824,78	1 195,22	7 020,00	RTS I / 2022
30	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	15,00	910,00	10 457,15	3 192,85	13 650,00	RTS I / 2022
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				25 949,83	2 925,17	28 875,00	
31	572753111R00	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	2,31	12 500,00	25 949,83	2 925,17	28 875,00	RTS I / 2022
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				6 256,84	1 943,16	8 200,00	
32	596841111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC	m2	10,00	820,00	6 256,84	1 943,16	8 200,00	RTS I / 2022
60		Omitky ze suchých směsí				14 671,25	11 884,25	26 555,50	
33	602013121RT5	Omitka sanační podkladní MCO 2 ručně	m2	15,35	240,00	2 311,79	1 372,21	3 684,00	RTS I / 2022
34	602013123RT3	Omitka sanační MCO 1 ručně	m2	15,35	1 130,00	11 286,59	6 058,91	17 345,50	RTS I / 2022
35	602013153RT1	Štuk sanační MCO J ručně	m2	15,35	360,00	1 072,87	4 453,13	5 526,00	RTS I / 2022
61		Úprava povrchů vnitřní				774,70	0,00	774,70	
36	612473185T00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn, vnitřní omítky	m2	15,35	42,00	644,70	0,00	644,70	RTS I / 2022
37	612473186T00	Příplatek za zabudované rohovníky, vnitřní omítky	m	2,00	65,00	130,00	0,00	130,00	RTS I / 2022
38	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
62		Úprava povrchů vnější				12 932,01	17 434,79	30 366,80	
39	622451131R00	Omitka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	22,83	480,00	1 385,13	9 573,27	10 958,40	RTS I / 2022
40	622397232R00	Oprava KZS,plocha do 1m2,minerál,silikonová omítka	m2	5,50	2 450,00	8 787,64	4 687,36	13 475,00	RTS I / 2022
41	622481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	6,82	340,00	771,54	1 547,26	2 318,80	RTS I / 2022

rozšíření výkopu o 20 cm podél zadní stěny laboratoře pro vrtání

dtto

dtto

dtto

pouze v prostoru schodiště

pouze v prostoru schodiště

dtto

dtto

dtto

dtto

dtto

42	622472162R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	6,82	530,00	1 987,71	1 626,89	3 614,60	RTS I / 2022	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 617,42	1 177,58	2 795,00		
43	631311131R00	Doplnění mazanin betonem, nad tl. 8 cm	m3	0,25	5 850,00	735,93	726,57	1 462,50	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
44	631319163T00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 80 - 120 mm	m3	0,25	1 430,00	36,03	321,47	357,50	RTS I / 2022	dtto
45	631361921RT7	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,02	65 000,00	845,46	129,54	975,00	RTS I / 2022	dtto
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				863,64	8 636,36	9 500,00		
46	900 RT1	Demontáž, montáž zvýšené podlahy ve vjezdu	kpl	1,00	9 500,00	863,64	8 636,36	9 500,00	RTS I / 2022	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				9 855,28	80 673,48	90 528,76		
47	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,92	125,00	25,55	2 089,45	2 115,00	RTS I / 2022	
48	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	95,04	139,00	138,87	13 071,69	13 210,56	RTS I / 2022	
49	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, propojení výztuže	kus	60,00	320,00	9 690,87	9 509,13	19 200,00	RTS I / 2022	
50	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	65,12	860,00	0,00	56 003,20	56 003,20	RTS I / 2022	
	96	Bourání konstrukcí				957,68	39 328,19	40 285,87		
51	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	5,40	160,00	0,00	864,00	864,00	RTS I / 2022	
52	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	8,00	54,00	0,00	432,00	432,00	RTS I / 2022	
53	776511810RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	95,40	72,00	0,00	6 868,80	6 868,80	RTS I / 2022	
54	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	27,40	15,00	0,00	411,00	411,00	RTS I / 2022	
55	631317110R00	Řezání spárý hl. 0-100 mm, beton prostý - v hale	m	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	
56	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,25	4 320,00	0,00	1 080,00	1 080,00	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
57	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,25	1 511,00	0,00	377,75	377,75	RTS I / 2022	dtto
58	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic - okapový chodník	m2	10,00	65,00	0,00	650,00	650,00	RTS I / 2022	
59	460030072RT1	Bourání živých povrchů - dvůr	m2	15,00	450,00	0,00	6 750,00	6 750,00	RTS I / 2022	
60	460030081RT3	Řezání spárý v asfaltu - dvůr	m	20,00	215,00	953,98	3 346,02	4 300,00	RTS I / 2022	
61	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	15,00	750,00	0,00	11 250,00	11 250,00	RTS I / 2022	
62	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	25,00	230,00	0,00	5 750,00	5 750,00	RTS I / 2022	
63	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového - opěrná zeď	m3	0,10	4 650,00	3,70	442,70	446,40	RTS I / 2022	
64	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,26	4 320,00	0,00	1 105,92	1 105,92	RTS I / 2022	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	23 344,05	23 344,05		
65	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,35	125,00	0,00	1 918,75	1 918,75	RTS I / 2022	
66	978071621R00	Odsek.omítky a heraklitu	m2	30,12	210,00	0,00	6 325,20	6 325,20	RTS I / 2022	
67	978023411R00	Vyškrábání spár zdiva cihelného	m2	45,47	221,00	0,00	10 048,87	10 048,87	RTS I / 2022	
68	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	3,48	165,00	0,00	574,20	574,20	RTS I / 2022	
69	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	5,50	251,00	0,00	1 380,50	1 380,50	RTS I / 2022	
70	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn	m2	6,82	185,00	0,00	1 261,70	1 261,70	RTS I / 2022	
71	978071211R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. vislé do 1 m2	m2	7,03	261,00	0,00	1 834,83	1 834,83	RTS I / 2022	
	S	Přesuny sutí				102,38	87 913,35	88 015,73		
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	24,32	730,00	0,00	17 753,60	17 753,60	RTS I / 2022	viz výše
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,32	290,00	0,00	7 052,80	7 052,80	RTS I / 2022	dtto
74	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	24,32	840,00	0,00	20 428,80	20 428,80	RTS I / 2022	dtto
75	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	24,32	430,00	102,38	10 355,22	10 457,60	RTS I / 2022	dtto
76	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	218,88	36,00	0,00	7 879,68	7 879,68	RTS I / 2022	dtto
77	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	1,98	2 950,00	0,00	5 841,00	5 841,00	RTS I / 2022	
78	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	3,14	2 500,00	0,00	7 853,25	7 853,25	RTS I / 2022	
79	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,10	2 500,00	0,00	244,00	244,00	RTS I / 2022	
80	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	19,10	550,00	0,00	10 505,00	10 505,00	RTS I / 2022	dtto
	711	Izolace proti vodě				22 637,63	24 581,07	47 218,70		
81	711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	2,50	560,00	846,49	553,51	1 400,00	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
82	711212601RT5	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	5,00	194,00	680,46	289,54	970,00	RTS I / 2022	dtto
83	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	2,50	43,00	65,37	42,13	107,50	RTS I / 2022	dtto
84	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	42,40	65,00	1 465,74	1 290,26	2 756,00	RTS I / 2022	
85	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	2,50	230,00	45,37	529,63	575,00	RTS I / 2022	dtto
86	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	3,00	210,00	630,00	0,00	630,00	RTS I / 2022	dtto
87	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti vislé pásy přitavením	m2	45,90	295,00	1 340,51	12 199,99	13 540,50	RTS I / 2022	
88	62852251	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	54,66	210,00	11 478,17	0,00	11 478,17	RTS I / 2022	
89	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, vislé	m2	32,50	415,00	6 085,53	7 401,97	13 487,50	RTS I / 2022	
90	998711201T00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	598,43	3,80	0,00	2 274,03	2 274,03	RTS I / 2022	
	713	Izolace tepelné				18 008,73	9 721,39	27 730,12		
91	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	42,40	210,00	1 842,91	7 061,09	8 904,00	RTS I / 2022	
92	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 kg/m2, cihla plná	m2	6,82	284,00	0,00	1 936,88	1 936,88	RTS I / 2022	
93	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	4,13	3 910,00	16 165,82	0,00	16 165,82	RTS I / 2022	
94	998713201T00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	314,53	2,30	0,00	723,42	723,42	RTS I / 2022	
	721	Vnitřní kanalizace				89,80	27 030,20	27 120,00		
95	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	20,00	56,00	89,80	1 030,20	1 120,00	RTS I / 2022	
96	721290113R00	Kamerová zkouška kanalizace	m	10,00	2 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RTS I / 2022	
97	721290999VD	Kontrola těsnosti žlabu a vpustí	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	RTS I / 2022	
	771	Podlahy z dlaždic				8 112,10	8 217,79	16 329,90		
98	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	5,40	13,00	0,00	70,20	70,20	RTS I / 2022	
99	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	5,40	125,00	0,00	675,00	675,00	RTS I / 2022	
100	23521594.A	Ultraplán stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	86,40	21,00	1 814,40	0,00	1 814,40	RTS I / 2022	

101	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,20	58,00	182,19	177,41	359,60	RTS I / 2022	
102	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	8,00	195,00	258,11	1 301,89	1 560,00	RTS I / 2022	
103	771575109T00	Montáž podlah z keramické dlažby, 300x300 mm, do tmele	m2	5,40	980,00	1 096,44	4 195,56	5 292,00	RTS I / 2022	
104	59761007	RAKO serie extra - dlaždice 30x30 cm	m2	7,13	500,00	3 565,00	0,00	3 565,00	RTS I / 2022	
105	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	1,60	620,00	809,02	182,98	992,00	RTS I / 2022	
106	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,65	85,00	251,94	398,31	650,25	RTS I / 2022	
107	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	5,40	20,00	0,00	108,00	108,00	RTS I / 2022	
108	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	5,40	25,00	135,00	0,00	135,00	RTS I / 2022	
109	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	170,53	6,50	0,00	1 108,45	1 108,45	RTS I / 2022	
776 Podlahy povlakové						0,00	0,00	0,00		
110	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	nebude se provádět v laboratoři
111	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
112	23521594.A	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
113	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
114	776521100T00	Lepení povlakových podlah z pásů	m2	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
115	28412306	Podlahovina PVC Standard plus tl. 2 mm š. 2 m	m2	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
116	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
784 Malby						4 802,41	6 946,92	11 749,33		
117	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	111,96	53,00	3 503,13	2 430,75	5 933,88	RTS I / 2022	
118	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	15,35	65,00	0,00	997,75	997,75	RTS I / 2022	pouze v prostoru schodiště
119	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch	m	30,00	47,00	160,84	1 249,16	1 410,00	RTS I / 2022	
120	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022	dtto
121	784181201T00	Provedení penetrace podkladu pod silikátové malby, 1x	m2	15,35	68,00	6,33	1 037,47	1 043,80	RTS I / 2022	dtto
122	784185112R00	Malba Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	15,35	154,00	1 132,11	1 231,79	2 363,90	RTS I / 2022	dtto
M21 Elektromontáže						3 000,00	12 000,00	15 000,00		
123	210010001R00	Úprava elektroinstalace - odhad	kpl	1,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	15 000,00	RTS I / 2022	
01VRN VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	211 500,00	211 500,00		
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce						0,00	5 000,00	5 000,00		
124	011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
02VRN Příprava staveniště						0,00	51 500,00	51 500,00		
125	021002VRN	Zabezpečovací práce - výkopy atd.	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
125	021003VRN	Výpomoc se zalepením zkušebny	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
125	021002VRN	Podtlakové odsávání z prostoru laboratoře - externí zdroj	Soubor	1,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00		
03VRN Zařízení staveniště						0,00	50 000,00	50 000,00		
126	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
127	033002VRN	Připojení na energie a jejich spotřeba	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		
128	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
06VRN Územní vlivy						0,00	65 000,00	65 000,00		
129	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
07VRN Provozní vlivy						0,00	40 000,00	40 000,00		
130	070001VRN	Provozní vlivy	Soubor	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
						Celkem:	1 118 871,50			

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	EZÚ laboratoř EMC	Objednatel:	EZÚ, s.p.	IČO/DIČ:	00001481/CZ00001481
Druh stavby:	Sanace zdiva	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Pod lisem 129/2, Praha 8 - Troja	Zhotovitel:	GEDOST s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	130
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.6.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	50 000,00			50 000,00
Mimostav. doprava	65 000,00			65 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	40 000,00			40 000,00
Ostatní	56 500,00			56 500,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				211 500,00

Celkem VRN	211 500,00
-------------------	-------------------

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN

Ostatní rozpočtové náklady (VORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem VORN				0,00