

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: "VP ZÁBLATÍ - BŘEZKA, REKONSTRUKCE PŘIVADĚČE PŘED JÁCHYMOVEM"		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: Ing. David Robotka
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: CONTENT, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	30 000,00	30 000,00	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	500,00	60,00	0,00	30 000,00	30 000,00	RTS I / 2023
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	90 066,00	90 066,00	
2	121101101R00	Sejmutí ornice strojně s přemístěním do 50 m	m3	1 350,00	9,00	0,00	12 150,00	12 150,00	RTS I / 2023
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	259,72	300,00	0,00	77 916,00	77 916,00	RTS I / 2023
	13	Hloubené vykopávky				158,64	212 761,66	212 920,30	
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	498,66	110,00	0,00	54 852,60	54 852,60	RTS I / 2023
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	249,33	230,00	0,00	57 345,90	57 345,90	RTS I / 2023
6	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	83,11	180,00	0,00	14 959,80	14 959,80	RTS I / 2023
7	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	10,00	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	RTS I / 2023
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	181,80	300,00	0,00	54 541,20	54 541,20	RTS I / 2023
9	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	77,92	300,00	0,00	23 374,80	23 374,80	RTS I / 2023
10	460110001R02	Sonda pro vyhledání potrubí - výkop 65 x 120 hor. 4	kus	2,00	603,00	0,00	1 206,00	1 206,00	RTS I / 2023
11	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	440,00	4,00	158,64	1 601,36	1 760,00	RTS I / 2023
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	440,00	2,00	0,00	880,00	880,00	RTS I / 2023
	16	Přemístění výkopku				0,00	11 748,82	11 748,82	
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 007,71	3,00	0,00	3 023,13	3 023,13	RTS I / 2023
14	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	83,11	3,00	0,00	249,33	249,33	RTS I / 2023
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hor.1-4 do 10000 m	m3	118,32	3,00	0,00	354,95	354,95	RTS I / 2023
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 183,17	3,00	0,00	3 549,50	3 549,50	RTS I / 2023
17	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	440,56	3,00	0,00	1 321,68	1 321,68	RTS I / 2023
18	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	440,56	3,00	0,00	1 321,68	1 321,68	RTS I / 2023
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	118,32	16,30	0,00	1 928,56	1 928,56	RTS I / 2023
	17	Konstrukce ze zemín				10 964,96	47 153,34	58 118,30	
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	91,02	250,00	10 964,96	11 790,04	22 755,00	RTS I / 2023
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	750,66	35,00	0,00	26 273,10	26 273,10	RTS I / 2023
22	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	259,72	35,00	0,00	9 090,20	9 090,20	RTS I / 2023
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	27 900,00	27 900,00	
23	182301136R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 30-40 cm, nad 500m2	m2	4 500,00	6,20	0,00	27 900,00	27 900,00	RTS I / 2023
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 496,36	3 508,99	8 005,35	
24	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	31,08	250,00	4 279,37	3 490,63	7 770,00	RTS I / 2023
25	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20	m3	0,09	2 615,00	216,99	18,36	235,35	RTS I / 2023
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				89 034,00	44 039,22	133 073,22	
26	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	232,00	82,70	0,00	19 186,40	19 186,40	RTS I / 2023
27	286538112R	elektrotvarovka - koleno 45°d110, PE100RC, SDR11	kus	2,00	814,00	1 628,00	0,00	1 628,00	RTS I / 2023
28	286538140R	elektrotvarovka - koleno 22°d110, PE100RC, SDR11	kus	1,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	RTS I / 2023
29	286538130R	elektrotvarovka - koleno 11°d110, PE100RC, SDR11	kus	4,00	1 710,00	6 840,00	0,00	6 840,00	RTS I / 2023
30	286134133	Trubka tlaková RC PE100 110x10 mm PN16	m	232,00	274,00	63 568,00	0,00	63 568,00	RTS I / 2023
31	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	52,00	294,00	15 288,00	0,00	15 288,00	RTS I / 2023
32	230180073R00	Montáž tvarovek PE, D 110 x 10	kus	45,00	550,00	0,00	24 750,00	24 750,00	RTS I / 2023
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,75	136,50	0,00	102,82	102,82	RTS I / 2023
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				37 835,69	40 715,11	78 550,80	
34	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	2,00	6 000,00	4 924,09	7 075,91	12 000,00	RTS I / 2023
35	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	232,00	21,00	143,99	4 728,01	4 872,00	RTS I / 2023
36	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	232,00	90,00	512,75	20 367,25	20 880,00	RTS I / 2023

37	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	234,00	25,40	3 129,52	2 814,08	5 943,60	RTS I / 2023
38	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	232,00	13,10	878,61	2 160,59	3 039,20	RTS I / 2023
39	899912118R01	Plastové objímky, do chráničky, DN 500	kus	12,00	772,00	5 694,73	3 569,27	9 264,00	RTS I / 2023
40	422935304	Multi-toleranční spojka s výstužnými nerez. pouzdry , DN 100, PN 10	kus	2,00	7 553,00	15 106,00	0,00	15 106,00	RTS I / 2023
41	273443898R01	Manžeta na chráničky 500 x 110 mm	kus	2,00	3 723,00	7 446,00	0,00	7 446,00	RTS I / 2023
001VD	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	84 000,00	84 000,00	
42	001VD	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí	...	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
43	002VD	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby		1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
44	003VD	Geodetické práce po výstavbě		1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
45	004VD	Pasportizace objektu po provedení prací - fotodokumentace z průběhu stavby		1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
46	005VD	Ostatní dokumentace- vč.finální vyjádření net4gas		1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	
47	006VD	Dopravní značení na staveništi		1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
48	007VD	Ostatní náklady související s provozem - Revize, protokoly, vyhledání signalizačního vodiče		1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
49	008VD	Ostatní náklady související s výstavbou - Zkrácený rozbor pitné vody		1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
50	009VD	Kompenzace za nutnou rekultivaci půdních bloků		1,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	
51	010VD	Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS		1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
100VD	Speciální požadavky správců sítí					31,72	15 578,28	15 610,00	
52	100VD	Silniční panel 3,0x1,2x0,15 [m] - pronájem	ks/den	392,00	25,00	0,00	9 800,00	9 800,00	
53	992134151R00	Vodorovný přesun dílců z předp.bet.do 5 km do 5 t	kus	28,00	110,00	31,72	3 048,28	3 080,00	RTS I / 2023
54	992134191R00	Příplatek za dalších 5 km přesunu dílců do 5 t	kus	840,00	2,00	0,00	1 680,00	1 680,00	RTS I / 2023
55	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	30,00	20,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2023
56	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	30,00	15,00	0,00	450,00	450,00	RTS I / 2023
						Celkem:		749 992,79	

Poznámka:

Veškeré materiály musí splňovat technické specifikace viz. příloha Technická zpráva.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: "VP ZÁBLATÍ - BŘEZKA, REKONSTRUKCE PŘIVADĚČE PŘED JÁCHYMOVEM"	Objednatel:
Druh stavby:	Projektant: Ing. David Robotka
Lokalita:	Zhotovitel: CONTENT, s.r.o.
Zpracoval:	Zpracováno di

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	30 000,00	30 000,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	90 066,00	90 066,00
	13	Hloubené vykopávky	158,64	212 761,66	212 920,30
	16	Přemístění výkopku	0,00	11 748,82	11 748,82
	17	Konstrukce ze zemin	10 964,96	47 153,34	58 118,30
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	27 900,00	27 900,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	4 496,36	3 508,99	8 005,35
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	89 034,00	44 039,22	133 073,22
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	37 835,69	40 715,11	78 550,80
	001VD	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	84 000,00	84 000,00
	100VD	Speciální požadavky správců sítí	31,72	15 578,28	15 610,00

Celkem:

749 992,79

Výkaz výměr

Název stavby: "VP ZÁBLATÍ - BŘEZKA, REKONSTRUKCE PŘIVADĚČE PŘED JÁCHYMOVEM"	Objednatel:
Druh stavby:	Projektant: Ing. David Robotka
Lokalita:	Zhotovitel: CONTENT, s.r.o.
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		11	Přípravné a přidružené práce			
1		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	500,00	0,00
		12	Odkopávky a prokopávky			
2		121101101R00	Sejmutí ornice strojně s přemístěním do 50 m 4500*0,3	m3	1 350,00 1 350,00	0,00
3		120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení 10*(1,3*1,7+1,7*1,7) křížení plyn 23*(1,3*1,6+1,6*1,6) křížení kabel PKO 20*(1,3*1,7+1,7*1,7) křížení ropovody	m3	259,72 51,00 106,72 102,00	0,00
		13	Hloubené vykopávky			
4		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ _29*(1,3*1,7+1,7*1,7) délka*(dno*h+h*h) L0-L1 _11,5*(1,3*1,9+1,9*1,9) L1-L2 _37,6*(1,3*2,0+2,0*2,0) L2-silnice-L3 _7,66*(1,3*1,25+1,25*1,25) L3-L4 _81,12*(1,3*1,5+1,5*1,5) L4-L5 831,1*0,6 mezisoučet	m3	498,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,66	0,00
5		132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 831,1*0,3	m3	249,33 249,33	0,00
6		132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ 831,1*0,1	m3	83,11 83,11	0,00
7		138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	10,00	0,00
8		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 _10*(1,3*1,7+1,7*1,7) křížení plyn _23*(1,3*1,6+1,6*1,6) křížení kabel PKO _20*(1,3*1,7+1,7*1,7) křížení ropovody 259,72*0,7 mezisoučet	m3	181,80 0,00 0,00 0,00 181,80	0,00
9		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 259,72*0,3	m3	77,92 77,92	0,00
10		460110001R02	Sonda pro vyhledání potrubí - výkop	kus	2,00	0,00
11		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m (232-12)*2	m2	440,00 440,00	0,00
12		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m (232-12)*2	m2	440,00 440,00	0,00
		16	Přemístění výkopku			
13		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 498,66 249,33 181,804 77,916	m3	1 007,71 498,66 249,33 181,80 77,92	0,00
14		162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m 83,11	m3	83,11 83,11	0,00

15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hor.1-4 do 10000 m _(232-10)*(1,3*0,1+0,1*0,1) posyp potr.=délka-chr. pod silnicí * dno*h+h*h 222*(1,3*0,41)-(3,14*0,055*0,055) obysp= délka-chr.*(dno*h)-(potrubí)	m3	118,32 0,00 118,32	0,00
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 118,3165*10	m3	1 183,17 1 183,17	0,00
17	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 1101,4*(0,3+0,1)	m3	440,56 440,56	0,00
18	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	440,56	0,00
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	118,32	0,00
17 Konstrukce ze zemín					
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 222*0,41 (délka potrubí-chr.)*h	m3	91,02 91,02	0,00
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (660,84+330,42+110,14)-(259,72+91,02) (vykopávky)-(ruční zásyp+obsyp)	m3	750,66 750,66	0,00
22	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 259,72	m3	259,72 259,72	0,00
18 Povrchové úpravy terénu					
23	182301136R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 30-40 cm, nad 500m2 4500	m2	4 500,00 4 500,00	0,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					
24	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku 222*(1,3*0,1+0,1*0,1) podsyp=délka*dno*h+h*h	m3	31,08 31,08	0,00
25	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 0,6*0,5*0,3	m3	0,09 0,09	0,00
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					
26	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm 232	m	232,00 232,00	0,00
27	286538112R	elektrotvarovka - koleno 45°d110, PE100RC, SDR11 2	kus	2,00 2,00	0,00
28	286538140R	elektrotvarovka - koleno 22°d110, PE100RC, SDR11 1	kus	1,00 1,00	0,00
29	286538130R	elektrotvarovka - koleno 11°d110, PE100RC, SDR11 4	kus	4,00 4,00	0,00
30	286134133	Trubka tlaková RC PE100 110x10 mm PN16 232	m	232,00 232,00	0,00
31	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 52	kus	52,00 52,00	0,00
32	230180073R00	Montáž tvarovek PE, D 110 x 10 45	kus	45,00 45,00	0,00
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,75	0,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					
34	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 2	úsek	2,00 2,00	0,00
35	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 232	m	232,00 232,00	0,00
36	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 232	m	232,00 232,00	0,00
37	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 234	m	234,00 234,00	0,00
38	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 232	m	232,00 232,00	0,00
39	899912118R01	Plastové objímky, do chráničky, DN 500	kus	12,00	0,00
40	422935304	Multi-toleranční spojka s výstužnými nerez. pouzdry , DN 100, PN 10 2	kus	2,00 2,00	0,00
41	273443898R01	Manžeta na chráničky 500 x 110 mm	kus	2,00	0,00
001VD Vedlejší rozpočtové náklady					

42	001VD	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí	...	1,00	0,00
43	002VD	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby		1,00	0,00
44	003VD	Geodetické práce po výstavbě		1,00	0,00
45	004VD	Pasportizace objektu po provedení prací - fotodokumentace z průběhu stavby		1,00	0,00
46	005VD	Ostatní dokumentace- vč.finální vyjádření net4gas		1,00	0,00
47	006VD	Dopravní značení na staveništi		1,00	0,00
48	007VD	Ostatní náklady související s provozem - Revize, protokoly, vyhledání signalizačního vodiče		1,00	0,00
49	008VD	Ostatní náklady související s výstavbou - Zkrácený rozbor pitné vody		1,00	0,00
50	009VD	Kompenzace za nutnou rekultivaci půdních bloků		1,00	0,00
51	010VD	Dokumentace skutečného provedení stavby DSFS		1,00	0,00
	100VD	Speciální požadavky správců sítí			
52	100VD	Silniční panel 3,0x1,2x0,15 [m] - pronájem <i>28*14 28ks*14dñí</i>	ks/den	392,00 392,00	0,00
53	992134151R00	Vodorovný přesun dílců z předp.beť.do 5 km do 5 t <i>28 28ks</i>	kus	28,00 28,00	0,00
54	992134191R00	Příplatek za dalších 5 km přesunu dílců do 5 t <i>28*30 28ks*30x5km</i>	kus	840,00 840,00	0,00
55	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m <i>30</i>	m	30,00 30,00	0,00
56	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m <i>30</i>	m	30,00 30,00	0,00

Poznámka:

Veškeré materiály musí splňovat technické specifikace viz. příloha Technická zpráva.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	"VP ZABLATI - BREZKA, REKONSTRUKCE PŘIVADĚČE PŘED JÁCHYMOVEM"	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant: Ing. David Robotka	IČ/DIČ: 03545873/
Lokalita:		Zhotovitel: CONTENT, s.r.o.	IČ/DIČ: 63492164/CZ63492164
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 56
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	142 521,36	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	581 412,61	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	25 956,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		102,82				
ZRN celkem		749 992,79	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	749 992,79
Základ 21%	749 992,79	DPH 21%	157 498,49	Celkem včetně DPH	907 491,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Veškeré materiály musí splňovat technické specifikace viz. příloha Technická zpráva.