

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Líté
Líté 71, 331 52 Dolní bělá
IČO:00572896
DIČ:00572896
zastoupená starostou Rostislavem Voříškem

Zhotovitel: **Petr Hlous**
Hvozď 29
331 01 Plasy
IČO: 43341578
DIČ: CZ 7711142076
telefon: mobil: 606 200 110
zapsán v: živnostenském rejstříku
vedeného: Okresním živnostenským úřadem Plzeň-sever č.j. ŽÚ/14/02

uzavírají tuto Smlouvu o dílo:

II. Předmět plnění a místo plnění:

Název akce: Návesní kaplička – výměna střešní krytiny

Předmětem plnění je rekonstrukce střechy návesní kapličky v Lítém

Rozsah plnění: viz příloha smlouvy: cenová nabídka - rozpočet stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy:

Celková cena bez DPH: 335 274,-Kč

Celková cena včetně 21% DPH: 405 682,-Kč

Konečná částka může být navýšena o nepřepokládané skryté skutečné náklady: shnilé krokve atd.

III. Platební podmínky:

Provedené a objednavatelem odsouhlasené práce budou zhotovitelem fakturovány následujícím způsobem:

- a) zálohová faktura na materiál ve výši 200.000,00,- Kč převodem na účet zhotovitele
 - b) doplatek po dokončení díla převodem na účet zhotovitele
- Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od data vystavení.

Práce, které nejsou uvedeny v rozpočtu stavby a budou zhotovitelem po udělení souhlasu objednavatele provedeny, budou v konečné faktuře samostatně vyznačeny.

Konečný daňový doklad bude vystaven nejpozději do 20 dní od data zdanitelného plnění. Datum zdanitelného plnění bude datum předání díla stvrzeného předávacím protokolem oběma smluvními stranami a zárukou.

IV. Termín plnění:

Práce budou provedeny v termínu od 2. 5. 2023 do 31. 8. 2024 dle klimatických podmínek a dle dohody s objednavatelem.

V. Další ujednání:

Zjistí-li objednavatel, že zhotovitel provádí dílo neodpovídajícím v požadované kvalitě, nebo v rozporu s projektem či se svými povinnostmi, je objednavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vytčené vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VI. Odpovědnost za vady:

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednavateli. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností nebo technologického postupu. Jelikož v předchozí větě uvedené termíny nejsou nikde detailně popsány, obě strany se zavazují v těchto věcech jednat dle technických a pravdivých skutečností.

V případě oprávněné vady se zhotovitel zavazuje, že bezplatně vadu odstraní bez zbytečného odkladu a to po dobu dvou let od předání díla.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a vhodnost použitého materiálu. Pokud objednatel prosazuje jiný materiál nebo technologický postup, než zhotovitel odborně navrhuje a provádí, je povinen zhotoviteli tuto svou vůli vyjádřit písemně. Na tu část díla provedenou takovým způsobem se nevztahuje odpovědnost zhotovitele za kvalitu díla.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací i za kvalitu případných oprav provedených prací. Záruční doba na provedené práce je stanovena na **5 let** od předání díla. Záruka na materiál je stanovena dle záručního listu výrobce materiálu s tím, že zhotovitel se zavazuje použít takové materiály, které svou kvalitou odpovídají předmětu díla, tj. zhotovení trvanlivé střechy objektu.

VII. Závěrečná ustanovení:

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávních vlastnoručních podpisů objednavatele a zhotovitele. Tato podléhá režimu dodavatelsko odběratelských vztahů. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Lítém 20. 6. 2023

OBEC LÍTÉ
Lité 71

podpis objednatele

PETR HLOUS
Klempířské a pokrývačské práce

podpis zhotovitele



WWW.GORS.CZ



Cenová nabídka - rekonstrukce střechy kapličky

Petr Hlouš - IČ: 433 41 578 - Klempířské a pokrývačské práce, Hvozď 29

tel: 606 200 110

Datum zpracování: 30/1 2023

Ceny materiálu jsou stanoveny dle aktuálního ceníku a mohou se měnit

č.ř.	zkrácený popis : Eternit + Cu Německé krytí zaoblené imitace břidlice	měrná jednotka	množství	jednot. cena	celkem bez daně
	demontáž šindele na střeše a věži	m2	45,00	125,00	5 625,00
	přesun hmot a úklid mat.	jv	1,00	1 500,00	1 500,00
	montáž záklopu střechy vč dořezu nároží	m2	37,00	250,00	9 250,00
	montáž bednění na věži vč dořezu	m2	8,00	385,00	3 080,00
	montáž námětů	ks	17,00	195,00	3 315,00
	vyřezání + příprava námětků	ks	17,00	150,00	2 550,00
	hoblování frézování boušení pohledových částí	jv	1,00	1 800,00	1 800,00
	vyrovnání plochy střechy	m2	37,00	150,00	5 550,00
	nátěr pohledových částí 2x vč přesunu hmot	jv	2,00	1 250,00	2 500,00
	opravu krovu dle skutečnosti	jv	0,00	0,00	0,00
	montáž impregnace a očištění krovu vč mat	jv	1,00	1 800,00	1 800,00
	zabezpečení - plachtování střechy	jv	1,00	1 200,00	1 200,00
	Konstrukce tesařské - montáž				38 170,00
	montáž podkladního pásu vč nášlapů	m2	45,00	85,00	3 825,00
	pokládka maloformátové krytiny na bednění	m2	37,00	600,00	22 200,00
	montáž založení krytiny	mb	14,00	200,00	2 800,00
	montáž dořezu krytiny	mb	36,00	65,00	2 340,00
	montáž lemů pod nároží a hřebene	mb	22,00	240,00	5 280,00
	montáž hřebenové latě	mb	11,00	50,00	550,00
	montáž hřebene	mb	11,00	250,00	2 750,00
	přesun hmot	jv	1,00	1 600,00	1 600,00
	Krytina tvrdá - montáž				41 345,00
	montáž háku	ks	17,00	45,00	765,00
	montáž okapu	mb	14,00	200,00	2 800,00
	montáž rohů	ks	2,00	125,00	250,00
	montáž kotlíku	ks	2,00	55,00	110,00
	montáž svodu	mb	6,00	160,00	960,00
	montáž čel	ks	2,00	40,00	80,00
	montáž objímek	ks	4,00	60,00	240,00
	montáž záchytného plechu	mb	20,00	130,00	2 600,00
	montáž oplechování do okapu	mb	14,00	160,00	2 240,00
	montáž závětrné lišty	mb	8,00	175,00	1 400,00
	montáž vyplechování sloupků věže	ks	6,00	560,00	3 360,00
	montáž vyplechování trupu spodku věže přes krytinu	ks	8,00	455,00	3 640,00
	montáž vyplechování prstence věže	ks	6,00	380,00	2 280,00
	montáž horní římsy pod věží	ks	6,00	390,00	2 340,00
	montáž vyplechování věže pod kopulí	ks	6,00	890,00	5 340,00
	montáž přechodu kopule na věž	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
	montáž vyplechování klemby věže	ks	6,00	760,00	4 560,00
	přesun hmot	jv	1,00	1 600,00	1 600,00
	montáž vylezáku	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
	rekonstrukce kříže a kopule dle skutečnosti	jv	0,00	0,00	0,00
	Konstrukce klempířské - montáž				37 715,00

č.ř.	zkrácený popis : Eternit + Cu Německé krytí zaoblené imitace břidlice	měrná jednotka	množství	jednot. cena	celkem bez daně
	barva+ štětec	jv	1,00	1 600,00	1 600,00
	řezivo cca	jv	1,00	18 500,00	18 500,00
	doprava řeziva	jv	1,00	1 800,00	1 800,00
	spoj mat	jv	1,00	2 600,00	2 600,00
	Konstrukce tesařské - materiál				24 500,00
	hák	ks	17,00	175,00	2 975,00
	okap	mb	14,00	825,00	11 550,00
	čela	ks	2,00	60,00	120,00
	kotlík	ks	2,00	325,00	650,00
	kolena	ks	4,00	292,00	1 168,00
	objíma s maticí vč trnu	ks	4,00	285,00	1 140,00
	odskok	ks	2,00	425,00	850,00
	svod	mb	6,00	831,00	4 986,00
	roh	ks	2,00	595,00	1 190,00
	záchytný plech	mb	20,00	460,00	9 200,00
	oplechování do okapu	mb	14,00	583,00	8 162,00
	závětrná lišta	mb	8,00	783,00	6 264,00
	oplechování sloupků věže	mb	6,00	1 725,00	10 350,00
	oplechování trupu spodku věže přes krytinu	mb	8,00	1 680,00	13 440,00
	oplechování prstence pod sloupky	mb	6,00	760,00	4 560,00
	oplechování klemby vč napojení do římsy	mb	6,00	1 738,00	10 428,00
	oplechování římsy pod věží	mb	6,00	840,00	5 040,00
	oplechování věže pod kopulí	mb	6,00	2 150,00	12 900,00
	Cu vylezák plný	ks	1,00	6 548,00	6 548,00
	oplechování přechodu s kopule na věž	mb	1,00	1 600,00	1 600,00
	spoj mat cu	jv	1,00	1 800,00	1 800,00
	konstrukce klempířské materiál Cu				114 921,00
	podkladní pás	bal	2,00	2 800,00	5 600,00
	hřeb cu do krytiny	jv	1,00	4 500,00	4 500,00
	eternit 30/30 německý oblouk imitace břidlice	ks	1 250,00	34,80	43 500,00
	držák hřebenové latě	ks	16,00	58,00	928,00
	hřebenová lať s půlkulatým profilem	mb	12,00	45,00	540,00
	hřeben půlkulatý	ks	33,00	195,00	6 435,00
	spoj mat	jv	1,00	1 000,00	1 000,00
	ukončení hřebene	ks	2,00	430,00	860,00
	doprava krytiny	jv	1,00	3 200,00	3 200,00
	Krytina tvrdá - materiál Eternit				66 563,00
					0,00
					0,00
					0,00
	D+M pomocného lešení vč dopravy	m2	28,00	120,00	3 360,00
	D+M rourového plošného lešení pro věžičku	m2	60,00	145,00	8 700,00
	Lešení, výtahy				12 060,00
	Celkové náklady bez daně				335 274,00
	DPH			21%	70 408,00
	Celkem vč. daně - zaokrouhleno				405 682,00

OBEC LÍTÉ
Lité 71



PETR HLOUS
Klempířské a pokrývačské práce

