

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

 Název zakázky: **640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)**

 Číslo smlouvy: **S 640 053 200 21**

 Číslo objednávky: **1.3.249**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 31.08.2023	<b>Starkoč, nádražní budova</b> , na adrese: č.p. 33, 547 01 Starkoč	01. Oprava podlah, včetně výměny podlahové krytiny provozních prostor (č.m. 0P06, 0P08, 0P10) 02. Obnova nátěrů dř. přístřešku, včetně střešní krytiny 03. D+M nového orientačního systému žst. 04. Odvodnění zastřešení vstupu před d.k.  <b>01 - BOZP</b>	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2022/3/1/2523	698 430,99
<b>Celková cena</b>							<b>698 430,99 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2523

Stavba: Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **698 430,99**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>698 430,99</b>	<b>146 670,51</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>845 101,50</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2523

**Stavba:** Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>698 430,99</b>	<b>845 101,50</b>
01	Oprava podlah v provozní části	261 645,92	316 591,56
02	Obnova nátěrů přístřešku	249 107,43	301 419,99
03	orientační systém	68 719,60	83 150,72
04	odvodnění stříšky nad vstupem do DK	7 443,85	9 007,06
05	vrn	111 514,19	134 932,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**01 - Oprava podlah v provozní části**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**261 645,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 645,92	21,00%	54 945,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**316 591,56**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**01 - Oprava podlah v provozní části**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**261 645,92**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315123	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	8,500		
2	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,300		
3	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,300		
4	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	3,300		
5	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	16,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	63,760		
7	K	9 001	přesuny nábytku a vybavení	kpl	1,000		
8	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	4,950		
D	997		Přesun sutě				
9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	7,438		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,438		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,438		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	178,512		
13	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,438		
D	998		Přesun hmot				
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,612		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
15	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	16,500		
16	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,250		
17	M	62832000	p s asfaltov nataviteln oxidovan tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným miner ln m posypem	m2	24,900		
18	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	56,040		
D	713		Izolace tepelné				
19	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	16,500		
20	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	34,650		
21	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	71,227		
D	762		Konstrukce tesařské				
22	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	14,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	16,500		
24	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	197,268		

D 766 Konstrukce truhlářské

25	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000		
26	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	3,000		
27	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	3,000		
28	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	10,653		

D 776 Podlahy povlakové

29	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	16,500		
30	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	32,300		
31	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	63,760		
32	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	55,600		
33	M	GCM.K369Y021 M	Isolační a dilatační pás - podlaha x stěna, samolepící, K369, 15 x 0,8 cm	m	58,380		
34	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	16,500		
35	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	47,260		
36	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	16,500		
37	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	63,760		
38	K	776 02	příplatek za provádění prací za provozu DK	m2	63,760		

Poznámka k položce: □  
příplatek za ztížení prací při provozu DK. □  
DK bude provozně omezena, pro provedení nutných prací. □  
Investor zajistí komunikaci s provozní částí a provoz DK bude uspůsoben pro provádění nutných prací. □  
dotčené prostory budou investorem vyklizeny a připraveny pro realizaci prací.  
práce budou investorem nahlášeny v předstihu min 2 dny

P

39	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	63,760		
40	K	776 01	příplatek za provádění prací za provozu DK	m2	63,760		

Poznámka k položce: □  
příplatek za ztížení prací při provozu DK. □  
DK bude provozně omezena, pro provedení nutných prací. □  
Investor zajistí komunikaci s provozní částí a provoz DK bude uspůsoben pro provádění nutných prací. □  
dotčené prostory budou investorem vyklizeny a připraveny pro realizaci prací.  
práce budou investorem nahlášeny v předstihu min 2 dny

P

41	M	28411106	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$ , třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05	m2	82,888		
42	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	15,000		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	55,600		
44	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	55,600		
45	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	66,720		
46	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	63,760		
47	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	47,260		
48	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	1 322,635		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**02 - Obnova nátěrů přístřešku**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**249 107,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 107,43	21,00%	52 312,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**301 419,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**02 - Obnova nátěrů přístřešku**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**249 107,43**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,125		
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,125		
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,125		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		
5	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		
6	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	49,600		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	49,600		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
9	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	1,000		
10	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	1,000		
11	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	9,470		
D	764		Konstrukce klempířské				
12	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000		
13	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,000		
14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	25,410		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	99,200		
16	M	58124840	páska maliřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	104,160		
17	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	122,896		
18	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	122,896		
19	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	122,896		
20	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	122,896		
21	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	122,896		
22	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	55,440		
23	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	55,440		
24	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	55,440		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	55,440		
26	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	55,440		
27	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	55,440		
28	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	55,440		
29	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,130		
30	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	23,130		
31	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,130		
32	K	783401601	Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	23,130		
33	K	783406805	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením	m2	23,130		
34	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,130		
35	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	23,130		
36	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,130		
37	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	2,000		
38	K	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	148,786		
39	K	783501411	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2	148,786		
40	K	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° tlakovou vodou	m2	148,786		
41	K	783506807	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° opálením	m2	148,786		
42	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	148,786		
43	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	297,572		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**03 - orientační systém**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**68 719,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 719,60	21,00%	14 431,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**83 150,72**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**03 - orientační systém**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**68 719,60**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

1	K	767 01	Neprosvětlená tabule s názvem ŽST 2060x600 mm D+M	kpl	2,000		
2	K	767 02	1a - Neprosvětlená tabule směrová s piktogramy 1502x440 mm D+M	kpl	1,000		
3	K	767 03	1b - Neprosvětlená tabule směrová s piktogramy 1382x440 mm D+M	kpl	1,000		
4	K	767 04	2 - Neprosvětlená tabule směrová s piktogramy 760x240 mm D+M	kpl	1,000		
5	K	767 05	3 - Neprosvětlená tabule směrová s piktogramy 1382x240 mm D+M	kpl	1,000		
6	K	767 06	4 - Neprosvětlená tabule směrová s piktogramy 840x240 mm D+M	kpl	1,000		
7	K	767 07	5 - Neprosvětlená tabule směrová s piktogramy 760x240 mm D+M	kpl	1,000		
8	K	767 08	Směrová tabule "Jaroměř, Václavice - Trutnov" D+M	Kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**04 - odvodnění stříšky nad vstupem do DK**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**7 443,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 443,85	21,00%	1 563,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 007,06**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**04 - odvodnění stříšky nad vstupem do DK**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**7 443,85**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

4	K	764 01	napojení na stávající svod objektu	kpl	1,000		
5	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,200		
6	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000		
7	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	2,500		
8	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	38,060		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**05 - vrn**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**111 514,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 514,19	21,00%	23 417,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**134 932,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Starkoč, nádražní budova - oprava podlah, oprava povrchových úprav přístřešku, informační systém\_v. II

Objekt:

**05 - vrn**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**111 514,19**

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK 0,00

1	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	5 869,168		
---	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 869,168		
---	---	-------	-----------------------------------------------------	---	-----------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3754565

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5bc1310e-ebf4-4732-953a-9505e2fb6bca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.06.2023 07:27:01



32f68dd8-cc95-42f6-b7e2-81be74a13b24