

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2632

Stavba: Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. OP70-71_v. II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 721 293,37
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 721 293,37	361 471,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 082 764,98
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2632

Stavba: Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. 0P70-71_v. II

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 721 293,37	2 082 764,98
01	pivnice	1 035 439,62	1 252 881,94
02	kancelare	411 025,40	497 340,73
03	VRN	274 828,35	332 542,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. 0P70-71_v. II

Objekt:

01 - pivnice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 035 439,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 035 439,62	21,00%	217 442,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 252 881,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. 0P70-71_v. II

Objekt:

01 - pivnice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 035 439,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000		
2	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnice pórobetonovými tl 100 mm	m2	0,840		
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	7,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,360		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	133,120		
6	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	339,560		
7	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000		
8	M	55331480	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	9 001	vybourání stávajícího trezoru ve zdivu, včetně likvidace	kpl	1,000		
10	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1 209,312		
11	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	12 093,120		
12	K	943221311	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000		
13	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	1 209,312		
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	174,720		
15	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	11,529		
16	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,250		
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	159,120		
18	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,250		
19	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	47,200		
20	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,100		
21	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	339,560		
D	997		Přesun sutě				
22	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	31,057		
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,057		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	590,083		
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	31,057		
D 998			Přesun hmot				
26	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,634		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
27	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
29	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
30	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	1,000		
31	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
32	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	6,000		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
33	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	2,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
34	K	741 02	doplnění kabelové skříně v 1PP	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: □ - osazení kabelové skříně na stěnu v 1PP □ - napojení stávající kabeláže □ - napojení nového přívodního kabelu do "pivnice"				
35	K	741 04	Dokumentace skutečného provedení El. instalace	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: □ předpokládá se dodání investorem původní dokumentace ve formátu DWG, která bude doplněna či upravena dle provedení				
36	K	741110511	Montáž lišta a kanálků vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	34,500		
37	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	36,225		
38	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	8,000		
39	M	34571485	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 40 čtvercová 80x80mm	kus	8,000		
40	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	282,200		
41	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	138,180		
42	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	158,130		
43	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	7,000		
44	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	8,050		
45	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	2,000		
46	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	2,000		
47	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	156,000		
48	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		
49	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		
50	M	741 03	RB-podružny rozvaděč	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: □ plastova rozvodnice, jistení - spinace umistene na DIN Liste - jistení 2* pristazena svetla 1* svetla s cidlem 2* proprava stropnich svetel 2* zasuvky v parapetnim zlabu 1*380 zasuvka 3* ventilatory				
51	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	10,000		
53	M	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	10,000		
54	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
55	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000		
56	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	8,000		
57	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	10,000		
58	M	741 01	svítidlo MODUS EVO7000M3CW_ND	ks	8,000		
59	M	741 02	svítidlo nastenne s pohybovým čidlem	ks	2,000		
60	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		
61	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	8,000		
62	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	1,000		
63	K	741910401	Montáž žlab plastový šířky do 100 mm s víkem	m	62,400		
64	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	62,400		
65	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1 950,683		
66	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		

Poznámka k položce:☐

P

Poznámka k položce: řezací kotouče, sádra stavební, příchytka kabelové, stahovací pásy, šrouby, vruty, hmoždinky montážní pěna, popisovací štítky, bužírky, wagosvorky, atd

67	M	34571477	krabice lištová PVC přístrojová obdélníková 160x80mm dvojn sobn	kus	10,000		
68	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	10,000		

D 751

Vzduchotechnika

69	K	751 01	repase stavající vetraci	kpl	2,000		
----	---	--------	--------------------------	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:☐

P

- obroušení přední strany žaluzie☐
- opatření přední strany žaluzie naterem☐
- promazání dostupného mechanismu bez demontáže žaluzie
- dodání ovladačící řetízku dl. 2m

70	K	751 03	doplechování stávajícího otvoru pro osazení ventilátoru	kpl	1,000		
----	---	--------	---	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:☐

P

- osazen vnitř plechov krytky na st vaj c otvor venkovn protideštve žaluzie
- vytvoření otvoru v nové krytce pro osazení nového ventilátoru☐
- nátěr nové krytky barvou, RAL bude odsouhlasena dle vzorníku v r mci realizace

71	K	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 200 do 300 mm	kus	1,000		
72	K	751111014	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 300 do 400 mm	kus	1,000		
73	M	42914252	ventilátor axiální nástěnný s plastovým oběžným kolem 4 p ly IP65 v kon 120-130W D 315mm	kus	1,000		
74	K	751398852	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000		
75	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	199,440		

D 762

Konstrukce tesařské

76	K	762331811	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	23,000		
77	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	6,250		

D 765

Krytina skládaná

78	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti	m2	6,250		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 766

Konstrukce truhlářské

79	K	766 01	sržení křídla dřevěných dveří	kpl	1,000		
----	---	--------	-------------------------------	-----	-------	--	--

Poznámka k položce:☐

P

- seřízení křídla dveří výměnou původních pantů☐
- úprava zadlabání pantů do křídla/rámu dveří, výměna pantů za obdobn

cena neobsahuje jednání s dotčenými orgány☐
potřebné zajistí a dodá investor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	766 02	demontáž zaveseného podhledu a osvětlení, včetně odvozu a likvidace	kpl	1,000		
	P		Poznámka k položce: □ - postupne rozebr n zaveseného podhledu ze dřevěných desek - postupne rozebrání nosné konstrukce podhledu - odvoz demontovaného materiálu - likvidace demontovaného materiálu na skládce odpadu				
81	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
82	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000		
83	K	766660711	Montáž dveřních křídel jednokřídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	3,000		
84	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,003		
85	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		
86	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000		
87	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	1,000		
88	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	1,000		
89	M	54914123	kov n rozetov klika/klika	kus	1,000		
90	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
91	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	5,000		
92	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	6,000		
93	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000		
94	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	327,647		

D 771 Podlahy z dlaždic

95	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	36,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

96	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	159,120		
97	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	159,120		
98	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	159,120		
99	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	159,120		
100	M	28411012	PVC vinyl heterogenn protiskluzn tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	192,000		
101	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	2 712,900		

D 781 Dokončovací práce - obklady

102	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	9,000		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

103	K	781 01	Doplnění uraženého rohu pískovcové fasády u vstupních dveří	kpl	1,000		
-----	---	--------	---	-----	-------	--	--

Poznámka k položce: □

P - doplnění uraženého rohu fasádního obkladu opravnou maltou □

D 783 Dokončovací práce - nátěry

104	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,000		
105	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
106	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
107	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		
108	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

109	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	133,120		
110	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	564,200		
111	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	34,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	34,400		
113	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	564,200		
114	K	784221105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	564,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. 0P70-71_v. II

Objekt:

02 - kancelare

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

411 025,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	411 025,40	21,00%	86 315,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

497 340,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. 0P70-71_v. II

Objekt:

02 - kancelare

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

411 025,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	294,180		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	147,090		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	147,090		
5	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	207,771		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	9 001	vybourání stávajícího trezoru ve zdivu, včetně likvidace	kpl	1,000		
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,656		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,656		
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000		
10	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	3,000		
11	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	1,000		
12	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	0,500		
D	997		Přesun sutě				
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,827		
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,827		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,713		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,827		
D	998		Přesun hmot				
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	2,392		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000		
19	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000		
20	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	3,000		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
21	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	9,000		
22	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	722 01	napojení na stavající rozvod v 1NP	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> - vybourání otvoru pro přístup k potrubí...1h - rozebrání potrubí, úprava a vytvoření odbočky ...1h				
24	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku DN do 25	kus	1,000		
25	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	9,000		
26	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	9,000		
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				
27	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000		
28	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
29	K	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
30	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000		
31	M	55145732	baterie dřezová páková stojánková pro beztlakové ohříváče vody chrom	kus	1,000		
32	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000		
33	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				
34	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
35	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	2,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
36	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000		
37	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000		
38	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	3,000		
39	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3,000		
40	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		
D 762			Konstrukce tesařské				
41	K	762 01	uprava nosne casti podlahove kce u oken	kpl	2,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> - demontaz puvodni OSB desky - osazeni nosneho tramku - prebedneni otvoru, vytvoření hrany				
42	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	7,840		
43	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	7,840		
44	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,255		
45	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	7,840		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
46	K	763111914	Zhotovení otvoru vel. přes 0,5 do 1 m2 v SDK přičce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000		
47	K	763112971	Vyspravení SDK přičky, předsazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000		
48	K	763251121.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E11 tl 30 mm z desek Fermacell tl 2x10 mm podsyp 10 mm REI 60	m2	58,656		
49	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	58,656		
D 766			Konstrukce truhlářské				
50	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
51	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000		
52	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		
53	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	3,000		
54	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	3,000		
55	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		
56	M	54914123	kov n rozetov klika/klika	kus	2,000		
57	M	54914128	kov n rozetov spodn pro WC	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	6,000		
59	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	3,000		
60	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000		

D 767 Konstrukce zámečnické

61	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg	m	8,000		
62	M	767 01	dod vka atypick ho prvku na ochranu p du	m	8,000		

P
Poznámka k položce: □
vodorovn z bradl k oknu m stnosti -
3 vodorovne prvky

D 771 Podlahy z dlaždic

63	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	2,016		
64	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	2,016		
65	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m ²	2,016		
66	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	2,016		
67	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	2,016		
68	K	771574112.1	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	2,016		
69	M	59761003.2	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m ²	m ²	2,318		
70	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,280		
71	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m ²	2,016		
72	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	51,007		

D 775 Podlahy skládané

73	K	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt do sutí	m ²	58,656		
----	---	-----------	---	----------------	--------	--	--

D 776 Podlahy povlakové

74	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	58,656		
75	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m ²	58,656		
76	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	58,656		
77	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	58,656		
78	M	28411102	PVC vinyl homogenní zářezový, tl 2mm, hm 3300g/m ² , hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43	m ²	70,387		
79	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	53,780		
80	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	53,780		
81	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	64,536		
82	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	761,390		

D 781 Dokončovací práce - obklady

83	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m ²	10,560		
84	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	10,560		
85	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m ²	8,080		
86	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	10,560		
87	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	10,560		
88	M	59761026	obklad keramick hladk do 12ks/m ²	m ²	12,144		
89	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,000		
90	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	1,000		
91	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000		
92	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m ²	10,560		
93	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	160,320		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,200		
95	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	10,200		
96	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	10,200		
97	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,200		
98	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,200		
99	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,200		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

100	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	207,771		
101	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	207,771		
102	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	207,771		
103	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	207,771		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. 0P70-71_v. II

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

274 828,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 828,35	21,00%	57 713,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

332 542,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové hl.n. - opravy vnitřních prostor býv. restaurace, č.m. 0P70-71_v. II

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

274 828,35

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK 0,00

1	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	14 464,650		
---	---	--------------	---------------------------	---	------------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	14 464,650		
---	---	-------	---	---	------------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3754712

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0b0e3231-99c1-487b-b0cb-a28a64390d3e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2023 07:38:01



809655e0-996d-4cd7-a5b1-cf9cd426cc18