

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: Rekonstrukce Mostu na LC Kaffenberské

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Místo stavby: LS Horní Blatná

Obec: Boží Dar

k.ú.: Rýžovna p.p.č. 736 Kraj: Karlovarský

Popis stávajícího stavu:

Lesní cesta v kategorii 1L – 3,5/35 vč. mostního objektu. Mostní objekt přes Zlatý potok má jedno pole o délce přemostění cca 12 m a celkové šířce 5,30 m. Nosná konstrukce mostu je panelová s pěti železnými nosníky I. Nosná konstrukce mostu je ve velmi špatném technickém stavu. Beton nosné konstrukce je na mnoha místech degradovaný. Na mostě chybí mostní římsy, konstrukce vozovky a záchytné zařízení.

Popis návrhu a požadavků investora:

Rekonstrukce cesty bude navržena ve stávající kategorii. PD navrhne rekonstrukci mostu, mostní konstrukci odstranit a nahradit ji novým mostem vybudovaným ve stejném místě.

Součástí zadání projektových prací bude geotechnický průzkum, zaměření stávajícího stavu zajištěním kompletní dokladové části projektové dokumentace včetně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných ke stavebnímu povolení (inženýrská činnost - IČ). Bude zpracován položkový rozpočet a výkaz výměr dle platného URS a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Dále bude obsahovat oddíl VRN - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou před zahájením prací, geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, dokumentace skutečného provedení stavby a atd.

Součástí zakázky bude i provádění autorského dozoru.

Předpokládaný náklad na stavbu: 6 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednáván na výrobních výběrech.

Termín odevzdání projektové dokumentace DSP a DPS: 31.8.2023

Termín vyřízení IČ (zajištění veškerých vyjádření potřebných ke stavebnímu povolení): 30.11.2023

Projekt bude vyhotoven ve stupni DSP v 6 paré a ve stupni DPS v 6 paré.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven přílohami č. 5 (stavební povolení) a č. 6 (pro provádění stavby) k vyhlášce č. 251/2018 (146/2008) Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD a budou sepsané projektantem, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.



Dne:

Investor: Lesy ČR, s.p.

Dne: 21. 6. 2023

Zpracovatel:

Lesní správce lesní správy Horní Blatná

Nabídka projekčních prací	
Stavba:	Rekonstrukce mostu na LC Kaffenberské
Část:	Dokumentace DSP/PDPS
Projektant:	
Název:	Ing. Jakub Rudolský
Adresa:	Jakub Rudolský Fojtov 71 362 25 Nejdek
IČ:	06485308
Neplátce DPH	
Oceňované práce:	
Geodetické zaměření	61 600 Kč
Geotechnický průzkum	59 000 Kč
Projektová dokumentace DSP/PDPS	254 120 Kč
Soupis prací + rozpočet	22 750 Kč
Inženýrská činnost	25 000 Kč
Autorský dozor	3030 Kč/návštěva
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA (bez AD)	422 470 Kč
Vystavil:	
Telefon:	
E-mail:	