

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202302
Stavba: IM-stav

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.06.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
IM-stav Praha DS a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 274,67
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	93 274,67	13 991,20

Cena s DPH	v	CZK	107 265,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202302

Stavba: IM-stav

Místo: Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 274,67	107 265,87
2023/3/3/7 0	oprava maleb a omítel na chodbě k bytům	93 274,67	107 265,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/70 - oprava maleb a omítel na chodbě k bytům

KSO:

Místo: Jeřmanice

CC-CZ:

Datum: 05.06.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 274,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	93 274,67	15,00%	13 991,20

Cena s DPH

v CZK

107 265,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/70 - oprava maleb a omítel na chodbě k bytům

Místo:

Jeřmanice

Datum:

05.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 274,67

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/70 - oprava maleb a omítel na chodbě k bytům

Místo:

Jeřmanice

Datum:

05.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 274,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	12,900		0,00
2	K	612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	12,900		0,00
3	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	12,900		0,00
4	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	12,900		0,00
5	K	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	2,000		0,00
6	K	622335203	Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,900		0,00
VV			8,6*1,5		12,900		
8	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,762		0,00
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,762		0,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,762		0,00
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,002		0,00
VV			0,762*21 'Přepočtené koeficientem množství		16,002		
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,662		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,595		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
15	K	741310921	Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením vestavných 2 A kolébkových, tlačítkových, páčkových	kus	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	ABB.355391289B 1	Ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou, řazení 1/0S Classic	kus	12,000		0,00
	P		Poznámka k položce: jasně bílá				
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
17	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000		0,00
18	M	61161002	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
19	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000		0,00
20	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00
21	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018		0,00
22	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018		0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
23	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	34,050		0,00
	VV		12		12,000		
	VV		3,5*3,15*2		22,050		
	VV		Součet		34,050		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
24	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,795		0,00
	VV		vchod.předsíňka				
	VV		(1,7+1,7+2,35+2,35)*2,5-5+1,7*2,35		19,245		
	VV		Přízemí				
	VV		8,6*3+15		40,800		
	VV		I.patro				
	VV		8,6*3,15+15		42,090		
	VV		II.patro				
	VV		22,4*3,15+26,1		96,660		
	VV		Součet		198,795		
25	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m	m2	69,960		0,00
	VV		2*9,2*3,15+12		69,960		
26	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,000		0,00
27	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,000		0,00
28	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,795		0,00
29	K	784181107	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	69,960		0,00
30	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,795		0,00
31	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	69,960		0,00
	D	N00	Nepojmenované práce				0,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
32	K	R 001	Dodání a montáž pošt.schránky	ks	8,000		0,00
33	K	R 002316458	Dodání a montáž bezdrát.zvonků	ks	8,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
34	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč	%	4,500		0,00
35	K	VRN9	Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH	%	14,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3755184

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ed9f0e8-fd1b-4422-9d2d-fb47bcef53bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2023 09:16:00



32ae57df-7696-439e-929d-d01cf970137b