

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0353/2022/OI „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Oblá 7 a 9“

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Zastoupený: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel./E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. MIJO-STAV stavby s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Miroslavem Jarošem, jednatelem
IČO: 27833551
DIČ: CZ27833551
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 219505804/0300 [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0353/2022/OI na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Oblá 7 a 9“.

čl. II. Změny

Čl. V. Cena za dílo

Mění se v odst. 1 na:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

CENA za dílo v Kč bez DPH	
Cena bez DPH	7.485.186,20
Z toho Oblá 7	3.927.796,90
Z toho Oblá 9	3.557.389,30

Souhrnný rozpočet - rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy č. 1 objektu č.p. 7 a objektu č.p. 9 jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy a je platná po celou dobu provádění díla. Není-li v této smlouvě nebo v nabídce Zhotovitele nebo v jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující DPH.

čl. III. Závěrečné ustanovení


1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11.11.2022, evid. č. objednatele S/0353/2022/OI, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.11.2022, evid. č. objednatele S/0353/2022/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 18. schůzi konané dne 26.06.2023 pod č. usnesení 0454/RMOB.MH/2226/18.


Přílohy: ZL č. 1 – objektu č.p. 7
ZL č. 1 – objektu č.p. 9

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne:



jednatel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Oblá 7 a 9" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BD Oblá 7	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <div style="text-align: right; font-size: 2em;">/ 1</div>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">ZL01</div>
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.11.2022, číslo smlouvy objednatele: S/0353-2022-OI; číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00845451

Zhotovitel: MIJO-STAV stavby s.r.o., se sídlem Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27833551

Gen.projektant (autorský dohled): ASA expert a.s., se sídlem Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 27791891

Technický dozor stavebníka (TDS): swaen, s.r.o., se sídlem Za Stolařstvím 1109/5, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 05359457

Přílohy: Rekapitulace rozpočtu změny BD Oblá 7 Změnový rozpočet BD Oblá 7	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny.

Popis VCP:
 1) D+M stříšky nad balkóny s krytinou z bezpečnostního skla, vč. kotvení, bez podpěrných sloupků.
 2) D+M ocelových podpěr zábradlí balkónů.
 3) D+M budek pro rořýse a netopýry.

Popis MNP:
 1) D+M stříšky nad balkóny s krytinou z trapézového plechu, vč. kotvení a podpěrných sloupků.
 2) Repase ocelových podpěr zábradlí balkónů.
 Ostatní neprovedené práce dle skutečného rozsahu.

Odůvodnění změny:
 1) Na žádost objednatele.
 2) Po montáži fasádního lešení byl zhotovitelem zjištěn skutečný stav podpěr. Z důvodu vysokého korozního úbytku zhotovitel navrhl jejich odstranění a nahrazení novými.
 3) Na základě požadavku z kontroly stavby omítologem

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-455 795,18	5,80%	196 820,28	2,50%	-258 974,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	datum 22.6.2023	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		


Tento Evidenční list změny stavby je podklad "dohled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny p... hled ek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Rekapitulace dílčích částí změn

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavba SoD	Oblá 7	4 186 771,80	0,00	628 015,77	4 814 787,57
	Stavební objekt				
VCP / MNP	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace	-258 974,90	0,00	-38 846,24	-297 821,14
01 VCP	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	196 820,28	0,00	29 523,04	226 343,32
01 MNP	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	-413 959,45	0,00	-62 093,92	-476 053,37
02 VCP	Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MNP	Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	-40 335,73	0,00	-6 050,36	-46 386,09
03 VCP	Vedlejší způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MNP	Vedlejší způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	-1 500,00	0,00	-225,00	-1 725,00
Celkem za stavbu SoD a změny		3 927 796,90	0,00	589 169,54	4 516 966,44

v



dne



Za objednatele



Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			2 825,75	2 825,75	0,39000	0,00000	0,00000	0,00000		-2 825,75
27	311361921RT5	Výztuž nadzdičkových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	75 000,00	447,75	1,05660	0,01000	0,00000	0,00000	-0,00597	-447,75
Skladba S12:											
viz výkres D 11 b-29											
horní část komínu :											
2,0*0,82*3,033/1000											
-0,00597											

28	31638111R00	Komínové krycí desky bez přesahu II - 50 - 80 mm	m2	1 640,00	1 450,00	0,23185	0,38000	0,00000	0,00000	-1,64000	-2 378,00
----	-------------	--	----	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

Skladba S12:

viz výkres D 11 b-29

horní část komínu :

2,0*0,82

-1,64000

Díl: 60	Úpravy povrchů vnější			329 254,16	8,42000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-12 131,03
31	602015118RT5	Gmíka sítěn jadrova VPC lehcena minerální s granulátem EPS ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	85,00	142,71797	0,01890	2 70000	0,00000	0,00000	-142,71797	-12 131,03

viz D 11 a - Technická zpráva :

Odkaz na mm položky pořadí 110 : 2,45760

Odkaz na mm položky pořadí 121 : 111,66500

Odkaz na mm položky pořadí 44 : 57,19074*0,5

-2,45760

-111,66500

-28,59537

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			901 952,14	13,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-22 304,75
38	62099101R00	Přechodový profil parapet-ostění, s litaninou	kus	32,00	2 176,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	-68,00000	-2 176,00

viz výz. s prvky: Výz. s klempními prvky

K1 až K7 :

2*(20*7+1*6)

-68,00000

41	62230014R00	Mentáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	26,18389	160,00	0,00350	0,09000	0,00000	0,00000	-26,18389	-4 189,42
----	-------------	-------------------------------------	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

viz výz. s prvky: Mentáž fasády z EPS sek.

Odkaz na mm položky pořadí 44 : 57,19073*0,3

Odkaz na mm položky pořadí 45 : 25,69877*0,3

Odkaz na mm položky pořadí 46 : 8,98380*0,3

17,16000

7,71000

2,70000

43	62230014R00	Mentáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	10,69708	160,00	0,00350	0,04000	0,00000	0,00000	-10,69708	-1 711,53
----	-------------	-------------------------------------	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

viz výz. s prvky: Mentáž z MV KV

Odkaz na mm položky pořadí 50 : 37,53360*0,3

11,26000

-11,26008

58	622319031R00	Těsnící páska mezi sokl proflem a soklovou deskou	m	47,06900	25,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-47,06900	-1 176,73
----	--------------	---	---	----------	-------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O 01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R 01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / MJ	Hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	-----------	-----------	--------------------	--------------------------	--------

Dodávka a montáž, usřnění

Odkaz na mn položky pořadí 57 : 47,06900

-47,06900

60	622319054R00	Napojení na opech. zdi. PVC profilem s tkannou	m	24,21100	180,00	4 357,98	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	-24,21100	-4 357,98
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

viz výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K8 :

(0,61+0,55)*1

viz výpis prvku: Výpis klempířských prvků :

K10 :

(0,35+0,2)*2*6

viz výpis prvku: Výpis zámečnických prvků

Z3 :

2,85*5

-1,16000

-6,60000

-14,25000

65	6242211RR00	Oprava vnějších omítek VPC mineral lehčenou omítkou s granulátem EPS 10 %	m2	385,31304	16,00	6 165,01	0,01205	4,64000	0,00000	0,00000	4,64000	-145,31304	-2 325,01
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 57,19074

8,98380

34,73820

11,68524

346,54924

37,53362

29,72970

57,19000

8,98000

34,74000

11,69000

346,55000

37,53000

29,73000

Odkaz na mn položky pořadí 118 : 27,94100

odpočet vyrovnání omítkou ze 100% :

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 142,71797*-1

27,94000

-142,72000

69	P	příplatek hmož. Příplatek za prodloužené hmožidinky v podlepení fasády	kus	1 152,03687	3,00	3 456,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-221,28582	-663,86
----	---	--	-----	-------------	------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 26,18389*6

157,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 120,47018*6

722,82000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 10,69708*6

64,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 46,55*0,3*2

207,93000

157,10000

722,82000

64,18000

207,93000

-157,10334

-64,18248

72	28376376-AR	Deska polystyren EPS soklový tl. 30 mm	m2	27,49308	117,60	3 233,19	0,00099	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	-27,49308	-3 233,19
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 26,18389*1,05

27,49000

74	63150871R	Lamely izolační mineralni tl. 30 mm, kolimé vlákno	m2	11,23193	220,00	2 471,02	0,00300	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,23193	-2 471,03
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 10,69708*1,05

11,23000

-11,23193

-11,23193

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	59 020,81	8,17000	0,00000	-13 864,33
----------------	---------------------------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
77	63241320R16	Potěže SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm rychletuhnoucí, pod parapety	m2	9,67110	920,00	8 897,41	0,04030	0,39000	0,00000	0,00000	-9,67110	-8 897,41
Základ na mn. položky počad: 103 9,67110												
9,67000												

81	R ukonč. profil	D+M Profilí ukončovací z elox Al do potěru, vč. tmelení	m	23,87700	540,00	12 893,58	0,00023	0,01000	0,00000	0,00000	-9,19800	-4 986,92
----	-----------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

Skřadba P1 :
viz výkres D 1 1 b-Z9
balkony :
(2,33+0,73*2)*6

22,74000

-8,76000

Díl: 95												
Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách												
95	95398120R03	Chemické kolvy, beton, M10/140, malta	kus	20,00000	215,00	17 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20,00000	27 400,00

vč. vyvrtání a vysčištění otvoru
viz Výpis prvku: Výpis zámečnických prvků
kotvení sítěřky Z3 :
2*2*5

-20,00000

96	95398140R00	Chemické kolvy, cínly duté, M16/340mm, síťka- zavít lyc	kus	25,00000	490,00	12 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	--

základ: viz výkres: 3. vycišštění otvoru
viz Výpis prvku: Výpis zámečnických prvků
kotvení sítěřky Z3 :
5*5

15,00000

8	R mříž budky	Montáž budky pro ronýse vč. spojovacího a kotvícího materiálu	kus	0,00000	1 500,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
---	--------------	---	-----	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	--	--

8	R budka	Budka dřevocementová pro ronýse s mn. třemi komorami, vč. dopravy	kus	0,00000	3 500,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
---	---------	---	-----	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	--	--

8	R mříž budky	Montáž budky pro netopyra vč. spojovacího a kotvícího materiálu	kus	0,00000	1 500,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
---	--------------	---	-----	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	--	--

8	R budka	Budka typ IB VL 05 pro netopyra, vč. dopravy	kus	0,00000	2 850,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
---	---------	--	-----	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	--	--

Díl: 96												
Bourání konstrukci												
107	967031132R00	Prisekání rovných napráží cihelných na MVC	m2	0,47835	450,00	80 324,44	0,03000	0,03000	0,05500	43,10000	-0,47835	-10 017,49

vč. výkres D 1 1 b-97

B13 :

JZ :
1,44*0,045*4
SV :
1,44*0,045*3
0,55*0,045*1

0,26000

0,19000

0,02000

108	967031142R00	Prisekání parapetů pro možnost zateplení	m2	9,67110	350,00	3 384,89	0,00000	0,00000	0,05900	0,57000	-9,67110	-3 384,89
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 280223023	Obilá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O: 01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R 01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	-----------	------------------------	--------------------------	--------

viz výkres D 1 1 b-07

JZ:

0,15*(2,06*8+1,45)

0,13*(1,335*4)

0,21*(1,44*4)

SV:

0,15*(2,06*12)

0,13*(1,335*2)

0,21*(1,44*3+0,55)

2,69000

0,69000

1,21000

3,71000

0,35000

1,02000

110	967032974R00	Odkování plošných fasádních prvků přesaz do 8 cm	m2	2,45760	450,00	1 105,92	0,00000	0,00000	0,10800	0,27000	-2,45760	-1 105,92
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

viz výkres D 1 1 b-07

B5

JZ

0,16*(1,92+2,69*2)

SV:

0,16*(1,92+3,07*2)

-1,16800

-1,28960

117	978036121R00	Otlučení omítek brizoliových v rozsahu 10 %	m2	334,09381	2,20	735,01	0,00000	0,00000	0,00500	1,67000	-214,09381	-471,01
-----	--------------	---	----	-----------	------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	---------

Číslo na mn. položky pořadí: 46 : 8 98380

Odkaz na mn. položky pořadí: 47 : 34,73820

Odkaz na mn. položky pořadí: 48 : 11,68524

Odkaz na mn. položky pořadí: 49 : 346,54924

Odkaz na mn. položky pořadí: 50 : 37,53362

Odkaz na mn. položky pořadí: 65 : 29,72970

odpočet otlučení: 100% :

Odkaz na mn. položky pořadí: 120 : 111,66500*-1

-111,67000

118	978036161R00	Otlučení omítek brizoliových v rozsahu 50 %	m2	27,94100	16,00	447,06	0,00000	0,00000	0,02900	0,81000	-23,94100	-383,06
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

ostění a nadpraží

viz výkres D 1 1 b-07 :

JZ:

0,15*(2,06+1,47*2)*8

0,13*(1,335+0,725+2,41*2)*4

0,15*(1,45+5,97*2)

0,14*(1,6+2,16*2)

0,21*(1,44+0,4*2)*4

SV:

0,15*(2,06+1,47*2)*12

0,13*(1,335+0,725+2,41*2)*2

0,15*(1,6+3,07*2)

6,00000

3,58000

2,01000

0,83000

1,88000

9,00000

1,79000

1,16000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O: 01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R: 01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem hmotnost celk.(t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	--------

0,21*(1,44+0,4*2)*3
0,21*(0,55+0,4*2)

119	978036161R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 % na soklové části :	m2	57,19074	16,00	915,05	0,00000	0,00000	0,02900	1,86000	-57,19074	-915,05
		Odkaz na mn položky pořadí 44 : 57,19074		57,19000								-57,19074

120	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	111,66500	22,00	2 456,63	0,00000	0,00000	0,05000	5,58000	-101,66500	-2 236,63
		Odkaz na mn položky pořadí 121 : 111,66500		111,67000								

122	93890311R000	Vysekáni spár hl 10 mm ve zdivu z cihel	m2	145,07438	9,00	1 305,67	0,00000	0,00000	0,01700	2,47000	-145,07438	-1 305,67
		Odkaz na mn položky pořadí 120 : 111,66500		111,67000								
		Odkaz na mn položky pořadí 117 : 334,09380*0,1		33,41000								

Díl: 99	Stavěníšní přesun hmot					104 312,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		-2 072,48
123	999281211R00	Přesun hmot opravy vně; plošů výšky do 25 m	t	280,78168	400,00	104 312,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,18120	-2 072,48

Díl: 713	Izolace tepelné					16 188,28	0,02000	0,00000	0,00000	0,19000		-941,99
139	713141125R00	Izolace tepelná střeš. desky na lepidlo PUR	m2	12,19460	320,00	3 902,27	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	-1,64000	-324,80

Včetně nákladů na dopravu materiálů a nářadí.

140	28376366R	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm	m2	12,80433	240,00	3 073,04	0,00175	0,02000	0,00000	0,00000	-1,72200	-413,28
		Odkaz na mn položky pořadí 139 : 12,19460*1,05		12,80000								-1,72200

7,34000

3,21000

-1,64000

141	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné výšky do 24 m	t	0,02643	1 100,00	29,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00355	-3,91
		Odkaz na mn položky pořadí 139 : 12,19460*1,05		12,80000								-1,72200

Díl: 728	Vzduchotechnika					161 164,09	0,39000	0,00000	0,00000	0,05000		-121 475,29
151	72811112R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,03 m2	m	4 20000	250,00	1 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,08000	-770,00

viz Výpis prvků: Výpis ostatních prvků

OS14 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snižení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
											-3,08000	

152	72811115R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 viz Výpis prvků: Výpis ostatních prvků	m	13,20000	480,00	6 336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-13,20000	-6 336,00
		OS13										
		0,6*22		13,20000								

153	72811411R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm viz Výpis prvků: Výpis ostatních prvků	m	9,40000	200,00	1 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7,00000	-1 400,00
		OS10										
		0,6*14		8,40000							-6,16000	
		OS12										
		1,0*1		1,00000							-0,84000	

154	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm viz Výpis prvků: Výpis ostatních prvků	m	0,60000	250,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,44000	-110,00
		OS11										
		0,6*1		0,60000							-0,44000	

156	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,20 m2 viz výkres D 11 b-07	kus	22,00000	400,00	8 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-22,00000	-8 800,00
		OS13 :										
		22		22,00000								

159	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,10 m2 viz výkres D 11 b-07	kus	8,00000	50,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,02000	-1,00000	-50,00
		B6										
		JZ										
		F		5,00000								
		SV										
		3		3,00000							-1,00000	

160	728415817R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilací do d 300 mm viz výkres D 11 b-07	kus	16,00000	50,00	800,00	0,00000	0,00000	0,00190	0,03000	-1,00000	-50,00
		B6 :										
		JZ :										
		13		13,00000							-1,00000	
		SV :										
		3		3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
161	28615234	AR Troubka HT D 100 mm délka 1000 mm	kus	15,00000	250,00	3 750,00	0,00108	0,02000	0,00000	0,00000	-12,00000	-3 000,00
		viz Výpis prvku Výpis ostatních prvků										
		OS10		14,00000							-11,20000	
		OS12		1,00000							-0,80000	

163	28615299	AR Koleno HT D 100 mm 87°	kus	2,00000	480,00	960,00	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	-2,00000	-960,00
		viz Výpis prvku Výpis ostatních prvků										
		OS12		2,00000								
		2*1		2,00000								

164	4298201011R	Trouba rovna 4hranná 100 x 200 mm, délka 1 m pozink plech	kus	7,00000	900,00	6 300,00	0,00384	0,03000	0,00000	0,00000	-4,00000	-3 600,00
		viz Výpis prvku Výpis ostatních prvků										
		OS14 :		7,00000							-4,00000	
		7		7,00000								

165	4298201030R	Trouba rovna 4hranná 400 x 400 mm, délka 1 m pozink plech	kus	22,00000	2 150,00	47 300,00	0,01024	0,23000	0,00000	0,00000	-22,00000	-47 300,00
		viz Výpis prvku Výpis ostatních prvků										
		OS13		22,00000								
		22		22,00000								

168	OS13	Mřížka větrací 400x400mm z extudovaného hliníku s pevnými žaluziemi a sítkou proti hmyzu	kus	22,00000	2 200,00	48 400,00	0,00290	0,06000	0,00000	0,00000	-22,00000	-48 400,00
		viz Výpis prvku Výpis ostatních prvků										
		OS13		22,00000								
		22		22,00000								

170	998728103R00	Presun tlumot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	l	0,38095	2 200,00	838,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,31786	-699,29
		viz Výpis prvku Výpis ostatních prvků										
		OS13		0,38095								
		22		0,38095								

Díl: 764	Konstrukce klempířské					264 863,44	0,88000	0,67000	0,00000	0,00000		-42 930,43
190	76481120RRT1	Oplechování z lak Pz plechu min tl. 0,7mm, plocha do 10 m2, vč. příslušenství	m2	17,76994	1 620,00	28 787,30	0,00522	0,09000	0,00000	0,00000	-5,04000	-8 164,80
		viz Výpis prvku Výpis klempířských prvků										
		K8 :		3,20000								
		3,2		3,20000								
		viz Výpis prvku Výpis klempířských prvků										
		K10 :		6,00000								
		6,0		6,00000								
		viz Výpis prvku Výpis klempířských prvků										
		K18b :		0,23000								
		0,67*0,35		0,23000								

Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snižení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobily výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	--------

K18:

0,67*0,4

K18d:

0,18*22,75

K19:

1,025*3,05

192	76481312RR00	Stěnová lišta z lakovaného Pz plechu min tl 0,7mm, rs 125 mm, vč příslušenství	m	4,55700	460,00	2,096,22	0,00116	0,01000	0,00000	0,00000	-3,20250	-1,473,15
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

viz Výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K8:

0,615+0,675

viz Výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K19:

3,05

3,05000

-3,05000

198	76481711RR00	Oplechování zdi z lak. Pz plechu min tl 0,7mm, rs 160 mm, včetně příslušenství	m	49,87500	480,00	23,940,00	0,00074	0,04000	0,00000	0,00000	-49,87500	-23,940,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

viz Výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K13:

47,5

47,50000

201	76481716RR00	Oplechování zdi z lak. Pz plechu min tl 0,7mm, rs 670 mm, vč příslušenství	m	11,55000	798,00	9,216,90	0,00259	0,03000	0,00000	0,00000	-11,55000	-9,216,90
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

viz Výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K18:

11,0

11,00000

203	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,87444	1,400,00	1,224,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,09665	-1,35,58
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					15 334,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 230,21	-2 780,40
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Montáž těsnění okenní spáry, u stávajících výplní

viz výkres D 11 b, 25

JZ:

2*(2,06+1,47)*8

2*(1,335+0,725+2,41)*4

2*(1,45+5,97)*1

1,6+2,16*2

2*(1,44+0,4)*4

SV:

2*(2,06+1,47)*12

-40,00000

-27,52000

-13,39000

-5,92000

-8,96000

-60,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
		2*(1,335+0,728+2,41)*2		17,86000							-13,76000	
		1,6+3,07*2		7,74000							-7,74000	
		2*(1,44+0,4)*3		11,04000							-6,72000	
		2*(0,55+0,4)*1		1,90000							-1,35000	

206	28355287R	Paska okenní vodotěsná	m	276,10000	12,00	3 313,20	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	-203,89600	-2 446,75
		3dk4z na mm položky pořadí: 204 251 00000*1,1		276,10000							-203,89600	

207	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. , výšky do 24 m	t	0,00276	1 500,00	4,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00204	-3,06
-----	--------------	--	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	----------	-------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				234 285,27	0,00000	0,00000	0,00000	1,51000		28 814,68
217	Z3	D+M Sříška nad balkony 2850x1060x425mm, 2x sloupek dl 1,6m, z ocel žárov lak pozink profilů, krytina z lak pozink trapéz plechu tl 0,5mm, vc oplechování ,těníšení, spoj materiálu	kus	5,00000	26 800,00	134 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-134 000,00

		viz Výpis prvku: Výpis zámečnických prvků										
		Z3		5,00000							-5,00000	
		5										

Z3-N		D+M Sříška nad balkony 2850x1060x425mm z ocel žárov lak pozink profilů, krytina bez sklo connex mletčný 4 4 22	kus	0 00000	31 100,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
------	--	--	-----	---------	-----------	------	---------	---------	---------	---------	--	--

		viz Výpis prvku: Výpis zámečnických prvků										
		Z3-N		5,00000							5,00000	
		5										

218	76799010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	4 19200	550,00	2 305,60	0,00106	0,00000	0,00000	0,00000	-4,19200	-2 305,60
-----	-------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

		viz Výpis prvku: Výpis zámečnických prvků										
		kovění sříšky Z3 :										
		kolevni deska 50x160x5mm :		1,60000								
		(0,05*0,16*40)*5										
		konzola 30x30x3mm - dl 180mm :		2,59000								
		(0,12*0,18*24)*5										

		D+M ocelových podpěr zábradlí	kus	0,00000	3 000,00	0,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000		
		Výroba a montáž ocelových rozpěr pro podepření bet zábradlí balkónů Rozpěry prům 40 mm s nastavitelnou výškou 14-22cm v počtu 3 kusů na jedno zábradlí										
		V ceně položky je kalkulováno:demontáž stávajících nefunkčních podpěr, očištění ocelových patek, výroba a montáž atypických rozpěr včetně 1x základní náter a 2x vrchní náter										

219	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 24 m	%	2 292,41950	2,20	5 043,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	---------	---------	---------	--	--

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				42 338,03	0,56000	0,00000	0,00000	0,00000		-9 110,06
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snižení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
223	7711121R00	Montáž podlahových lišt	m	28,62000	25,00	715,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-28,62000	-715,50
Odkaz na mn položky pořadí 230 : 28,62000												
224	771315191R00	Dilatační a separační páska včetně dodávky	m	31,48200	180,00	5 666,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-31,48200	-5 666,76
Odkaz na mn položky pořadí 230 : 28,62000*1,1												
226	771577843R00	Podlahový profil dilatační; hliníkový včetně dodávky	m	4,78500	160,00	765,60	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	-4,78500	-765,60
Skladka P1												
viz výkres D 1 1 b-29												
viz detail 10 :												
0,725*6												
4,35000												
227	771577942R00	Podlahový profil koutový vc. dodávky	m	31,48200	45,00	1 416,69	0,00023	0,01000	0,00000	0,00000	-31,48200	-1 416,69
Odkaz na mn položky pořadí 230 : 28,62000*1,1												
231	283424164R	Profil ukončovací obkládový "oblouk" PVC L = 2,50 m	kus	13,00000	41,00	533,00	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	-13,00000	-533,00
234	998771103R00	Přesun hmoti pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,55787	1 200,00	669,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,01042	-12,51
Díl: 783		Natěry				60 465,79		0,03000		0,00000		-2 534,55
236	783801812R00	Odsíranění nátěrů z omítek stěn, oskrabáním	m2	158,40930	16,00	2 534,55	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	-158,40930	-2 534,55
30% plochy :												
Odkaz na mn položky pořadí 63 : 528,03100*0,3												
158,41000												
Díl: M21		Elektromontáže				99 657,73		0,18000		0,00000		-15 614,75
250	210220351RT2	Deska zemniční 1000 x 500 mm se svorkou včetně dodávky desky	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00827	0,01000	0,00000	0,00000	-1,00000	-2 200,00
viz výkres D 1 1 b-29,37,44												
R8												
1												
251	210220361RT1	Zemnicí tyčový, zaráženi a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče dl 2000 mm	kus	8,00000	1 100,00	8 800,00	0,00777	0,06000	0,00000	0,00000	-8,00000	-8 800,00
viz výkres D 1 1 b-29												
R8												
4*2												
262	31173404RR	Hmoždinka prům 8mm	kus	86,50000	6,50	562,25	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	-31,50000	-204,75
Odkaz na mn položky pořadí 263 : 86,50000												
263	35441520R	Podpěra vedení PV 17p, do zdíva na hmoždinku	kus	86,50000	140,00	12 110,00	0,00015	0,01000	0,00000	0,00000	-31,50000	-4 410,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				73 820,95		0,00000		0,00000		-12 300,74

Položkový soupis prací a dodávek

S: 280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O: 01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R 01	Způsobit výdaje - ASŘ+SKŘ+PBR+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
265	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP a 1 PP	t	59,20833	390,00	23 091,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9,86586	-3 847,68
		56*71,05		59,21000							-9,86586	

266	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	71,05000	150,00	10 657,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,83903	-1 775,85
		6/6*71,05		71,05000							-11,83903	

267	97908111R00	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km	t	71,05000	150,00	10 657,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,83903	-1 775,85
		z toho: přeprava, prostředek a sizení na skládku bez poplatku za skládku										

268	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	213,15000	22,00	4 689,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-35,51709	-781,38
		úskut: 4km		213,15000							-35,51709	
		71,05*(4-1)										

269	97908211R00	Vnitroskladní doprava suti do 10 m	t	71,05000	188,00	13 357,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,83903	-2 225,74
-----	-------------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

270	97908212R00	Příplatek k vnitroskladní dopravě suti za dalších 5 m	t	568,40000	20,00	11 368,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-94,71223	-1 894,24
		celkem 50m		568,40000							-94,71223	
		71,05*(50-10)/5										

Celkem						3 683 301,09						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

												-217 139,17
												196 820,28
												-413 959,45

> z toho VCP
< z toho MNP

Položkový soupis prací a dodávek

S: 280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky	
O: 01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu	
R: 02	Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				15 444,27		0,00000		0,00000		-15,19
26 99928121R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	34,32059	450,00	15 444,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03375	-15,19

Díl: 764	Konstrukce klempířské				8 535,10		0,02000		0,02000		-8 535,10
27 76481481R00	Zachytáče sněhu lopatkové lak Pz plech	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00	0,00468	0,02000	0,00000	0,00000	-5,00000	-6 000,00

podle stavby

předpoklad výměny za nové

5

5,00000

-5,00000

28 764346814R00	Demontáž sněhového zachytáče, sklon do 45°	kus	5,00000	500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00416	0,02000	-5,00000	-2 500,00
	rekonstruovat výměny										
			5,00000								

5

-5,00000

29 998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konsol. výšky do 24 m	t	0,02340	1 500,00	35,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02340	-35,10
-----------------	--	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Díl: 783	Nátěry				19 040,40		0,01000		0,00000		-14 974,02
32 78320181R00	Odsíranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrabáním	m2	25,80000	100,00	2 580,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	-20,29000	-2 029,00

viz výkres D 1 1 b-07

dvířka HUP :

R4 :

SV :

0,5

viz výkres D 1 1 b-07 :

kce zábradlí balkonů :

R13 :

SV :

0,25*3*2

viz Výpis proktů: Výpis klempířských proktů

K11 - puvodní žlabové haky :

0,08*62,5

viz výkres D 1 1 b-07 :

oplechování nad římsou :

R17 :

JZ :

0,4*17,66

JV :

4,67000

SV :

7,06000

0,4*17,66

7,06000

-1,50000 nahrazeno novými

-7,06000

-4,67000

-7,06000

33 783222120R00	Náter syntetický kov konstrukci antikorozní 2x	m2	27,09000	320,00	8 668,80	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	-21,30450	-6 817,44
	všechny kotevny a demontáž těžení										

Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R	02	Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PŘŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
		Odkaz na mm. položky pořadí 32 : 25,80000*1,05		27,09000							-21,30450	
34	783226100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí základní: Odkaz na mm. položky pořadí 33 : 27,09000	m2	27,09000	180,00	4 876,20	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	-21,30450	-3 834,81
35	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Odkaz na mm. položky pořadí 32 : 25,80000	m2	25,80000	65,00	1 677,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	-20,29000	-1 318,85
36	783904811R00	Odrzívání kovových konstrukcí Odkaz na mm. položky pořadí 32 : 25,80000	m2	25,80000	48,00	1 238,40	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	-20,29000	-973,92
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				101 663,20		0,00000	0,00000	0,00000		-16 811,42
38	979990107R00	Poplatek za skládku sutí 71,05,0,99	t	70,06000	1 420,00	99 485,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-11,83903	-16 811,42
				70,06000							-11,83903	

Celkem						485 470,71						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

												-40 335,73
												0,00
												-40 335,73
												-40 335,73

> z toho VCP
< z toho MNP
kontrola VCP+MNP

Položkový soupis prací a dodávek

S	280223023	Oblá 7, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	03	Vedlejší způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
Díl: VN	Vedlejší náklady				18 000,00		0,00000		0,00000		-1 500,00
1 004111010R	Ekologický dozor (4 kontroly)		Seuber		6 000,00		0,00000		0,00000		-1 500,00
			1,00000	6 000,00	6 000,00		0,00000		0,00000		-1 500,00

Celkem **18 000,00**

-1 500,00
0,00
-1 500,00

> z toho VCP
< z toho MNP

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Oblá 7 a 9" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): BD Oblá 9	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1	Číslo změny stavby: <h3 style="text-align: center;">ZL02</h3>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.11.2022, číslo smlouvy objednatele: S/0353-2022-OI; číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00845451

Zhotovitel: MIJO-STAV stavby s.r.o., se sídlem Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27833551

Gen.projektant (autorský dohled): ASA expert a.s., se sídlem Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 27791891

Technický dozor stavebníka (TDS): swaen, s.r.o., se sídlem Za Stolařstvem 1109/5, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 05359457

Přílohy: Rekapitulace rozpočtu změny BD Oblá 9 Změnový rozpočet BD Oblá 9	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré.	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré.	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis VCP:
 1) D+M sítňišky nad vstupy s krytinou z bezpečnostního skla, vč. kotvení.
 2) D+M oplechování dilatační spáry r.š. 150mm.
 3) Demolice komínu na štitové stěně.

Popis MNP:
 1) D+M sítňišky nad vstupy s krytinou z trapézového plechu, vč. kotvení
 2) D+M oplechování dilatační spáry r.š. 670mm
 3) Stavební úpravy komínu na štitové stěně.
 Ostatní neprovedené práce dle skutečného rozsahu.

Odůvodnění změny:
 1) Na žádost objednatele.
 2) Po montáži fasádního lešení byl zhotovitelem zjištěn skutečný stav dilatační spáry a po provedení zateplení bylo osazeno oplechování dle rozměru dilatace.
 3) Po montáži fasádního lešení byl zhotovitelem zjištěn nevyhovující stav zdiva komínu přiléhajícího ke štitové stěně. Objednatel potvrdil, že komín již nebude využíván a odsouhlasil jeho postupné rozebrání až pod úroveň střešní krytiny.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-187 933,48	2,39%	71 830,55	0,91%	-116 102,93

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled)	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>ING. JAN LAMPA</i>	datum <i>22.6.2023</i>	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>ING. TOMÁŠ JAKEL</i>	datum <i>22.6.2023</i>	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno MARCEL ŠOKOL	datum 22. 6. 2023	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Ing. Růžena Wildner</i>	datum <i>29.6.2023</i>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Rekapitulace dílčích částí změn

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavba SoD	Oblá 9	3 673 492,23	0,00	551 023,83	4 224 516,06
	Stavební objekt				
VCP / MNP	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace	-116 102,93	0,00	-17 415,44	-133 518,37
01 VCP	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	71 830,55	0,00	10 774,58	82 605,13
01 MNP	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	-183 328,22	0,00	-27 499,23	-210 827,45
02 VCP	Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS□	0,00	0,00	0,00	0,00
02 MNP	Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS□	-3 105,26	0,00	-465,79	-3 571,05
03 VCP	Vedlejší způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS□	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MNP	Vedlejší způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS□	-1 500,00	0,00	-225,00	-1 725,00
Celkem za stavbu SoD a změny		3 557 389,30	0,00	533 608,40	4 090 997,70

v

MIJO - STAV stavby s.r.o.
 Českobratrská 2227/7
 702 00 OSTRAVA
 IČ: 27833351, DIČ: CZ27833551

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobitě výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / celk.(t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
Díl: 60		Úpravy povrchů vnější			244 509,85		4,10000		0,00000			-2 171,66
35	60201518RT5	Omika stěn jadrova VPC lehcena mneralni s granuletem EPS ručně liouška vrstvy 20 mm	m2	19,09522	85,00	1 623,09	0,01690	0,36000	0,00000	0,00000	-19,09522	-1 623,09
viz D 11 a - Technická zpráva :												
		Odkaz na mn položky pořadí 126 : 2,97730		2,98000								-2,97730
		Odkaz na mn položky pořadí 57 : 32,23584*0,5		16,12000								-16,11792

39	60201518RRT7	Omika stěn tenkovrstvá se samočisticím efektem, regulující vlhkost na povrchu, zalízaná, zrnitost 2,0 mm	m2	438,37479	405,00	177 541,79	0,00347	1,52000	0,00000	0,00000	-1,35450	-548,57
		Odkaz na mn položky pořadí 59 : 7,93800		7,94000							-3,69300	komín
		Odkaz na mn položky pořadí 60 : 1,60650		1,61000							-0,66150	komín
		Odkaz na mn položky pořadí 61 : 10,17450		10,17000								
		Odkaz na mn položky pořadí 62 : 364,98798		364,99000								
		Odkaz na mn položky pořadí 63 : 8,30025		8,30000								
		Odkaz na mn položky pořadí 64 : 45,36756		45,37000								

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			209 630,52	3,76000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3 089,01	
45	612421311R00	Oprava vepení omítek stěn do 30 % pl - hrubých	m2	25,74177	120,00	3 089,01	0,01554	0,40000	0,00000	0,00000	-25,74177	-3 089,01
Změna: 08/2016: práce provedené v místě, o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa												
		Odkaz na mn položky pořadí 50 : 27,09660		27,10000								

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			738 048,33	11,42000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25 199,45	
51	620991011R00	Prechodový profil parapet-ostění, s tkaninou	kus	62,00000	32,00	1 984,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	-62,00000	-1 984,00
viz výpis ovuku: výpis klempřířských prvku												
		K1 až K7 :		62,00000								
		2*(11+16+4)										

54	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	16,43655	160,00	2 629,95	0,00350	0,06000	0,00000	0,00000	-16,43655	-2 629,95
viz sestava 30a, plechiv fasady z EPS sokl												
		Odkaz na mn položky pořadí 57 : 32,23583*0,3		9,67000								
		Odkaz na mn položky pořadí 58 : 15,89177*0,3		4,77000								
		Odkaz na mn položky pořadí 59 : 7,93800*0,3		2,38000								
		Odkaz na mn položky pořadí 60 : 1,60650*0,3		0,48000								

56	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	2,36557	160,00	378,49	0,00350	0,01000	0,00000	0,00000	-2,36557	-378,49
viz sestava 30a, fasad, z MV KV												
		Odkaz na mn položky pořadí 63 : 8,30027*0,3		2,49000								

55	622319123RV1	Zateplovací systém: EPS sokl 120 mm zakončený stěrkou s vyzlúžnou tkaninou, vč listů	m2	7,93800	1 340,00	10 636,92	0,01183	0,09000	0,00000	0,00000	-0,69300	-928,62
Skladba S4 :												

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Huliváky
O:	01	Snižení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
		viz výkres D 1.1 b-29										
		JV										
		(6,9*0,5*2)*1,05		7,25000								
		(0,66*0,5*2)*1,05		0,69000								
												-0,69300 komin
60	622325125RV1	Zátopovací systém, EPS soki 160 mm zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, vč. liší	m2	1,60650	1 420,00	2 281,23	0,01323	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,66150
		vč. plast hmoždinek s ocelí šroubem Øks/m2										
				0,66000								
				0,47000								
				0,47000								
												-0,66150 komin
62	622319135RV1	Zátopí systém, fasáda, EPS F 160 mm zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou, vč. liší	m2	364,98798	1 120,00	408 786,54	0,01057	3,86000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,83645
		vč. plast hmoždinek s ocelí šroubem Øks/m2										
		Skladba S2 :										
		viz výkres D 1.1 b-29 :										
		JV :										
		(56,4)*1,05		59,22000								
		(0,77*9,65+0,72*9,65)*1,05		15,10000								
		(0,66*1,96+0,66*0,69)*1,05		1,84000								
		viz výkres D 1.1 b-37 :										
		JZ :										
		(12,75*13,5)*1,05		180,73000								
		-(1,11*1,42*16+1,4*1,38*3)		-31,02000								
		-(1,4*0,65)		-0,91000								
		-(1,33*1,21)		-1,61000								
		SV :										
		(12,75*13,5)*1,05		180,73000								
		-(1,7*1,41*11+1,44*2,21)		-29,55000								
		odpočet Skladby S4 :										
		Odkaz na mn položky pořadí 60 : 1,60650*-1		-1,61000								
		Odkaz na mn položky pořadí 59 : 7,93800*-1		-7,94000								
67	622391112R00	Příplatek za počet hmoždinek Ø ks/m2	m2	374,53248	26,00	9 737,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,15095
		Odkaz na mn položky pořadí 59 : 7,93800		7,94000								
		Odkaz na mn položky pořadí 62 : 364,98798		364,99000								
		Odkaz na mn položky pořadí 60 : 1,60650		1,61000								
												-0,59300
												-1,83645
												-0,66150

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBR+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	--------

70	622319021R00	Zakládací sada, základ-okap profil, díle PKO-17-008	m	43,62600	380,00	16 577,88	0,00044	0,02000	0,00000	0,00000	-1,32000	-501,60
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

viz detail 9 :

u kominu :

6,9*2+0,66*2

viz detail 14 :

0,93+5,79+5,63-0,88+5,75+5,56

-1,32000 komin

71	622319111R00	Dilatační profil KZS průběžný	m	34,10000	330,00	11 253,00	0,00051	0,02000	0,00000	0,00000	-34,10000	-11 253,00
----	--------------	-------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

viz detail 12 :

15,5*2

31,00000

72	622319113R00	Dilatační profil KZS rohový	m	25,30000	340,00	8 602,00	0,00051	0,01000	0,00000	0,00000	25,30000	8 602,00
----	--------------	-----------------------------	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

viz detail 12 :

11,5*2

23,00000

74	622319031R00	Těsnící páska mezi sokl profilem a soklovou deskou	m	43,62600	25,00	1 090,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-43,62600	-1 090,65
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Dodávka a montáž těsnění

Odkaz na mn položky pořadí 70 : 43,62600

43,63000

77	622319051R00	Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou	m	30,66100	45,00	1 380,65	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	-3,90600	-175,77
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

viz detail 6 :

rimsa :

12,75-12,75

viz detail 9 :

u kominu :

2,4+0,66*2

25,50000

3,72000

-3,72000

78	622319054R00	Napojení na oplech zdi PVC profilem s tkaninou	m	3,30000	180,00	594,00	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	-3,30000	-594,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

viz Vypis prvku Vypis zameštrňových prvku:

Z4

1,5*2

3,00000

81	622904112R00	Očíslení fasád liakovou vodou siozlost 1 : 2, vč. odstraňovače řas, mechu a lišejníků	m2	424,95371	36,00	15 298,33	0,00002	0,01000	0,00000	0,00000	-3,03140	-109,13
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

Odkaz na mn položky pořadí 57 : 32 23584

Odkaz na mn položky pořadí 59 : 7,93800

Odkaz na mn položky pořadí 60 : 1,60650

32,24000

7,94000

1,61000

-0,65300 komin

-0,66150 komin

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Obláč 9, Mariánské Hory a Huliváky
O:	01	Snižení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--------

Odkaz na mn položky pořadí 51 : 10,17450

10,17000
364,99000
8,30000

-1,83645 korun

20,97000

83	624961146R00	Těsnění spár kruhovým PE profilem průměru 25 mm	m	12,76000	85,00	1 084,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12,76000	1 084,60
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	----------

viz detail 11

Hl na dilataci :

2,9*4

84	64196000R00	Těsnění spár vodoodpudivou pěnou	m	12,76000	95,00	1 212,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-12,76000	1 212,20
----	-------------	----------------------------------	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	----------

40. sezónní a přeskrupnutí spár

Odkaz na mn položky pořadí 83 : 12,76000

85	62242211R00	Oprava vnějších omítek VPC minerál lehkou omítkou s granulátem EPS 10 %	m ²	405,85849	16,00	6 493,74	0,01205	4,89000	0,00000	0,00000	-305,85849	4 893,74
----	-------------	---	----------------	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	----------

Odkaz na mn položky pořadí 57 : 32,23584

Odkaz na mn položky pořadí 59 : 7,93800

Odkaz na mn položky pořadí 60 : 1,60650

Odkaz na mn položky pořadí 61 : 10,17450

Odkaz na mn položky pořadí 62 : 364,98798

Odkaz na mn položky pořadí 63 : 8,30025

ostění :

Odkaz na mn položky pořadí 139 : 20,97280

odpočet vyrovnání omítkou ze 100% :

Odkaz na mn položky pořadí 35 : 19,09522*-1

88	R příplatek hmož	Příplatek za prodloužené hmoždinky v podípení řesady	kus	973,33453	3,00	2 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-113,91459	-341,74
----	------------------	--	-----	-----------	------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	---------

Odkaz na mn položky pořadí 54 : 16,43655*6

Odkaz na mn položky pořadí 55 : 106,92131*6

Odkaz na mn položky pořadí 56 : 2,36557*6

Odkaz na mn položky pořadí 62 : 364,99*0,372

Odkaz na mn položky pořadí 54 : 16,43655*1,05

92	28376376 AR	Deska polystyren EPS soklový II 30 mm	m ²	17,25837	117,60	2 029,58	0,00099	0,02000	0,00000	0,00000	-17,25837	-2 029,58
----	-------------	---------------------------------------	----------------	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Odkaz na mn položky pořadí 54 : 16,43655*1,05

93	31173516R	Hmoždinka zapouští dl 235 mm se zátkou ocelový šroubovací 1m	kus	749,06495	10,80	8 089,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-6,38190	-88,92
----	-----------	--	-----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	--------

Odkaz na mn položky pořadí 67 : 374,53248*2

Odkaz na mn položky pořadí 67 : 374,53248*2

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R	01	Způsobit výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
94	63150871R	Lamely izolační minerální tl. 30 mm, kolmé vlákno	m ²	2,48385	220,00	546,45	0,00300	0,01000	0,00000	0,00000	-2,48385	-546,45
Odkaz na mm. položky pořadí 56 : 2,36557*1,05 2,48000												

95	67362425R	Paska těsnící butylkaučuková 15m	kus	5,00000	180,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-900,00
----	-----------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

Díl: 63												
Podlahy a podlahové konstrukce												
97	632413129R16	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm nychletuhloucí, pod parapety	m ²	6,14880	920,00	5 656,90	0,04030	0,25000	0,00000	0,00000	-3,68928	-3 394,14
Odkaz na mm. položky pořadí 124 : 6,14880												

Díl: 95												
Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách												
115	95398140RR00	Chemické kotvy, cihly duté M16/340mm, síťka - zavít.čč	kus	14,00000	490,00	6 860,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,00000	-1 960,00

***: vyvrtání a vyčištění otvorů
viz Vypis prvku: Vypis zamečnických prvků
kověmi sířisky ZA :
7*2
14,000000
-4,000000

116	R miz budky	Montáž budky pro rohyse vč. spojovacího a kotvícího materiálu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1,00000	-1 500,00
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

119	R budka	Budka dřevocementová pro rohyse s min. třemi komorami, vč. dopravy	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00710	0,01000	0,00000	0,00000	-1,00000	-3 500,00
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

Díl: 96												
Bourání konstrukcí												
124	967031142R00	Prásekání parapetu pro možnost zateplení	m ²	6,14880	350,00	2 152,08	0,00000	0,00000	0,05900	0,36000	-3,68928	-763,62

viz výkres D 1 1 b-15 :
AJ :
0,14*(1,17*16+1,46*3+1,46)
SV :
0,14*(1,76*11)

125	967032974R00	Osekaní plošných fasádních prvků přesaz. do 8 cm	m ²	2,97730	450,00	1 339,79	0,00000	0,00000	0,10800	0,32000	-2,97730	-1 339,79
-----	--------------	--	----------------	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

viz výkres D 1 1 b-15 :
1,300000
1,680000

137	978013141R00	Oliučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m ²	25,74177	30,00	772,25	0,00000	0,00000	0,01000	0,26000	-25,74177	-772,25
-----	--------------	--	----------------	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

Odkaz na mm. položky pořadí 50 : 27,09660
27,10000

138	978036121R00	Oliučení omítek břizoliových v rozsahu 10 %	m ²	373,35686	2,20	821,39	0,00000	0,00000	0,00500	1,87000	-273,35686	-601,39
-----	--------------	---	----------------	-----------	------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	---------

Odkaz na mm. položky pořadí 59 : 7,93860
7,94000

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobit výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 60 1,60650
 Odkaz na mn. položky pořadí 61 10,17450
 Odkaz na mn. položky pořadí 62 364,98798
 Odkaz na mn. položky pořadí 63 8,30025

139	978036161R00	Očištění omítek brizolitových v rozsahu 50 % ostění a nadpraží viz výkres D 1 1 b-15 : JZ :	m2	20,97280	16,00	335,56	0,00000	0,00000	0,02900	0,61000	-20,97280	-335,56
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

0,14*(1,17+1,47*2)*16
 0,14*(1,46+1,43*2)*3
 0,14*(1,46+0,7*2)
 0,18*(1,39+2,2*2)
 SV :
 0,14*(1,76+1,46*2)*11
 0,17*(1,5+3,08*2)

140	978036161R00	Očištění omítek brizolitových v rozsahu 50 % na soklové části Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 32,23584	m2	32,23584	16,00	515,77	0,00000	0,00000	0,02900	0,93000	-32,23584	-515,77
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

32,24000

141	93890311R00	Vysekaní spar hl. 10 mm ve zdvu z chel Odkaz na mn. položky pořadí 138 373 35850*0 1	m2	37,33569	9,00	336,02	0,00000	0,00000	0,01700	0,63000	-37,33569	-336,02
-----	-------------	--	----	----------	------	--------	---------	---------	---------	---------	-----------	---------

37,34000

981331111		Demolice komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním Komín nad střešnou Oblá 7 2,07*1,18*0,49	m3	4 976,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	1,80000	0,00000		
-----------	--	---	----	----------	------	------	---------	---------	---------	---------	--	--

1,19687

Díl: 99	142	999281211R00	Staveništní přesun hmot	1	60 981,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-4,74231	-1 896,92
----------------	------------	---------------------	--------------------------------	----------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

60 981,54

Díl: 713	160	713131131R00	Izolace tepelné stěny lepením	m2	185 315,89	0,98000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2,90000	-23 376,03
-----------------	------------	---------------------	--------------------------------------	-----------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------

izolace tepelná stěna lepením dilatace pod terémem viz detail 11 : 0,25*2,9*4

1 595,00

161	713131131R00	Izolace tepelná stěna lepením viz detail 12 dilatace :	m2	27,00000	550,00	14 850,00	0,00300	0,08000	0,00000	0,00000	-27,00000	-14 850,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

0,25*2,9*4

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobit výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	--------

27,00000

164	28376377	AR	Deska polystyren EPS soki tl 50 mm	m2	3 04500	210,00	639,45	0,00165	0,01000	0,00000	-3 04500	-639,45
			Odkaz na mm položky pořadí 160 : 2,90000*1,05				3,04000					

167	631515403R		Deska minerální tl 50 mm podélně vlákn	m2	28 35000	210,00	5 953,50	0,00750	0,21000	0,00000	-28 35000	-5 953,50
			Odkaz na mm položky pořadí 161 : 27,00000*1,05				28,35000					

169	998713103R00		Přesun mmol pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,98047	1 100,00	1 078,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,30735	-338,08
-----	--------------	--	--	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------

Díl: 728

175	72811115R00		Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2	m	0 60000	250,00	22 239,00	0,00000	0,04000	0,03000	-0,60000	-11 136,62
-----	-------------	--	---	---	---------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------

viz Výpis prvku: Výpis ostatních prvků

OS13 :

0,6*1

0,60000

176	72811411R00		Montáž potrubí, plastového kruhového do d 100 mm	m	9 60000	480,00	4 608,00	0,00000	0,09000	0,00000	-7,04000	-3 379,20
-----	-------------	--	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	----------	-----------

viz Výpis prvku: Výpis ostatních prvků

OS10 :

0,6*16

9,60000

177	728415114R00		Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00000	0,00000	0,00000	-1,00000	-200,00
-----	--------------	--	--	-----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	----------	---------

vč uložnění

viz Výpis prvku: Výpis ostatních prvků

OS13 :

1

1,00000

181	28615234	AR	Trubka HT D 100 mm délka 1000 mm	kus	16 00000	250,00	4 000,00	0,00108	0,02000	0,00000	-12,00000	-3 000,00
-----	----------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	-----------	-----------

viz Výpis prvku: Výpis ostatních prvků

OS10 :

16

16,00000

182	4298201030R		Trouba rovná 4hranná 400 x 400 mm, délka 1 m pozink plech	kus	1 00000	2 150,00	2 150,00	0,01024	0,01000	0,00000	-1 00000	-2 150,00
-----	-------------	--	---	-----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	----------	-----------

viz Výpis prvku: Výpis ostatních prvků

OS13 :

1

1,00000

184	OS13		Mřížka větrací 400x400mm z extrudovaného hliníku s pevnými žaluziemi a sítkou proti hmyzu	kus	1 00000	2 200,00	2 200,00	0,00290	0,00000	0,00000	-1 00000	-2 200,00
-----	------	--	---	-----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	----------	-----------

viz Výpis prvku: Výpis ostatních prvků

OS13 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	28022023	Obilá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snižování energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R	01	Způsobitelné výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk.(t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
185	998728103R00	Přesun hmot pro vzducholechniku výšky do 24 m	t	0,03682	2 200,00	81,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,02610	-57,42

Díl: 764	Konstrukce klempířské	149 513,85	0,56000	0,30000	-17 185,27							
204	76481120RR11	Oplechování z lak Pz plechu min tl 0,7mm, plocha do 10 m ² , vč. příslušenství	m ²	1,56555	1 620,00	2 536,19	0,00522	0,01000	0,00000	0,00000		

viz Výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K16:

0,8*0,5*2

0,80000

-0,80000 komín

viz Výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K17b:

0,47*0,3

0,14000

K17c:

0,44*0,8

0,35000

K17d:

0,18*1,1

0,20000

náhrada za odedčené K17:

30*0,15*1,05

4,72500

210	76481715RR00	Oplechování zdi z lak Pz plechu min tl 0,7mm, řs 580 mm, vč. příslušenství	m	31,50000	745,00	23 467,50	0,00238	0,07000	0,00000	0,00000	-31,50000	-23 467,50
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

dilatace

viz Výpis prvku: Výpis klempířských prvků

K17:

30,0

213	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. , výšky do 24 m	t	0,57797	1 400,00	809,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,05448	-76,27
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	--------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	6 331,52	0,00000	0,00000	-3 755,22							
216	766601161R00	Monaz těsněm okenní spáry, u stávajících výplní	m	176,98000	15,00	2 654,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-133,06000	-1 995,90

viz výkres O t t b-3?

JZ:

2*(1,17+1,47)*16

-65,76000

2*(1,46+1,43)*3

-12,96000

2*(1,46+0,7)*1

-2,86000

SV:

2*(1,76+1,46)*11

-51,48000

217	28355287R	Paska okenní vodolétna	m	194,67800	12,00	2 336,14	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	-146,36600	-1 756,39
-----	-----------	------------------------	---	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----------

Čísloř na mn. přílohy pořadí 216 176,98000*1 t

218	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. , výšky do 24 m	t	0,00229	2 000,00	4,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,00146	-2,93
-----	--------------	--	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	01	Způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	--------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 406 399,36 0,00000 0,00000 0,00000 2.00000 22 800,00: 45 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 -2.00000 5 314,40

222 Z4 D+M Sříška nad vstupy 1500x1060x425mm z oceli zárov lak pozínek profilů, krytina z lak pozínek plechu tl 0,5mm, vc oplechování, těsnění, spoj materiálu 2 00000 22 800,00: 45 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -2.00000 -45 600,00

Viz Výpis prvku Výpis zámečnických prvků

Z4

2 2.00000

Z4-N D+M Sříška nad vstupy 1500x1060x425mm z oceli zárov lak pozínek profilů, krytina bez sklo connex mléčný 4 4 2, vc oplechování, těsnění, spoj Materiálu 0,00 0,00000 25 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Viz Výpis prvku Výpis zámečnických prvků

Z4-N

2.00000

226 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 24 m 3 976,51040 2,20 8 748,32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Díl: 783 Natěry 33 845,79 0,02000 0,00000 0,00000 127 49611 16,00 2 039,78 0,00001 0,00000 0,00000 -127 48611 -2 039,78

240 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 2 039,78 0,00001 0,00000 0,00000 127 49611 16,00 2 039,78 0,00001 0,00000 -127 48611 -2 039,78

3,3 - plochy

Odkaz na mm položky pořadí 81 : 424,95370*0,3

Díl: M21 Elektromontáže 88 829,56 0,14000 0,00000 0,00000 8 00000 1 100,00 8 800,00 0,00777 0,06000 0,00000 0,00000 -8 00000 -15 099,50

256 210220361R11 Zemičkové tyče, zaráženi a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče dl 2000 mm 8 00000 1 100,00 8 800,00 0,00777 0,06000 0,00000 0,00000 -8 00000 -8 800,00

4/2 vlnas 11 B 29,37 44

R8

4*2

8.00000

266 311734040RR Hmoždinka prům 8mm 106 00000 6,50 689,00 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 -43 00000 -279,50

Odkaz na mm položky pořadí 267 - 106 00000

106.00000

267 35441520R Podpěra vedení PV 17p, do zdíva na hmoždinku 106 00000 140,00 14 840,00 0,00015 0,02000 0,00000 0,00000 -43 00000 -6 020,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 56 630,11 0,00000 0,00000 0,00000 45 40833 390,00 17 709,25 0,00000 0,00000 0,00000 -1 82234 -2 272,09

269 97901111R00 Svislá oprava sutí a výbour hmot za 2 NP a 1 PP 45 40833 390,00 17 709,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -1 82234 -2 272,09

5,4*5,4 45

45.41000

270 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží 54 59000 150,00 8 188,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -2 18680 -328,02

6/6*5,4 59

54.59000

271 979081111R00 Odvoz sutí a výbour hmot na skládku do 1 km 54 49000 150,00 8 173,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -2 18680 -328,02

Včetně nádob na dopravu prostředek a sozetní na skládku bez poplatku za skládku

272 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 163 47000 22,00 3 596,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 -6 56041 -144,33

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R	01	Zpusobilé výdaje · ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
		celkem: 4km		163,47000							-6,56041	
	273	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	54,49000	188,00	10 244,12	0,00000	0,00000	0,00000	-2,18680	-411,12
	274	97908212R00	Příplatek k vnitrosi dopravě suti za dalších 5 m celkem 50m	t	435,92000	20,00	8 718,40	0,00000	0,00000	0,00000	-17,49442	-349,89
		54,49*(50-10)/5		435,92000							-17,49442	

Celkem 3 221 002,58

-111 497,67
71 830,55
-183 328,22

> z toho VCP
< z toho MNP

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R	02	Nezpůsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				77 804,80		0,00000		0,00000		-3 105,26
45	979950107R00	Poplatek za sklادku suti	t	53,94000	1 420,00	76 594,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,18680	-3 105,26
				53,94000							-2,18680	

Celkem **434 489,65**

>	z toho VCP	-3 105,26
<	z toho MNP	0,00
		-3 105,26

Položkový soupis prací a dodávek

S	28022023	Oblá 9, Mariánské Hory a Hulváky
O:	01	Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu
R:	03	Vedlejší způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Množství (- MNP / + VCP)	Celkem
Díl: VN	Vedlejší náklady				18 000,00		0,00000		0,00000		-1 500,00
1.004111010R	Ekologický dozor (4 kontroly)	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,25000	-1 500,00

Celkem **18 000,00**

>	z toho VCP	-1 500,00
<	z toho MNP	0,00
		-1 500,00