

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>WC Sokolovská 9, Nový Jičín</b>	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	vícepráce-méněpráce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Sokolovská 9	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:	08.05.2023	Konec výstavby:		Položek:	50
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.06.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	50 323,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	15 586,73	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	-1 498,46	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	-34 384,90				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
<b>Ostatní materiál</b>		2 300,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		57 679,95						
<b>ZRN celkem</b>		90 007,06	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		-4 000,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00				
<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	86 007,06
<b>Základ 21%</b>	86 007,06	<b>DPH 21%</b>	18 061,48	<b>Celkem včetně DPH</b>	104 068,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

# Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>WC Sokolovská 9, Nový Jičín</b>	Doba výstavby	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:	vícepráce-méněpráce	Začátek výstav	08.05.2023	Projektant:
Lokalita:	Sokolovská 9	Konec výstavb	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dn	19.06.2023	Zpracoval:

  

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot	Celkem	
		<b>Nezařazeno</b>				<b>91 978,78</b>	<b>144 382,22</b>	<b>236 361,00</b>		<b>55,88</b>	
	<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>6 036,42</b>	<b>2 662,81</b>	<b>8 699,23</b>		<b>9,97</b>	
1	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného	m3	4,62	1 884,99	6 036,42	2 662,81	8 699,23	2,16	9,97	RTS II / 2022
	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>16 461,56</b>	<b>7 440,84</b>	<b>23 902,40</b>		<b>2,16</b>	
2	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	4,20	1 016,00	3 132,28	1 134,92	4 267,20	0,09	0,39	RTS II / 2022
3	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	23,60	832,00	13 329,28	6 305,92	19 635,20	0,07	1,76	RTS II / 2022
	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>15 721,67</b>	<b>5 546,02</b>	<b>21 267,69</b>		<b>9,80</b>	
4	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,20	4 174,99	6 062,85	3 122,13	9 184,98	2,53	5,56	RTS II / 2022
5	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	1,65	4 090,00	5 075,73	1 672,77	6 748,50	2,53	4,17	RTS II / 2022
6	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,65	105,50	0,00	174,08	174,08	0,00	0,00	RTS II / 2022
7	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,07	69 450,00	4 583,09	577,05	5 160,14	1,07	0,08	RTS II / 2022
	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 371,29</b>	<b>1 073,71</b>	<b>3 445,00</b>		<b>0,07</b>	
8	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	3 445,00	2 371,29	1 073,71	3 445,00	0,07	0,07	RTS II / 2022
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>12 730,15</b>	<b>5 828,65</b>	<b>18 558,80</b>		<b>0,27</b>	
9	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	43,00	386,00	11 781,57	4 816,43	16 598,00	0,01	0,25	RTS II / 2022
10	711112006RZ3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem penetrační emulzí	m2	43,00	45,60	948,58	1 012,22	1 960,80	0,00	0,02	RTS II / 2022
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 629,90</b>	<b>2 570,10</b>	<b>9 200,00</b>		<b>0,04</b>	
11	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	10,00	920,00	6 629,90	2 570,10	9 200,00	0,00	0,04	RTS II / 2022

<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>7 156,90</b>	<b>10 496,60</b>	<b>17 653,50</b>	<b>0,12</b>			
12	722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	16,00	577,99	3 713,76	5 534,08	9 247,84	0,01	0,09	RTS II / 2022
13	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	16,00	106,50	597,28	1 106,72	1 704,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
14	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	22,00	15,70	5,06	340,34	345,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
15	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	22,00	34,90	41,14	726,66	767,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
16	722172312R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	6,00	463,01	860,46	1 917,60	2 778,06	0,01	0,03	RTS II / 2022
17	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	6,00	93,40	183,30	377,10	560,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
18	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25 mm	kus	2,00	543,00	844,80	241,20	1 086,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
19	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 20 mm	kus	1,00	354,00	244,02	109,98	354,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
20	722235114R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 32 mm	kus	1,00	810,00	667,08	142,92	810,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>2 570,17</b>	<b>929,83</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,02</b>			
21	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	3 500,00	2 570,17	929,83	3 500,00	0,02	0,02	RTS II / 2022
<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>4 627,13</b>	<b>4 377,87</b>	<b>9 005,00</b>	<b>0,12</b>			
22	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	7,15	700,00	627,13	4 377,87	5 005,00	0,01	0,04	RTS II / 2022
23	59781345R	Obkládačka Rango Brick glossywhite 30x60 cm	m2	8,00	500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,01	0,08	RTS II / 2022
<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>14 493,24</b>	<b>3 716,77</b>	<b>18 210,01</b>	<b>0,08</b>			
24	894431112RCX	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná, poklop do dlažby	kus	1,00	10 590,00	9 746,62	843,38	10 590,00	0,04	0,04	RTS II / 2022
25	894431112RCA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, sběrná	kus	1,00	5 590,00	4 746,62	843,38	5 590,00	0,04	0,04	RTS II / 2022
26	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00	2 030,01	0,00	2 030,01	2 030,01	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>880,36</b>	<b>41 919,38</b>	<b>42 799,74</b>	<b>33,21</b>			
27	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	7,62	2 654,99	0,00	20 231,02	20 231,02	2,20	16,76	RTS II / 2022
28	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	7,62	1 528,00	0,00	11 643,36	11 643,36	0,00	0,00	RTS II / 2022
29	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	7,34	332,00	0,00	2 435,22	2 435,22	1,40	10,27	RTS II / 2022
30	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	21,00	225,00	359,10	4 365,90	4 725,00	0,06	1,34	RTS II / 2022
31	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	26,80	140,49	521,26	3 243,87	3 765,13	0,18	4,84	RTS II / 2022
<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>57 819,64</b>	<b>57 819,64</b>	<b>0,00</b>			
32	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	28,37	900,00	0,00	25 531,56	25 531,56	0,00	0,00	RTS II / 2022
33	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,84	900,00	0,00	4 357,80	4 357,80	0,00	0,00	RTS II / 2022

34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	33,21	394,51	0,00	13 101,83	13 101,83	0,00	0,00	RTS II / 2022
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,21	256,50	0,00	8 518,47	8 518,47	0,00	0,00	RTS II / 2022
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	631,00	10,00	0,00	6 309,98	6 309,98	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>Ostatní materiál</b>						<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,03</b>		
37	61165442	Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,03	0,03	RTS II / 2022
38	54964011R	Cylindrická vložka oboustranná FAB	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>Měněpráce</b>						<b>-40 853,51</b>	<b>-109 500,44</b>	<b>-150 353,94</b>	<b>-0,32</b>		
<b>Nezařazeno</b>						<b>-40 853,51</b>	<b>-109 500,44</b>	<b>-150 353,94</b>	<b>-0,32</b>		
<b>15</b>	<b>Roubení</b>					<b>-660,80</b>	<b>-6 502,80</b>	<b>-7 163,60</b>	<b>-0,04</b>		
39	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	-40,00	148,00	-660,80	-5 259,20	-5 920,00	0,00	-0,04	RTS II / 2022
40	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-40,00	31,09	0,00	-1 243,60	-1 243,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>0,00</b>	<b>-13 250,00</b>	<b>-13 250,00</b>	<b>0,00</b>		
41	63-001.RXX	D+M napojení nové betonové mazaniny	kus	-265,00	50,00	0,00	-13 250,00	-13 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>-386,53</b>	<b>-1 613,47</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>		
42	721-002.RXX	D+M poklop na revizní šachty	kus	-1,00	2 000,00	-386,53	-1 613,47	-2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>0,00</b>	<b>-382,98</b>	<b>-382,98</b>	<b>-0,03</b>		
43	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	-1,00	382,98	0,00	-382,98	-382,98	0,03	-0,03	RTS II / 2022
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>-1 780,69</b>	<b>-38 219,31</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>		
44	766-002.RXX	D+M vstupní dveře dřevěné	kus	-1,00	40 000,00	-1 780,69	-38 219,31	-40 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>					<b>-33 045,49</b>	<b>-18 372,19</b>	<b>-51 417,68</b>	<b>-0,21</b>		
45	777116041RT1	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm	m2	-17,98	1 016,00	-14 446,57	-3 821,11	-18 267,68	0,00	-0,08	RTS II / 2022
46	777-001.RXX	Podlahová samonivelační stěrka	m2	-22,10	1 500,00	-18 598,92	-14 551,08	-33 150,00	0,01	-0,13	RTS II / 2022
<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>-4 980,00</b>	<b>-27 020,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>-0,04</b>		
47	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	-80,00	400,00	-4 980,00	-27 020,00	-32 000,00	0,00	-0,04	RTS II / 2022
<b>H777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>					<b>0,00</b>	<b>-139,68</b>	<b>-139,68</b>	<b>0,00</b>		
48	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	-0,18	755,99	0,00	-139,68	-139,68	0,00	0,00	RTS II / 2022
<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>						<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>01VRN</b>	<b>Průzkumy, geodetické a projektové práce</b>					<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>		
49	00511 R	Geodetické práce	Soub	-1,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
50	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soub	-1,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>							<b>86 007,06</b>				

Poznámka: