



## REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZL-7\_05\_23  
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

KSO: 824  
Místo: Staré Místo  
CZ-CPV: 50225000-8

CC-CZ: 21219  
Datum: 22. 6. 2023  
CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:  
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 258 267,76</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 258 267,76</b>	<b>474 236,23</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 732 503,99</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL-7\_05\_23

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Místo: Staré Místo

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady zakázky celkem

**2 258 267,76**

**2 732 503,99**

<b>05</b>	<b>Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo</b>			
PS_01	Zab. zař. v rámci RD	1 636 951,28	1 980 711,05	Soupis
PS_02	Zab. zař nad rámec RD	371 907,50	450 008,08	Soupis
PS_03	Zemní práce v rámci RD	88 675,00	107 296,75	Soupis
PS_04	Zemní práce nad rámec RD	33 675,70	40 747,60	Soupis
PS_100	VON v rámci RD	18 726,40	22 658,94	Soupis
PS_101	VON nad rámec RD	108 331,88	131 081,57	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis:

**PS\_01 - Zab. zař. v rámci RD**

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt: 05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis: **PS\_01 - Zab. zař. v rámci RD**

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		D5	Zab.zař. v SÚ, RD, RS (bez adr.výr.)						0,00
1	K	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	15,000		0,00		
2	M	7593100910	Měníče Měníč DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních telefonních objektů	kus	2,000		0,00		
3	M	7593320204	Prvky Transil pro pojistky (CV726435001M)	kus	8,000		0,00		
4	M	7592810920	Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie	kompl et	1,000		0,00		
P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Skříň Nákladisté Staré Místo (Jičín-Bartoušov), ovládací skříňka							
5	K	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	8,000		0,00		
6	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	260,000		0,00		
7	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě {odpojení vodiče a jeho vytažení} - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	150,000		0,00		
8	M	7594300018	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepěťová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)	kus	5,000		0,00		
P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> bleskojistka							
9	M	7593320450	Prvky Rel Schrack PT 570024 z kladn sestava (CV930025028)	kus	4,000		0,00		
10	M	7593310402	Konstrukční díly Panel jištění a RC členů (CV803669002)	kus	2,000		0,00		
11	M	7593310450	Konstrukční díly Panel volné vazby úplný (CV725719003M)	kus	6,000		0,00		
12	M	7593311040	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná (CV721225081)	kus	29,000		0,00		
13	M	7593330040	Výměnné díly Relé NMS 1-2000 (HM0404221990407)	kus	30,000		0,00		
14	M	7593330120	Výměnné díly Relé NMS 1-1500 (HM0404221990415)	kus	6,000		0,00		
15	K	7593325100	Montáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení - včetně zapojení a označení	kus	5,000		0,00		
16	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	40,000		0,00		
17	M	7593310880	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 19 polí inov. (HM0404215990311)	kus	1,000		0,00		
18	M	7593310100	Konstrukční díly Izolace stojanu úplná (CV723685005M)	kus	1,000		0,00		
19	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	2,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče při současné činnosti odjezdových návěstidel	kus	5,000		0,00	

**D KAB Kabelizace**

**0,00**

21	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm <sup>2</sup> - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svítka a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	m	50,000		0,00	
22	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	40,000		0,00	
23	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	6,000		0,00	
24	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	1,000		0,00	
25	M	7492501980	<i>Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)</i>	m	40,000		0,00	
26	K	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	10,000		0,00	
27	K	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	1,000		0,00	
28	M	7494003050	<i>Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2p I, Icn 6 kA</i>	kus	2,000		0,00	
29	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	1,000		0,00	
30	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	359,540		0,00	
31	M	7590541454	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY</i>	kus	9,000		0,00	
32	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	80,000		0,00	
33	K	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	40,000		0,00	
34	M	7590521529	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D</i>	m	240,000		0,00	
35	M	7590521534	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D</i>	m	80,000		0,00	
36	M	7590521514	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D</i>	m	120,000		0,00	
37	K	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000		0,00	
38	K	7590545080	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm <sup>2</sup> - včetně odizolování, montáže kabelových ok, odmontování krytu svorkovnice, zapojení na svorku, označení a vyzkoušení	úsek	12,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: □ PřLK, LK, SK, PíSK					
40	M	7492500810	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 10 rudý (CYA)	m	15,000		0,00	
41	M	7492500830	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 10 tm.modrý (CYA)	m	15,000		0,00	
42	M	7492501300	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 žz (CYA)	m	30,000		0,00	
43	K	7592707014	Demontáž upozorňovadla vysokého	kus	8,000		0,00	
44	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	
45	K	7593007010	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady	kus	2,000		0,00	
46	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000		0,00	
47	K	7593315120	Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení	kus	1,000		0,00	
48	K	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	40,000		0,00	
49	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavičky, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	4,000		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis:

**PS\_02 - Zab. zař nad rámec RD**

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt: 05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis: **PS\_02 - Zab. zař nad rámec RD**

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D		D1	Rozvody vnitřní včetně ukončení						0,00
1	M	7498200030	ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Datový rozvaděč (RACK) Optický patchcord duplexní ST-ST, multimode, ST-ST, 62,5/125um	m	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
2	M	7498200030	ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Datový rozvaděč (RACK) Optický patchcord duplexní ST-ST, multimode, ST-ST, 62,5/125um	m	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	

D		D2	Zabezpečení výhybek a výkolejek						0,00
3	K	7591305160	Přetypování zámku - rozebrání zámku, očištění petrolejem, přetypování zámku s částečnou výměnou přídržek a vložek, složení výměnového zámku, popis čísla výměny, vyražení čísla výměny na štítky	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
4	M	7591300152	Zámky Klíč k výměnovému zámku (cena za kus, platí pro klíče typu 1, 4, 22, 23)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	

D		D3	Kolejové obvody, počítače náprav, ASE						0,00
5	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	19,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
6	M	7593500095	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
7	M	7592010104	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (10 m kabel)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
8	M	7592010146	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprénová ochr. hadice 9,8 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
9	M	7592010154	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Víko montážní sady neoprénové ochr. hadice	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
10	M	7592010162	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Stahovací páska hadice RSR	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
11	K	7494351012	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových přes 20 do 63 A	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
	VV		zapojení jednopólové do 25 A s krytem						
	VV		2		2,000				
	VV		zapojení jednopólové do 25 A bez krytu						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		4,000				
12	K	7594205110	Situování styku styku	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
13	K	7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	

D		D4	Ovládací soubory, JOP						0,00
14	K	7590305010	Montáž pomocného stavědla - včetně zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	
15	M	7590300010	Pomocná stavědla Stavědlo pomocné pro 5 výměn typové (CV707519003)	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis:

**PS\_03 - Zemní práce v rámci RD**

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt: 05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis: **PS\_03 - Zemní práce v rámci RD**

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

1	K	460161173	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	91,000		0,00	
	VV		Výkop kabelizace					
	VV		36		36,000			
	VV		Výkop zemní pásek					
	VV		50		50,000			
	VV		Výkop k Pst					
	VV		5		5,000			
	VV	F1	Součet		91,000			
2	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	91,000		0,00	
	VV		F1		91,000			
3	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	4,000		0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis:

**PS\_04 - Zemní práce nad rámec RD**

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis:

## PS\_04 - Zemní práce nad rámec RD

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

0,00

1	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/742110005](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110005)

D 2 Zakládání

0,00

2	M	58932314	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22	m3	2,352		0,00	CS/ RS 2023 01
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--	------	----------------

VV Příloha TZ Základy  
plocha ztraceného bednění \* spotřeba betonu 0,07 m3/m2 (šířka tvárnice 150mm)  
(2\*(3\*0,8)+2\*(2\*0,8))\*0,07+(2\*(10\*0,8)+4\*(3\*0,8))\*0,07  
VV Součet

2,352  
2,352

3	M	59515403	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 150mm	kus	96,000		0,00	CS/ RS 2023 01
---	---	----------	---	-----	--------	--	------	----------------

VV Základy domek 2,4x3,6m bednění počítáno pro tvárnice 500x150x200mm  
(2\* delší strana + 2\* kratší strana) \* počet vrstev  
(2\*7 + 2\*5) \* 4  
VV Součet

96,000  
96,000

4	M	58343872	kamenivo drcen hrub frakce 8/16	t	4,340		0,00	CS/ RS 2023 01
---	---	----------	---------------------------------	---	-------	--	------	----------------

VV Štěrový podsyp pod základy a mezi základy  
(3,6\*0,3\*0,1\*2+2,4\*0,3\*0,1\*2)\*1,7  
VV (3,3\*2,1\*0,1)\*1,7  
VV Štěrk kolem RD (m3 \* hmotnost/m3)  
VV 1,5\*1,7  
VV Součet

0,612  
1,178  
2,550  
4,340

5	K	279113121	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdíva 150 mm	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/279113121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113121)  
VV Základy domek 2,4x3,6m bednění počítáno pro tvárnice 500x150x200mm  
VV 96\*0,5\*0,2

9,600

6	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,058		0,00	CS/ RS 2023 01
---	---	----------	---	---	-------	--	------	----------------

VV přepočít dle Metodiky Směrné množství výstuže v železobetonových konstrukcích (bednění z beton. tvárnice)  
(obsah delších stran + obsah kratších stran)\*výška\* 40kg  
VV (2\*3,6\*0,15 + 2\*2,4\*0,15)\*0,8\*0,040  
VV Součet

0,058  
0,058

7	M	34571359	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 150/175mm, HDPE+LDPE	m	15,000		0,00	CS/ RS 2023 01
---	---	----------	--	---	--------	--	------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis:

**PS\_100 - VON v rámci RD**

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt: 05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis: **PS\_100 - VON v rámci RD**

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
1	K	9902200900 Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	5,600		0,00	

P	Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>
VV	Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.
VV	reléový domek
VV	2
VV	Ztracené bednění
VV	96*0,015
VV	okapový chodník
VV	15*0,144
VV	Součet

2,000  
1,440  
2,160  
5,600

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis:

**PS\_101 - VON nad rámec RD**

KSO: 824

Místo: trať Jičín - Nymburk město

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt: 05 - Oprava technologie a reléového domku - Staré Místo

Soupis: **PS\_101 - VON nad rámec RD**

Místo: trať Jičín - Nymburk město

Datum: 22. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 - 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.	%	0,030		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
2	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,022		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

*Poznámka k položce:*

*Převzetí místností stavební ústředny s pracovištěm pro venk.práce včetně sezn.se situací v žst. do 20 výhybek*

P

## SEZNAM FIGUR

Kód: ZL-7\_05\_23

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Datum: 22. 6. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>05/ PS_03</b>	<b>Zemní práce v rámci RD</b>		
<b>F1</b>	<b>výkopy</b>		<b>91,000</b>
	Výkop kabelizace		0,000
	36		36,000
	Výkop zemní pásek		0,000
	50		50,000
	Výkop k Pst		0,000
	5		5,000
F1	Součet		91,000
<b>Použití figury:</b>			
460161173	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	91,000
460431183	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	91,000
<b>05/ PS_04</b>	<b>Zemní práce nad rámec RD</b>		
<b>V1</b>	<b>Výkop jam</b>		<b>19,500</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3755854

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7efa7383-ccc1-4166-a67b-5bb55d251c76

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.06.2023 11:07:00



4615a24f-e3d3-443b-b106-758c80e655d4