

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1013/001

Číslo ZBV:

118.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna vznikla na základě požadavků budoucích správců objektu. V rámci provozního souboru D1013 rozvodů NN došlo ke změně zřízení druhého nezálohovaného přívodu z rozvaděče RH0 (v rámci SO D1009) a tím došlo k navýšení délek kabelů pro jednotlivé typy kabelů: 1 žilové / 2-3 žilové / 4 až 5 žilové bezhalogenové ohni-odolné a týká se to položek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Navýšením délek kabelů také došlo k navýšení položek 26 a 27 tj. zatažení kabelů do chrániček. Dále v rámci koordinace a sjednocení viditelných kabelových tras v PTO v rámci různých provozních souborů, došlo ke změně množství, co se týká použitých trubek, vodících ele. lišt, rozvodů a jejich upevnění, došlo ke změně délkových výměr a doplnění nových položek, tj. kabelových žlabů, elektroinstalačních trubek průměru do DN 25 mm i přes DN 25 mm (položky č. 2, 4, 5, 6, 7, 101, 102, 103, 104, Současně v rámci řešení v PTO a rozvodů NN došlo k navýšení počtu kabelových roštů tj. 29, 30, 31, 32 a nových doplňujících roštů položky č. 105, 106, 107, 108 a 109.

Vzhledem k tomu, že tyto požadavky vznikly v průběhu realizace stavby, tak se dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR 18/2017 ver 1.3, § 10, odst. (2), bod c) jedná o Změnu z nepředvídaných důvodů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-261 178,90	1 550 313,15	1 289 134,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 15-06-2023 podpis

Supervize

 datum 17.6.2023 podpis

Správce stavby

 datum 27-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokum součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 27-06-2023

Zhotovitel

 datum 17.6.2023 pc

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Čís

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 118.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	703211.	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM											
103	703213.	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM											
104	703233.	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ S FUN NÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM											
101	703233RN.	PŘEPÁŽKA URČENÁ K PROSTOROVÉMU ROZDĚLENÍ KABELŮ V KABELOVÝCH ŽLABECH.											
107	741312.	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44											
108	742F52.	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2											
109	742K12.	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI OD 4 DO 16 MM2											
Celkem								6 418 203,82	-261 178,90	1 550 313,15	7 707 338,07	1 289 134,25	20,09

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 118.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1013 - Rozvody NN v tunelu - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele: ✓

Datum:

17.6.23

Za Objednatele:

Datum:

21. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/012	Číslo ZBV: 119.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato ZBV řeší 1. fázi dodatečného zajištění prostoru nad stavební jámou ve staničení km 2,140 až km 2,430. Projekt PDPS v tomto místě se zajištěním skalní stěny neuvažoval, pouze s instalací dynamických bariér a plotů, protože se v tomto úseku nachází chodník, který je ale odsazen od paty skalní stěny a tato stěna se dle vizuálního hodnocení jevila jako stabilní, navíc v době provádění IG průzkumu nebyly v tomto úseku žádné významnější opady patrné. V rámci stavby bylo provedeno očištění předmětné skalní stěny od náletových dřevin a zjevně zvětralých vrstev lezeckou metodou v oblastech, daných projektem. Po odstranění náletové zeleně a zahliněných vrstev bylo zjištěno, že skalní povrch je mnohem víc zvětralý, než se předpokládalo. Současně byla také odhalena poruchová pásma, která nebyla pod náletovými křovinami dříve vidět. Očištěná skalní stěna bývalého lomu vykazuje výrazné povrchové zvětření a odpadávají z ní zcela nesoudržné větší bloky. Podle vyjádření geologa stavby v rámci geologického sledu má zastížená hornina v celé oblasti stavby sklon k silnému povrchovému zvětření a následnému opadu. Očištění skalní stěny tento proces ještě urychlilo. Na základě zjištěných skutečností a po vzájemné diskuzi účastníků stavby bylo dohodnuto, že je s ohledem na výšku skalní stěny (20 – 26 m) z důvodu zajištění bezpečnosti osob důležité minimalizovat riziko pádu kamenů i větších bloků do prostoru chodníku, a to i přesto, že chodník je od paty skalní stěny o několik metrů odsazený, přičemž riziko pádu kamenů do chodníku je dle stávajících opadů více než pravděpodobné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 498 126,54	8 498 126,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-06-2023 podpis

Supervize

datum 17.6.2023 podpis

Správce stavby

datum 27-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Smlouvy, jsou v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentu součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě neotroceny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jr

datum 27-06-2023 podpis

Zhotovitel jn

datum 8.6.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 119.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Změna soupisu prací (SO/PS)

012

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	201RN.	DYNAMICKÁ BARIÉRA RB 1500PLUS VÝŠKA 4,5 M											
Nové položky													
110	15521R.N	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou											
113	15522R.N	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou											
115	15523R.N	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou											
111	15591R.N	Dodávka ocelové sítě - ZNAL+PVC											
114	15593R.N	Dodávka geomříže											
117	15595R.N	Dodávka lana - dodatečně vpletené											
119	28465R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 2,0m											
120	28466R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 3,0m											
Celkem								4 266 996,57	0,00	8 498 126,54	12 765 123,11	8 498 126,54	199,16

Za Zhotovitel

Za Objednatele:

Datum: 8.6.23

Datum:

21. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/013	Číslo ZBV: 120.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato ZBV řeší 2. fázi dodatečného zajištění prostoru nad stavební jámou ve staničení km 2,140 až km 2,430. Jedná se o stejné zajištění svahu jako v přechodí změně tohoto SO 271. Projekt PDPS v tomto místě se zajištěním skalní stěny neuvažoval, pouze s instalací dynamických bariér a plotů, protože se skalní stěna v tomto úseku dle vizuálního hodnocení jevila jako stabilní, navíc v době provádění IG průzkumu nebyly v tomto úseku žádné významnější opady patrné. V rámci stavby bylo provedeno očištění předmětné skalní stěny od náletových dřevin a zjevně zvětralých vrstev lezeckou metodou v oblastech, daných projektem. Po odstranění náletové zeleně a zahliněných vrstev bylo zjištěno, že skalní povrch je mnohem víc zvětralý, než se předpokládalo. Současně byla také odhalena poruchová pásma, která nebyla pod náletovými křovinami dříve vidět. Očištěná skalní stěna vykazuje výrazné povrchové zvětření a odpadávají z ní zcela nesoudržné větší bloky. Podle vyjádření geologa stavby v rámci geologického sledu má zastížená hornina v celé oblasti stavby sklon k silnému povrchovému zvětřování a následnému opadu. Očištění skalní stěny tento proces ještě urychlilo. Na základě zjištěných skutečností a po vzájemné diskuzi účastníků stavby bylo dohodnuto, že je s ohledem na výšku skalní stěny z důvodu zajištění bezpečnosti osob důležité minimalizovat riziko pádu kamenů i větších bloků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	6 836 923,26	6 836 923,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:	
Projektant (autorský dozor)	datum <u>15-06-2023</u> po
Supervize	datum <u>17.6.2023</u> po
Správce stavby	datum <u>27-06-2023</u> po
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.	
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>27-06-2023</u> podpi
Zhotovitel	datum <u>12.6.23</u> podpi
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo pa

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 120.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								013					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	202RN.	OCHRANNÝ PLOT VÝŠKY 2 M											
Nové položky													
110	15521R.N	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou											
113	15522R.N	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou											
115	15523R.N	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou											
111	15591R.N	Dodávka ocelové sítě - ZNAL+PVC											
114	15593R.N	Dodávka geomříže											
117	15595R.N	Dodávka lana - dodatečně vpletené											
119	28465R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 2,0m											
120	28466R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 3,0m											
Celkem								4 370 431,43	0,00	6 836 923,26	11 207 354,69	6 836 923,26	156,44

Za Zhotovitel:

Datum:

12. 6. 2023

Za Objednatel:

Datum:

21. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 701.3/001

Číslo ZBV:

122.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Popis Změny:

Na základě dodatečného požadavku budoucího správce objektu došlo, z důvodu absence VZT otvorů pro nucené odvětrání mezi místnostmi č. 1.04 a 1.03 a nízké účinnosti chlazení z důvodu dispozičního řešení místnosti měnící, ke zrušení původně navržené SPLIT jednotky (1+1) za MULTISPLIT jednotu (1+2), tj. výměna jedné vnitřní jednotky za dvě vnitřní jednotky s kompatibilní venkovní jednotkou, přičemž ostatní položky jsou s touto změnou v přímé souvislosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-106 251,29	463 161,96	356 910,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15 -06- 2023 podpis

Supervize

datum 6.6.2023 podpis

Správce stavby

datum 27 -06- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného díla, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 27 -06- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 2.5.20 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 122.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	243-039.N	Adaptér pro Nové zařízení 3a: SINCLAR SDV4 -140DA											
Celkem								315 620,74	-106 251,29	463 161,96	672 531,41	356 910,67	113,08

Za Zhotovitele

Datum

Za Objednatele

Datum:

21. 06. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 701.3/001

Číslo ZBV:

122.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS v souvislosti s postupným řešením PBŘ celé stavby. Prostory měnirny musí být dle platných norem ČSN od ostatních prostor objektu vodivě izolovány, tzn. nedá se použít kovové potrubí, a tak bylo navrženo potrubí plastové, které ale musí být mezi požárními úseky opatřeno speciální protipožární manžetou. Z tohoto důvodu dochází k odpočtu protipožárních ucpávek a zavedení nové položky s protipožární manžetou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 753,58	16 694,70	13 941,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15 -06- 2023 podř

Supervize

datum 6.6.2023 podř

Správce stavby

datum 27 -06- 2023 odř

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 27 -06- 2023

Zhotovitel

datum 2.5.20 p

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Či:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 122.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.3 - Technologický objekt - vzduchotechnika a chlazení								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	244-001.	Protipožární ucpávky VZT potrubí, VZT potrubí pr.160											
Nové položky													
108	243-038.N	Protipožární manžety DN 160 3 ks (oboustranné)											
Celkem								10 096,46	-2 753,58	16 694,70	24 037,58	13 941,12	138,08

Za Zhotoví

Datum: 2. 6. 23

Za Objednatele:

Datum: 21. 06. 2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 651/001	Číslo ZBV: 124.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 904,62	330 163,79	322 259,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 6.6.2023 podpis

Správce stavby

datum 27-06-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že e součástí výše uvedené Stavby, budou jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i ter vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 27-06-2023 podpis

Zhotovitel

datum 2.5.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 124.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	965010R.	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK											
8	966181R.	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH											
Celkem								3 379 865,78	-7 904,62	330 163,79	3 702 124,95	322 259,17	9,53

Za Zhotovitel

Datum:

2.5.2023

Za Objednatele:

Datum:

21. 05. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 651/001	Číslo ZBV: 124.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V PDPS bylo navrženo rozebrání přejezdu v množství 178,0 m2. Tato hodnota byla v PDPS určena na základě podkladu, zaměření, z dřívější doby (cca rok 2017), protože v době zpracování PDPS bylo poměrně složité plochy přejezdů přesně změřit, protože původní tramvaj č. 1 byla stále v provozu. Skutečně kubatury jsou zapsány a ve SD a schváleny TDI .

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-96 591,01	0,00	-96 591,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15 -06- 2023 podpis

Supervize

datum 6.6.2023 podpis

Správce stavby

datum 27 -06- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 27 -06- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 2.5.27 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 124.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 651 - Odstranění rušené tramvajové trati								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	965311R.	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ											
Celkem								237 475,14	-96 591,01	0,00	140 884,13	-96 591,01	-40,67

Za Zhotovitele:

Datum:

21. 6. 2023

Za Objednatele:

Datum:

21. 06. 2023