






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0097-2023

Výroba dříví na OM, těžba nahodilá i úmyslná, I.ú. Hostašovice, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Bruntál, 3.-4.Q 2023




uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Sídlo: Pitínská 1015, 68771 Bojkovice
IČO: 27720748
DIČ: CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 54432
Zastoupený: Roman Martinec
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 265 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 29.06.2023

V Bojkovice dne 14.06.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Roman Martinec

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba + soustředování				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	500	250 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = SM, BO, MD, DB, JS, LP, BR, OL, TP, JV, HB, VB ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	550	55 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce mimo těžbu a přibližování, ale traktorem, stahování věšáků, přetahování stromu apod. ;</p>				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	530	265 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle sortimentů a dřevin. Jednotlivé hraně budou řádně podloženy a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 50%. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = SM, BO, MD, DB, JS, LP, BR, OL, TP, JV,</p>				

	HB, VB ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TNx; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Výroba dříví na OM - těžba +vyklizování potahem + soustředování				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	620	186 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně roztrženy dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	580	174 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně roztrženy dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				

124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	300	m3	530	159 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně rozříděny dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	400	m3	500	200 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně rozříděny dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	400	m3	480	192 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, kdy je nutno z důvodu složitých terénních podmínek, či přirozeného zmlazení, dříví vyklidit koňmi. Výsledek práce je dříví vyrobené v</p>				

	<p>sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hráně budou řádně podložené a začalené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně rozříděny dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
	Ostatní těžební a pěstební činnost				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	1 500	m3	210	315 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Manipulace na OM, výroba výřezů délek do 5 m, třídění dle dřevin a sortimentů, ukládání do hrání pomocí rampovače, či hydraulické ruky. Výsledek práce je dříví uložené do hrání dle instrukcí lesního, hráně s přirozeným sklonem, aby neohrožilo jejich samovolné rozkulení, čistá čela. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že požadované množství manipulované hmoty se řídí požadavky odběratelů v příslušném období a nelze proto stanovit garantované množství. ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2; 2,5; 3; 4; 5;</p>				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	200	m3	200	40 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ano; předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Asanace chemická kůrovcového dřeva, vodu si dodavatel zajistí sám.; materiál (chem. přípravek) = Alfametrin + Scolicid; materiál (feromon) = 1;</p>				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	1 000	m3	200	200 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu z hromad a pásů po těžbě nahodilé na OM vyvážecími; dřevina = jehličnaté + listnaté; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500;</p>				
	Výroba dříví na OM - probírky				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	75	m3	780	58 500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Probírky do 40-ti let, těžba vyznačených a vyvrácených jedinců, jejich odvětvení a následné zkrácení na násobky případné manipulace (2,3,4,5m), vyklizení porostu potahem a následné vyvezení</p>				

	<p>vyvážecí soupravou, nebo vytažení UKT na OM. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně roztříděny dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	75	m3	920	69 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40-ti let, těžba vyznačených a vyvrácených jedinců, jejich odvětví a následné zkrácení na násobky případné manipulace (2,3,4,5m), vyklizení porostu potahem a následné vyvezení vyvážecí soupravou, nebo vytažení UKT na OM. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně roztříděny dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. ; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	75	m3	920	69 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Probírky do 40-ti let, těžba vyznačených a vyvrácených jedinců, jejich odvětví a následné zkrácení na násobky případné manipulace (2,3,4,5m), vyklizení porostu potahem a následné vyvezení vyvážecí soupravou, nebo vytažení UKT na OM. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztříděné dle dřevin a sortimentů. Jednotlivé hraně budou řádně podložené a začelené, v případě výroby sortimentu v celých délkách budou na čelech jednotlivých kusů naraženy dimenze (délka/průměr), u surového kmene hmotové číslo (teplická metoda). Při výrobě výřezů bude manipulace probíhat na OM a výřezy budou následně roztříděny dle zadání, v případě nedostatku místa na skládce může být provedena na lokalitě VM s následným využitím vyvážecí soupravy. Budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Z porostu bude vyvezena veškerá hmota hroubí (tzn. 7 cm+), hroubí včas nevyklizené z porostů, bude na náklady zhotovitele asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění.; dřevina =</p>				

	jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	300	m3	110	33 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 20.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = úklid klestu bez pálení do hromad, či valů; dřevina = jehličnaté, listnaté; pr. hm. těžných stromů (m3) = 99; intenzita těžby (m3/ha) = 150;				