

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
Registr smluv: ANO

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPIC/MS/2023/00109**

---

**mezi**

**CETIN a.s.**

**a**

**Správa železnic**

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
Registr smluv: ANO

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Josefem Slovákem, ředitelem divize Výstavby a údržby sítí  
bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxxx

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 48384  
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci  
dráhy

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Měrovce nad Hanou; Němčice nad Hanou; Hruška spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Etapa Překládky** je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
Registr smluv: ANO

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 22.1.2018 vydané pod čj. 517079/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra**“. Překládka je vyvolána stavbou dráhy „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
 Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
 Registr smluv: ANO

ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

### 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to (i) služebností ve smyslu § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo (ii) uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva,

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

### 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

### 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

### 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

## 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

#### (a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy s výjimkou Překládkou dotčených pozemků ve vlastnictví České republiky, ke kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona o elektronických komunikacích.

#### (b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

### 4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však třináct (13) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (ii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
Registr smluv: ANO

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby vydané Magistrátem města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MMP/090426/2022/VoD ze dne 29. 8. 2022, pravomocného dne 30. 9. 2022 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do osmi (8) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
  - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. To neplatí pro nemovitosti dotčené Překládkou, ke kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona o elektronických komunikacích. Náhrady za služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
 Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
 Registr smluv: ANO

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **5.537.210,- Kč** (slovy: pět milionů pět set třicet sedm tisíc dvě stě deset korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do dvanácti (12) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
Registr smluv: ANO

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **238.744,- Kč** (slovy: dvě stě třicet osm tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení Faktury.

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
 Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
 Registr smluv: ANO

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:xxx

funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK

xxx

ve věcech technických:xxx

funkce: specialista pro výstavbu sítě

xxx

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: xxx

funkce: podnikový právník

xxx

ve věcech technických:xxx

funkce: hlavní inženýr stavby

xxx

## 9. Odstoupení od Smlouvy

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.

9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.

9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
 Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
 Registr smluv: ANO

- 9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
  - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
 Číslo jednacích Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
 Registr smluv: ANO

- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
  - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
 Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
 Registr smluv: ANO

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu [contract\\_termination@cetin.cz](mailto:contract_termination@cetin.cz).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2023/00109  
 Číslo smlouvy Stavebníka: E617-S-2182/2023  
 Číslo jednací Stavebníka: 5698/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SAP S/4 Hana:  
 Registr smluv: ANO

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MMPr/090426/2022/VoD

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 5. 6. 2023\_\_

V Praze dne 28. 6. 2023\_\_\_\_\_

**CETIN a.s.**

Josef Slovák

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

**Správa železnic**

Ing. Mojmír Nejezchlebo

náměstek GR pro modernizaci dráhy

**CETIN a.s.**  
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

*Technické řešení I.*

*INVESTIČNÍ AKCE*

*Kategorie* AN – Přístupová síť  
*Podkategorie* VPI – optické a metalické kabelové sítě  
*Číslo SAP*  
*Číslo interní*  
*Schvalování akce* 2-kolové schvalování  
*Název*

**VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra**

**Budoucí uživatel** NO-OS Prostějovsko

**Zpracovatel** Jiří Králíček

**Předkladatel** Sitel a.s.

**Schvaluje**

**Obsah:****1 Souhrnná zpráva**

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

**2 Technická zpráva**

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

**3 Podmiňující a související stavby****4 Vyjádření a záznamy**

## 1. Souhrnná zpráva

### 1.1 Základní údaje

#### Identifikační údaje

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Název:         | VPIC_Nezamyslice-Kojetín_modernizace tra |
| Kategorie:     | AN - Přístupová síť                      |
| Podkategorie:  | VPI – Optická a metal. kab síť           |
| Typ investice: |                                          |
| Důvod 1:       |                                          |
| Číslo interní: |                                          |
| Prvek SPP:     |                                          |
| ABC:           |                                          |
| HOST:          |                                          |
| ATÚ:           |                                          |

### Kapacitní údaje

|                                                   |           |                     |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|                                                   |           | Průměrný náklad na: |
| 100800_Délka HDPE trubek pro OK                   | 2,980 km  | kmp mk              |
| 100200_Délka metalických kabelů                   | 0,1465 km | kmk mk              |
| 100700_Délka nadzemní tratě                       | 0 km      | km vyk              |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech          | 51,380 km | km kv               |
| 100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů         | 1,851 km  | kmo kv              |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.            | 0 pár     | b.j.                |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích        | 0 pár     |                     |
| 100900_Počet bytových domů                        | 0 BD      |                     |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech  | 0 bj      |                     |
| 100500_Počet rodinných domů                       | 0 RD      |                     |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj      |                     |

#### Požadavky:

Název polygonu: VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

#### Termíny:

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Platnost ÚR od:               | ÚR na přeložku CETIN zajistí stavebník. |
| Platnost ÚR do:               |                                         |
| Plánované zahájení přípravy:  |                                         |
| Plánované ukončení přípravy:  |                                         |
| Plánované zahájení realizace: | Nejdříve 2024.                          |
| Plánované ukončení realizace: |                                         |
| Nabídka k přejímce (Plán):    | .....                                   |

#### 1.2 Účel stavby:

Akce řeší přeložku telefonních a optických kabelů na vedoucí podél stávající nebo nové železniční tratě Nezamyslice-Kojetín. V dané lokalitě dojde k výstavbě nových komunikací, železniční tratě a k rušení stáv. tratě na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví ŠZDC v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu.

## 2 Technická zpráva

### 2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu.

### 2.2 Navrhované řešení:

**Stavba řeší překládku vedení CETIN vyvolanou rekonstrukcí železniční trati. Z důvodu velkého rozsahu stavby a především stavby ve více lokalitách byla stavba rozdělena do tří etap.**

**Na koncích chrániček pod železniční tratí budou vždy instalovány označovací tyče.**

#### 1.ETAPA:

##### SO 22-10-05 v km 67,977

- **Stavba byla projektantem CETIN navržena tak, aby byla vedena mimo kolizi s novou výstavbou a vše bylo řešeno jednoduše jedním podvrtem. Toto však nebylo do DUR stavebníka zaneseno a je nutno tedy přeložit trasu následovně:**
- Ve stáv. chodníku (bod. 1) bude nové vedení napojeno na stáv. trasu. Následně trasa veden podvrtem komunikace a podél budoucího chodníku v souběhu s novým VO (ve vzdálenosti 0,2m od sebe) až k železniční trati. Trať a noví komunikace budou kříženy podvrty a trasa mezi podvrty musí být vykopána dle řezu. Trasa mezi podvrty bude nutno pažit. Ze spojek budou vyvedeny kabely AYKY do MRS20, který bude uzemněn a umístěn na označovací tyč.

##### SO 22-10-04 v km 67,515

- Dojde k přesunu stáv. trasy tak, aby novou trasu kolejiště (stáv. trasa bude zrušena) křížila kolmo a nebyla s novým kolejištěm v kolizi.  
V tomto úseku dojde k překládce kabelů TCEKE 15P 0,5 (nevyužívaný kabel) a PPFLE 10XN0,4 vedoucího do MADH245. V bodě (3) dojde k napojení nových kabelů PPFLEZE 10XN0,6 a PPFLEZE 10XN0,4 pomocí rovných spojek na stáv. kabely a bude proveden podvrt kolejiště na severní stranu stáv. trasy kolejí. Trasa poté pokračuje západním směrem podél kolejí do bodu (4), kde bude instalována na kabel PPFLEZE 10XN0,4 dělicí spojka, ze které bude vyveden nový kabel PPFLEZE 3XN0,4 a stáv. TCEKE 15P 0,5 (vedoucí k MADH245). Trasa dále pokračuje překopem stáv. komunikace až do místa stáv. rezerv kabelů, kde také kabely PPFLEZE 10XN0,6 a PPFLEZE 3XN0,4 budou zakončeny koncovkami SKH.  
Ze spojek budou vyvedeny kabely AYKY do MRS20, který bude uzemněn a umístěn na označovací tyč.

#### 2.ETAPA:

##### SO 22-10-03 v km 66,625-67,145

- Dojde k vybudování nové trasy vedení, která je vyvolána budováním nové trasy silnice a železniční tratě a zrušením stávající trasy silnice a železnice.  
V rámci stavby dojde k překládce 6xHDPE 40mm, kabelu PPFLE 75XN0,6. Mezi body (6) a (7) dojde k překládce volné HDPE 40 C, která v trase přechází na HDPE 40 Ccv a obsazené HDPE 40 O, která přechází na HDPE 40 Ocv (OK 766 013 08 typu Samsung 48f+CU). HDPE budou v nové trase nahrazeny novými HDPE 40 Ccv a HDPE 40 Ocv. Mezi body (7) a (8) dojde k překládce kabelu PPFLE 75XN0,6, volných HDPE 40 C, HDPE 40 Z a HDPE 40 B a obsazené HDPE 40 O s OK 662 016 16 typu Samsung 24f+CU. HDPE 40 C a bude nahrazena HDPE 40 C, HDPE 40 O bude nahrazena HDPE 40 O, HDPE 40 B bude nahrazena HDPE 40 Obb, HDPE 40 Z bude nahrazena HDPE 40 Cbb a kabel PPFLE 75XN0,6 bude nahrazen kabelem PPFLEZE 100XN0,6.  
Trasa výkopu začíná u hřbitova (bod 3), kde bude proveden podvrt stáv. komunikace. Trasa poté pokračuje v trávníku a překopem vjezdu podél hřbitova až do místa druhého podvrtu silnice, který není kolmí z důvodu nezanesení dohodnuté změny do DUR. Trasa poté pokračuje polem, podél budoucí nové trasy silnice až ke stáv. polní cestě, kde trasa odbočí severním směrem ke stáv. železnici. Trasa v tomto místě kříží budoucí železnici, vedení bude tedy ochráněno pomocí PE125 a souběžně bude uložena rezervní PE125 a trubky budou obetonovány). Trasa po přiblížení ke stáv. železnici odbočí západním směrem (podél budoucí trasy obslužné komunikace u železnice) až k novému podvrtnu stáv. komunikace (komunikace bude následně zrušena). Po podvrtnu pokračuje trasa směrem k rušenému mostu, kde cca 30m od mostu bude provede podvrt komunikace a potoku. Trasa pokračuje v poli do místa rozbočení tras. Jedna trasa pokračuje západním směrem do bodu (8) a druhá trasa odbočí výkopem v poli pod budoucí novou trasou železnice (Vedení v 3xPE125 + rezervní PE125) do bodu (7).  
Ze spojek budou vyvedeny kabely AYKY do MRS20, který bude uzemněn a umístěn na označovací tyč.

Překládka OK bude provedena následovně:

- Dojde k pokládce nových HDPE 40 mm dle výše uvedeného. Volné HDPE budou propojeny pomocí spojek Plasson.
- OK 662 016 16 bude přerušen v OS04 typu AT-T 2500 a vyfouknut do bodu (7).
- OS04 bude demontována a nahrazena novou Coyote RUNT InLine
- OK 662 016 16 bude novou trasou zafouknut do místa nové OS05A (bod (8)) a HDPE bude propojena pomocí spojek Plasson
- Dojde k montáži nového PKOR a OS05A
- Mezi OS05A a OS04 bude instalován nový kabel OFS MIDIA 24f+CU
- OK 662 016 16 bude v OS provařen průběžně.
- OK 766 013 08 bude přerušen v RSU Měrovice nad Hanou a vyfouknut do bodu (7)
- OK 766 013 08 bude z místa (7) zafouknut novou trasou do místa nové OS12 (bod 6) a HDPE bude propojena pomocí spojek Plasson
- Dojde k instalaci nového PKOR a OS12 typu Coyote RUNT InLine
- Mezi OS12 a RSU bude instalován nový kabel OFS MIDIA 48f+CU
- V OS12 bude kabel provařen průběžně a v RSU bude zakončen pomocí původních pigtailů ve shodném ODF.

### 3.ETAPA:

#### SO 22-10-02 v km 66,300 – 66,600

- Jedná se o přeložky mrtvých tras vedení CETIN. Tyto trasy budou zrušeny bez náhrady a kabely budou zakončeny pomocí koncovek SKH, dle situace v bodech 10, 11, 12.

#### SO 22-10-53 (v situaci jako SO 22-10-54) v km 65,843

- Jedná se o přeložky neidentifikované a mrtvé trasy vedení CETIN. Mezi body 13 a 14 dojde ke zrušení stáv. trasy a k vybudování nové trasy. Neidentifikovaný kabel bude nahrazen kabelem PPFLE 5XN0,6 a volnou HDPE 40 Obb, toto vedení bude uloženo v celém úseku překládky. HDPE bude zakončena koncovkami a kabel bude propojen se stáv. trasou pomocí spojek XAGA. V místě křížení komunikace bude vedení ochráněno pomocí PE110. *Tento úsek je před realizací nutno koordinovat s překládkou SPU, která je plánována v rámci pozemkových úprav.*

#### SO 22-10-01 v km 64,450

- Jedná se o zrušení stáv. trasy kabelů PPFLE 3XN0,4 a PPFLE 10XN0,4 a vybudování nové trasy kabely FLEZE shodné kapacity, tak aby trasa vedení křížila komunikace a kolejiště kolmo. Trasa začíná v trávníku v bodě (15), kde budou instalovány nové rovné spojky. Trasa poté pokračuje k mostu, kde bude proveden podvrt stáv. kolejiště. Po podvrtu trasa pokračuje podél komunikace v trávníku (v místech budoucích vjezdů bude vedení v PE110) až po stáv. sjezd na pole, kde bude vedení z důvodu výstavby mostu v PE125m, která bude obetonována. Trasa poté pokračuje v poli až do místa (16), kde bude kabel PPFLEZE 3XN0,4 zakončen koncovkou a kabel PPFLEZE 10XN0,4 napojen na stáv. kabel. V místě budoucí komunikace vedení v PE110.

Ze spojek budou vyvedeny kabely AYKY do MRS20, který bude uzemněn a umístěn na označovací tyč.

#### SO 22-10-52 u přejezdu P7199 v km 65,214

- V místě rušeného přejezdu jsou vedeny pouze mrtvé kabely. Tyto budou v bodech 17, 18, 19 obnaženy a zakončeny koncovkami SKH. V případě, že při rušení přejezdu nebude vedení CETIN dotčeno, nedojde k překládce.

#### SO 22-10-51 u mostu v km 63,501

- Při rušení mostu a trati může dojít ke kolizi s vedením neidentifikovaného kabelu vedoucího od sloupu na severní straně mostu do rozvaděče NZMS1599. V případě, že nedojde při rušení tratě ke kolizi, nebude kabel překládán. Při kolizi a nebo nedostatečném krytí bude na severní sloup instalován nový rozvaděč MRS-20, závěsný kabel bude do něj zaústěn a od rozvaděče bude do NZMS1599 do země uložen nový kabel PFLE 3XN0,6. Trasa kabelu bude shodná se stáv. trasou.

- **Měření optických vláken**

- Oboustranné měření reflektrometrem (OTDR) s vyhodnocením útlumu případných spojek a vyhodnocením jednotlivých měrných úseků. Provádí se při vhodné délce impulsu podle charakteru a délky trasy ve třech přenosových oknech (1310, 1550 a 1625 nm).

- Oboustranné měření celkového útlumu všech vláken přímou metodou IEC 86 A-1 ve třech přenosových oknech (1310 nm, 1550 nm a 1625 nm).
- **Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel povinen přizvat správce sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD.**
- **Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, jelikož stavebníkem nebyly dodány „Z“ souřadnice a také nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou).**
- **V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační provoz. Před započítím prací je nutno v dostatečném předstihu, minimálně 30dní před realizací, požádat o PEW pracovníky údržby kabelů.**

## 2.3 Popis tras

viz polohopis  
 VVN: ne  
 El. trakce: ne  
 Vodní toky: ne

## 2.4 Použitá technologie:

Spojky XAGA budou označeny Minimarkerem 3M , typ 1255.

## 2.5 Použité předpisy:

TD000002 – směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb  
 TD000015 - Pořizování a poskytování dokumentace liniových staveb  
 TD000018 - Tvorba názvů rozváděčů metalické přístupové sítě  
 TM000003 - TECHNICKÝ PROVOZ A ÚDRŽBA OPTICKÝCH KABELŮ A OCHRANNÝCH TRUBEK PRO OK  
 TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou  
 TD000008 - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely  
 TD000004 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část I. (TP69a)  
 TD000005 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část II. (TP69b)  
 TD000006 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část III včetně změn TPP 2001A a TPP 2001B  
 TD000007 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část IV včetně změny A  
 PP001346 – Pracovní postup „Projektová dokumentace liniových staveb sítě zpracovaná elektronickými prostředky“  
 TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí  
 ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
 ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení  
 ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení  
 POS 65-2001  
 Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

## 2.6 Koordinace:

Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby žel. trati a stavbou SPU.

## 2.7 Ostatní:

**Kontakty:**  
**Projektový koordinátor CETIN: Rxxx**  
  
**Zpracovatel CTN – xxxx**

**Stavebník:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

opr.osoba ve věcech sml. xxx

opr.osoba ve věcech tech. lxxx

Projektant:

xprovádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

**3. Podmiňující, související a navazující stavby:**

**Podmiňující akce - vložené:** nejsou

|               |     |                 |       |
|---------------|-----|-----------------|-------|
| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
|---------------|-----|-----------------|-------|

**Navazující akce - vložené:**

|               |     |                 |       |
|---------------|-----|-----------------|-------|
| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
|---------------|-----|-----------------|-------|

**4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha**

|   | Přehled nákladů       | Náklady                |
|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | První Etapa           | 1 557 633,16 Kč        |
| 2 | Druhá Etapa           | 3 279 788,97 Kč        |
| 3 | Třetí Etapa           | 699 787,69 Kč          |
|   | <b>Náklady celkem</b> | <b>5 537 209,82 Kč</b> |

**Specifikace nákladů\_VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra - První Etapa**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP SITEL 2021 - STAND. x 2023.04

Položková databáze: 2023.04

Název stavby: VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA                            | 157 900,38 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE                         | 736 973,90 Kč |
| MONTÁŽ                              | 194 188,88 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA           | 0,00 Kč       |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE          | 13 051,28 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA              | 80 843,62 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE             | 112 789,44 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE                      | 0,00 Kč       |
| MATERIÁL DOD. CETIN                 | 0,00 Kč       |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ                   | 0,00 Kč       |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   | 246 885,66 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč       |
| POPLATKY                            | 15 000,00 Kč  |

**Celkové náklady: 1 557 633,16 Kč**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| STAVEBNÍ ČINNOST   | 1 203 561,80 Kč |
| NESTAVEBNÍ ČINNOST | 354 071,36 Kč   |

| Seznam položek |                  |                                                                           |             |               |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Číslo SAP      | Stavební činnost | Název položky                                                             | Množství    | Celková cena  |
| PŘÍPRAVA       |                  |                                                                           |             |               |
|                | 958084           | Návrh cenový a technický                                                  | 3.00 ks     | 40 365,27 Kč  |
|                | 953634           | Projekt tlkm liniové metalické sítě                                       | 88648.56 JV | 88 648,56 Kč  |
|                | 953635           | Projekt tlkm liniové optické sítě                                         | 28886.55 JV | 28 886,55 Kč  |
| ZEMNÍ PRÁCE    |                  |                                                                           |             |               |
|                | 958841 S         | Odvoz asphalt.výkopku-vozovka v b.metrech                                 | 5.00 m      | 786,60 Kč     |
|                | 954969 S         | Podvrt řízený do 150 mm                                                   | 123.00 m    | 436 418,76 Kč |
|                | 954970 S         | Pokládka PE nebo vrapované chráničky                                      | 70.00 m     | 1 625,40 Kč   |
|                | 955265 S         | Práce zemní pro podzemní tratě síťové                                     | 86100.00 JV | 86 100,00 Kč  |
|                |                  | obetonování chrániček (25tis.), pažení výkopu a jeho prohloubení (45tis.) |             |               |
|                | 955550 S         | Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm                                        | 500.00 m    | 44 000,00 Kč  |
|                | 954959 S         | Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm                                  | 12.00 m     | 3 878,76 Kč   |
|                | 952362 S         | Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70                                   | 6.00 m      | 5 124,90 Kč   |
|                | 952345 S         | Rýha v trávě 35/70-100                                                    | 143.00 m    | 65 376,74 Kč  |
|                | 954958 S         | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm                                  | 48.00 m     | 6 270,72 Kč   |
|                | 952355 S         | Rýha v trávě 50/110                                                       | 41.00 m     | 23 632,40 Kč  |
|                | 958753 S         | Rýha v trávě 50/130                                                       | 36.00 m     | 29 201,04 Kč  |
|                | 954952 S         | Rýha ve vozovce litý asphalt 50/130                                       | 5.00 m      | 13 107,30 Kč  |
|                | 954956 S         | Rýha vjezd kostky 35/70-90                                                | 11.00 m     | 13 140,38 Kč  |
|                | 955054 S         | Vytyčení trasy podél silnice,železnice                                    | 365.00 m    | 5 292,50 Kč   |
|                | 954972 S         | Znovuosazení obrubníků chodníkůvých                                       | 8.00 m      | 2 163,04 Kč   |
|                | 951349 S         | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky                                  | 6.00 ks     | 855,36 Kč     |
| MONTÁŽ         |                  |                                                                           |             |               |
|                | 952649 S         | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka                            | 5.00 ks     | 940,15 Kč     |
|                | 952650 S         | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka                           | 50.00 ks    | 2 169,50 Kč   |
|                | 952644 S         | Měření střídavé během stavby - další čtyřka                               | 50.00 ks    | 1 450,00 Kč   |
|                | 952643 S         | Měření střídavé během stavby - první čtyřka                               | 5.00 ks     | 506,35 Kč     |
|                | 952647 S         | Měření útlumu během stavby- první čtyřka                                  | 5.00 ks     | 940,15 Kč     |
|                | 954999 S         | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování                                  | 65.00 ks    | 1 885,00 Kč   |
|                | 955000 S         | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním                                  | 25.00 ks    | 906,50 Kč     |
|                | 955288 S         | Montáž koncovky SKH                                                       | 2.00 ks     | 115,78 Kč     |
|                | 955267 S         | Montáž nadzemní tratě síťové                                              | 14760.00 JV | 14 760,00 Kč  |
|                |                  | AYKY kabel včetně montáže                                                 |             |               |
|                | 955296 S         | Montáž rozvaděče sloupového                                               | 4.00 ks     | 4 989,76 Kč   |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                         |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 955279 S                                                                                                                                                                                               | Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.                  | 9.00 ks     | 16 923,33 Kč |
| 954990 S                                                                                                                                                                                               | Montáž úložných kabelů do 15 XN                         | 930.00 m    | 22 859,40 Kč |
| 955303 S                                                                                                                                                                                               | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče                    | 4.00 ks     | 5 274,88 Kč  |
| 958592 S                                                                                                                                                                                               | Provádění PEW v maintenance window                      | 1.00 ks     | 31 488,21 Kč |
| 957753 S                                                                                                                                                                                               | Realizace tratě síťové dohodou                          | 67650.00 JV | 67 650,00 Kč |
| rozpočtová rezerva                                                                                                                                                                                     |                                                         |             |              |
| 955298 S                                                                                                                                                                                               | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči                       | 11.00 ks    | 324,50 Kč    |
| 955259 S                                                                                                                                                                                               | Ukončení kabelu v rozvaděči                             | 11.00 ks    | 4 623,52 Kč  |
| 957739 S                                                                                                                                                                                               | Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti                   | 4.00 ks     | 3 244,56 Kč  |
| 958469 S                                                                                                                                                                                               | Uvedení stavby do provozu                               | 5141.40 JV  | 5 141,40 Kč  |
| kolaudace                                                                                                                                                                                              |                                                         |             |              |
| 955630 S                                                                                                                                                                                               | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě              | 2.00 ks     | 2 580,90 Kč  |
| 958556 S                                                                                                                                                                                               | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m                | 1.00 ks     | 3 505,11 Kč  |
| 955066 S                                                                                                                                                                                               | Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.                  | 2.00 ks     | 1 909,88 Kč  |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                                                                                                                                                                             |                                                         |             |              |
| 955278 S                                                                                                                                                                                               | Provedení geodetického měření pro tratě síťové          | 6697.35 JV  | 6 697,35 Kč  |
| Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy                                                                                                                                     |                                                         |             |              |
| 956285 S                                                                                                                                                                                               | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka | 1.00 ks     | 6 353,93 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA                                                                                                                                                                                 |                                                         |             |              |
| 955313                                                                                                                                                                                                 | Uzavření sml. o SB o VBŘ                                | 23.00 ks    | 80 843,62 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                                                                                                                                                                                |                                                         |             |              |
| 958749 S                                                                                                                                                                                               | Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)                 | 4.00 ks     | 12 462,08 Kč |
| 954830                                                                                                                                                                                                 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene            | 51600.00 JV | 51 600,00 Kč |
| Náhrada VBŘ - odhadovaná                                                                                                                                                                               |                                                         |             |              |
| Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí |                                                         |             |              |
| 955315                                                                                                                                                                                                 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ                | 8.00 ks     | 21 414,08 Kč |
| 958085                                                                                                                                                                                                 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN         | 8.00 ks     | 27 313,28 Kč |
| POPLATKY                                                                                                                                                                                               |                                                         |             |              |
| 955366                                                                                                                                                                                                 | Poplatky k nadzemním tratím síťovým                     | 15000.00 JV | 15 000,00 Kč |
| ZUK                                                                                                                                                                                                    |                                                         |             |              |

| Číslo SAP                           | Stavební činnost                          | Limitka materiálu<br>Název položky | Množství  | Celková cena  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   |                                           |                                    |           |               |
| 303918 S                            | Deska krycí plast. 300x1000 mm            |                                    | 210.00 ks | 9 481,50 Kč   |
| 305833 S                            | Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m    |                                    | 12.00 kg  | 1 125,24 Kč   |
| 303795 S                            | Fólie výstražná 220mm PE oranžová         |                                    | 51.00 m   | 212,16 Kč     |
| 303813 S                            | Fólie výstražná 330mm PE oranžová         |                                    | 257.00 m  | 1 220,75 Kč   |
| 300135 S                            | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,4       |                                    | 80.00 m   | 8 651,20 Kč   |
| 300145 S                            | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6       |                                    | 90.00 m   | 13 481,10 Kč  |
| 300153 S                            | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,8       |                                    | 500.00 m  | 101 720,00 Kč |
| 300133 S                            | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 3x4x0,4        |                                    | 10.00 m   | 807,80 Kč     |
| 300134 S                            | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 5x4x0,4        |                                    | 250.00 m  | 22 105,00 Kč  |
| 316534 S                            | Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm             |                                    | 1.00 ks   | 70,18 Kč      |
| 316541 S                            | Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm            |                                    | 1.00 ks   | 117,89 Kč     |
| 302532 S                            | Mini Marker 1255 80-6102-2191-5           |                                    | 12.00 ks  | 3 343,68 Kč   |
| 312425 S                            | Modul konektor. 9700-10P                  |                                    | 18.00 ks  | 437,58 Kč     |
| 309931 S                            | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m   |                                    | 100.00 kg | 6 563,00 Kč   |
| 325646 S                            | Skříň rozvaděčeMRS20-QT10-20p-na sl.LSA   |                                    | 4.00 ks   | 6 735,56 Kč   |
| 410636 S                            | Souprava čistící metallic. kabelů - velká |                                    | 1.00 ks   | 495,66 Kč     |
| 320312 S                            | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15    |                                    | 20.00 ks  | 3 266,00 Kč   |
| 303501 S                            | Spojka plastová 110/94 mm                 |                                    | 8.00 ks   | 353,60 Kč     |
| 316166 S                            | Spojka plastová 125/107mm                 |                                    | 2.00 ks   | 107,16 Kč     |
| 322269 S                            | Spojka XAGA 500-43/8-150/EZE              |                                    | 9.00 ks   | 30 902,76 Kč  |
| 309992 S                            | Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm    |                                    | 4.00 ks   | 182,16 Kč     |
| 302672 S                            | Trubka PE 110/6,3/6000mm                  |                                    | 24.00 ks  | 20 962,32 Kč  |
| 302752 S                            | Trubka PE 125/7,1/6000mm                  |                                    | 9.00 ks   | 9 886,32 Kč   |
| 302423 S                            | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem          |                                    | 36.00 m   | 1 972,44 Kč   |
| 303465 S                            | Víčko plastové trubky 110/100 mm          |                                    | 4.00 ks   | 101,84 Kč     |
| 309814 S                            | Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn            |                                    | 4.00 ks   | 2 582,76 Kč   |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný |                                           |                                    |           |               |
| 304267 S                            | Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá    |                                    | 1.00 ks   | 0,00 Kč       |
| 301685 S                            | Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda     |                                    | 1.00 ks   | 0,00 Kč       |
| 314473 S                            | Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)     |                                    | 16.00 m   | 0,00 Kč       |

**Specifikace nákladů\_VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra - Druhá Etapa**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:                    ¤ VP SITEL 2021 - STAND. ¤ 2023.04

Položková databáze:   2023.04

Název stavby:                   VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| PŘÍPRAVA                            | 0,00 Kč         |
| ZEMNÍ PRÁCE                         | 1 666 523,45 Kč |
| MONTÁŽ                              | 674 364,73 Kč   |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA           | 0,00 Kč         |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE          | 89 062,02 Kč    |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA              | 0,00 Kč         |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE             | 381 690,53 Kč   |
| PROVOZNÍ PRÁCE                      | 0,00 Kč         |
| MATERIÁL DOD. CETIN                 | 0,00 Kč         |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ                   | 0,00 Kč         |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   | 443 148,24 Kč   |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč         |
| POPLATKY                            | 25 000,00 Kč    |

**Celkové náklady:                   3 279 788,97 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST                   2 909 334,25 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST               370 454,72 Kč

| Seznam položek |                                                         |               |              |               |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Číslo SAP      | Stavební činnost                                        | Název položky | Množství     | Celková cena  |
| ZEMNÍ PRÁCE    |                                                         |               |              |               |
| 954969 S       | Podvrt řízený do 150 mm                                 |               | 169.00 m     | 599 632,28 Kč |
| 954970 S       | Pokládka PE nebo vrapované chráničky                    |               | 570.00 m     | 13 235,40 Kč  |
| 955265 S       | Práce zemní pro podzemní tratě síťové                   |               | 144525.00 JV | 144 525,00 Kč |
|                | obetonování chráničky pod budoucí tratí                 |               |              |               |
| 955550 S       | Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm                      |               | 435.00 m     | 38 280,00 Kč  |
| 955552 S       | Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm                |               | 810.00 m     | 15 025,50 Kč  |
| 958755 S       | Rýha v chodníku 50/130                                  |               | 5.00 m       | 7 619,80 Kč   |
| 958751 S       | Rýha v poli 50/130                                      |               | 895.00 m     | 669 871,70 Kč |
| 958752 S       | Rýha v poli 50/130 rozšíření o 10 cm                    |               | 270.00 m     | 45 127,80 Kč  |
| 952345 S       | Rýha v trávě 35/70-100                                  |               | 32.00 m      | 14 629,76 Kč  |
| 954958 S       | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm                |               | 96.00 m      | 12 541,44 Kč  |
| 952355 S       | Rýha v trávě 50/110                                     |               | 122.00 m     | 70 320,80 Kč  |
| 955820 S       | Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100                   |               | 9.00 m       | 17 564,85 Kč  |
| 955054 S       | Vytyčení trasy podél silnice,železnice                  |               | 1232.00 m    | 17 864,00 Kč  |
| 951349 S       | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky                |               | 2.00 ks      | 285,12 Kč     |
| MONTÁŽ         |                                                         |               |              |               |
| 958294 S       | Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skřini                  |               | 1.00 ks      | 237,19 Kč     |
| 955092 S       | Demontáž rozvaděče optického                            |               | 1.00 ks      | 642,76 Kč     |
| 955079 S       | Demontáž spojky bez demontáže vláken                    |               | 1.00 ks      | 1 031,13 Kč   |
| 958306 S       | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba             |               | 2900.00 m    | 13 543,00 Kč  |
| 958310 S       | Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba |               | 72.00 ks     | 30 528,72 Kč  |
| 958314 S       | Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba   |               | 72.00 ks     | 6 610,32 Kč   |
| 952649 S       | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka          |               | 1.00 ks      | 188,03 Kč     |
| 952650 S       | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka         |               | 74.00 ks     | 3 210,86 Kč   |
| 952644 S       | Měření střídavé během stavby - další čtyřka             |               | 74.00 ks     | 2 146,00 Kč   |
| 952643 S       | Měření střídavé během stavby - první čtyřka             |               | 1.00 ks      | 101,27 Kč     |
| 952647 S       | Měření útlumu během stavby- první čtyřka                |               | 1.00 ks      | 188,03 Kč     |
| 954999 S       | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování                |               | 150.00 ks    | 4 350,00 Kč   |
| 955288 S       | Montáž koncovky SKH                                     |               | 3.00 ks      | 173,67 Kč     |
| 955267 S       | Montáž nadzemní tratě síťové                            |               | 7380.00 JV   | 7 380,00 Kč   |
|                | AYKY kabel včetně montáže                               |               |              |               |
| 955003 S       | Montáž ochranného boxu pro spojku                       |               | 2.00 ks      | 1 607,54 Kč   |
| 952874 S       | Montáž ochrany přepěťové PO1                            |               | 1.00 ks      | 628,02 Kč     |
| 955260 S       | Montáž rozvaděče optického                              |               | 1.00 ks      | 730,03 Kč     |
| 955296 S       | Montáž rozvaděče sloupového                             |               | 2.00 ks      | 2 494,88 Kč   |
| 955286 S       | Montáž spojky bez montáže vláken                        |               | 3.00 ks      | 3 661,17 Kč   |
| 955280 S       | Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.                 |               | 2.00 ks      | 5 496,08 Kč   |
| 955284 S       | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb                 |               | 32.00 ks     | 1 797,12 Kč   |
| 952602 S       | Montáž trubky úložné                                    |               | 2900.00 m    | 55 245,00 Kč  |
| 954992 S       | Montáž úložných kabelů do 300 XN                        |               | 155.00 m     | 6 857,20 Kč   |
| 955303 S       | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče                    |               | 2.00 ks      | 2 637,44 Kč   |
| 958592 S       | Provádění PEW v maintenance window                      |               | 2.00 ks      | 62 976,42 Kč  |
| 955257 S       | Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skřini                |               | 1.00 ks      | 269,15 Kč     |
| 958557 S       | Realizace optické akce-ostatní činnosti                 |               | 1.00 ks      | 18 148,64 Kč  |
| 957753 S       | Realizace tratě síťové dohodou                          |               | 172200.00 JV | 172 200,00 Kč |
|                | rozpočtová rezerva                                      |               |              |               |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 958331 S                                                                                                                                                                                               | Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti | 144.00 ks    | 63 180,00 Kč  |
| 955298 S                                                                                                                                                                                               | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči                             | 2.00 ks      | 59,00 Kč      |
| 955259 S                                                                                                                                                                                               | Ukončení kabelu v rozvaděči                                   | 2.00 ks      | 840,64 Kč     |
| 957739 S                                                                                                                                                                                               | Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti                         | 12.00 ks     | 9 733,68 Kč   |
| 958469 S                                                                                                                                                                                               | Uvedení stavby do provozu                                     | 5141.40 JV   | 5 141,40 Kč   |
| koldaudace                                                                                                                                                                                             |                                                               |              |               |
| 955630 S                                                                                                                                                                                               | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě                    | 2.00 ks      | 2 580,90 Kč   |
| 958336 S                                                                                                                                                                                               | Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky            | 5460.00 m    | 165 711,00 Kč |
| 958558 S                                                                                                                                                                                               | Zkouška trhací                                                | 2.00 ks      | 3 672,26 Kč   |
| 958728 S                                                                                                                                                                                               | Zpracování dok. skut. provedení nad 1 km (ks=100m)            | 12.00 ks     | 11 355,96 Kč  |
| 958556 S                                                                                                                                                                                               | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m                      | 2.00 ks      | 7 010,22 Kč   |
| GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE                                                                                                                                                                              |                                                               |              |               |
| 955278 S                                                                                                                                                                                               | Provedení geodetického měření pro tratě síťové                | 45005.70 JV  | 45 005,70 Kč  |
| Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy                                                                                                                                     |                                                               |              |               |
| 955197 S                                                                                                                                                                                               | Zaměření trasy pro stavbu nad 1km                             | 1232.00 m    | 44 056,32 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                                                                                                                                                                                |                                                               |              |               |
| 958748 S                                                                                                                                                                                               | Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)                      | 13.00 ks     | 36 235,81 Kč  |
| 954830                                                                                                                                                                                                 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene                  | 248000.00 JV | 248 000,00 Kč |
| Náhrada VBŘ - odhadovaná                                                                                                                                                                               |                                                               |              |               |
| Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí |                                                               |              |               |
| 955315                                                                                                                                                                                                 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ                      | 16.00 ks     | 42 828,16 Kč  |
| 958085                                                                                                                                                                                                 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN               | 16.00 ks     | 54 626,56 Kč  |
| POPLATKY                                                                                                                                                                                               |                                                               |              |               |
| 955366                                                                                                                                                                                                 | Poplatky k nadzemním tratím síťovým                           | 25000.00 JV  | 25 000,00 Kč  |
| ZUK                                                                                                                                                                                                    |                                                               |              |               |

| Číslo SAP                          | Stavební činnost | Limitka materiálu<br>Název položky         | Množství  | Celková cena  |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný  |                  |                                            |           |               |
| 303918 S                           |                  | Deska krycí plast. 300x1000 mm             | 186.00 ks | 8 397,90 Kč   |
| 305833 S                           |                  | Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m     | 8.00 kg   | 750,16 Kč     |
| 303795 S                           |                  | Fólie výstražná 220mm PE oranžová          | 1125.00 m | 4 680,00 Kč   |
| 303813 S                           |                  | Fólie výstražná 330mm PE oranžová          | 1086.00 m | 5 158,50 Kč   |
| 300218 S                           |                  | Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu    | 580.00 m  | 13 438,60 Kč  |
| 300726 S                           |                  | Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu    | 640.00 m  | 23 744,00 Kč  |
| 300122 S                           |                  | Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6         | 155.00 m  | 81 082,05 Kč  |
| 318863 S                           |                  | Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6   | 3.00 ks   | 1 552,83 Kč   |
| 316534 S                           |                  | Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm              | 3.00 ks   | 210,54 Kč     |
| 312186 S                           |                  | Konektor UR2-D - suchý                     | 4.00 ks   | 23,04 Kč      |
| 312204 S                           |                  | Konektor UR2 - plněný                      | 4.00 ks   | 16,04 Kč      |
| 321713 S                           |                  | Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300     | 2.00 ks   | 21 701,68 Kč  |
| 302532 S                           |                  | Mini Marker 1255 80-6102-2191-5            | 21.00 ks  | 5 851,44 Kč   |
| 312425 S                           |                  | Modul konektor. 9700-10P                   | 30.00 ks  | 729,30 Kč     |
| 323050 S                           |                  | Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm     | 96.00 ks  | 513,60 Kč     |
| 323051 S                           |                  | Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm     | 48.00 ks  | 288,96 Kč     |
| 309931 S                           |                  | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m    | 50.00 kg  | 3 281,50 Kč   |
| 313249 S                           |                  | Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm   | 3.00 ks   | 2 103,84 Kč   |
| 306776 S                           |                  | Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm    | 3.00 ks   | 2 103,84 Kč   |
| 324253 S                           |                  | Průchodka těsnící D 40mm (5-9mm) Jackm     | 4.00 ks   | 438,24 Kč     |
| 303251 S                           |                  | Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon          | 2.00 ks   | 208,34 Kč     |
| 325646 S                           |                  | Skříň rozváděčeMRS20-QT10-20p-na sl.LSA    | 2.00 ks   | 3 367,78 Kč   |
| 410636 S                           |                  | Souprava čistící metalic. kabelů - velká   | 1.00 ks   | 495,66 Kč     |
| 315066 S                           |                  | Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30       | 4.00 ks   | 1 155,76 Kč   |
| 306732 S                           |                  | Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line | 3.00 ks   | 15 254,25 Kč  |
| 316166 S                           |                  | Spojka plastová 125/107mm                  | 40.00 ks  | 2 143,20 Kč   |
| 303003 S                           |                  | Spojka trubky HDPE 40mm Plasson            | 32.00 ks  | 4 200,96 Kč   |
| 322266 S                           |                  | Spojka XAGA 500-100/25-500/EZE             | 2.00 ks   | 13 984,78 Kč  |
| 309992 S                           |                  | Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm     | 2.00 ks   | 91,08 Kč      |
| 300027 S                           |                  | Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy     | 150.00 m  | 4 827,00 Kč   |
| 300025 S                           |                  | Trubka HDPE 40/33 černá -červený pruh      | 1150.00 m | 37 007,00 Kč  |
| 300023 S                           |                  | Trubka HDPE 40/33 černá                    | 150.00 m  | 4 827,00 Kč   |
| 300036 S                           |                  | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy    | 150.00 m  | 4 827,00 Kč   |
| 300033 S                           |                  | Trubka HDPE 40/33 oranžová -červený pruh   | 1150.00 m | 37 007,00 Kč  |
| 300030 S                           |                  | Trubka HDPE 40/33 oranžová                 | 150.00 m  | 4 827,00 Kč   |
| 302752 S                           |                  | Trubka PE 125/7,1/6000mm                   | 115.00 ks | 126 325,20 Kč |
| 302441 S                           |                  | Trubka vrapovaná 125/107 s lankem          | 50.00 m   | 3 670,50 Kč   |
| 307755 S                           |                  | Tyč označovací s usazovacím křížem         | 4.00 ks   | 2 298,80 Kč   |
| 308513 S                           |                  | Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155     | 1.00 ks   | 188,77 Kč     |
| 303483 S                           |                  | Víčko plastové trubky 125/110 mm           | 10.00 ks  | 375,10 Kč     |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný |                  |                                            |           |               |
| 304517 S                           |                  | Pásek vázací 400x7,6 mm                    | 200.00 ks | 0,00 Kč       |
| 304267 S                           |                  | Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá     | 1.00 ks   | 0,00 Kč       |
| 301685 S                           |                  | Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda      | 1.00 ks   | 0,00 Kč       |
| 314473 S                           |                  | Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)      | 8.00 m    | 0,00 Kč       |

**Specifikace nákladů\_VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra - Třetí Etapa**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:                      ₧ VP SITEL 2021 - STAND. ₧ 2023.04

Položková databáze:    2023.04

Název stavby:                      VPIC\_Nezamyslice-Kojetín\_modernizace tra

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

## Rekapitulace nákladů:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA                            | 0,00 Kč       |
| ZEMNÍ PRÁCE                         | 296 636,06 Kč |
| MONTÁŽ                              | 136 074,84 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA           | 0,00 Kč       |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE          | 50 180,79 Kč  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA              | 0,00 Kč       |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE             | 109 073,92 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE                      | 0,00 Kč       |
| MATERIÁL DOD. CETIN                 | 0,00 Kč       |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ                   | 0,00 Kč       |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   | 92 822,08 Kč  |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč       |
| POPLATKY                            | 15 000,00 Kč  |

**Celkové náklady:                      699 787,69 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST                      585 060,33 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST                      114 727,36 Kč

| Seznam položek            |                                                                               |               |             |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Číslo SAP                 | Stavební činnost                                                              | Název položky | Množství    | Celková cena |
| ZEMNÍ PRÁCE               |                                                                               |               |             |              |
| 958841 S                  | Odvoz asfalt.výkopku-vozovka v b.metrech                                      |               | 10.00 m     | 1 573,20 Kč  |
| 954969 S                  | Podvrt řízený do 150 mm                                                       |               | 20.00 m     | 70 962,40 Kč |
| 954970 S                  | Pokládka PE nebo vrapované chráničky                                          |               | 100.00 m    | 2 322,00 Kč  |
| 955265 S                  | Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování chráničky pod budoucí tratí |               | 30750.00 JV | 30 750,00 Kč |
| 958755 S                  | Rýha v chodníku 50/130                                                        |               | 6.00 m      | 9 143,76 Kč  |
| 952345 S                  | Rýha v trávě 35/70-100                                                        |               | 32.00 m     | 14 629,76 Kč |
| 954958 S                  | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm                                      |               | 96.00 m     | 12 541,44 Kč |
| 952355 S                  | Rýha v trávě 50/110                                                           |               | 111.00 m    | 63 980,40 Kč |
| 958753 S                  | Rýha v trávě 50/130                                                           |               | 75.00 m     | 60 835,50 Kč |
| 954952 S                  | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130                                            |               | 10.00 m     | 26 214,60 Kč |
| 955054 S                  | Vytyčení trasy podél silnice,železnice                                        |               | 254.00 m    | 3 683,00 Kč  |
| MONTÁŽ                    |                                                                               |               |             |              |
| 958306 S                  | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba                                   |               | 80.00 m     | 373,60 Kč    |
| 952649 S                  | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka                                |               | 4.00 ks     | 752,12 Kč    |
| 952650 S                  | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka                               |               | 17.00 ks    | 737,63 Kč    |
| 952644 S                  | Měření střídavé během stavby - další čtyřka                                   |               | 17.00 ks    | 493,00 Kč    |
| 952643 S                  | Měření střídavé během stavby - první čtyřka                                   |               | 4.00 ks     | 405,08 Kč    |
| 952647 S                  | Měření útlumu během stavby- první čtyřka                                      |               | 4.00 ks     | 752,12 Kč    |
| 954999 S                  | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování                                      |               | 33.00 ks    | 957,00 Kč    |
| 955255 S                  | Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent                                      |               | 2.00 ks     | 84,30 Kč     |
| 955288 S                  | Montáž koncovky SKH                                                           |               | 4.00 ks     | 231,56 Kč    |
| 955269 S                  | Montáž podzemní tratě síťové optické                                          |               | 7380.00 JV  | 7 380,00 Kč  |
| AYKY kabel včetně montáže |                                                                               |               |             |              |
| 955296 S                  | Montáž rozvaděče sloupového                                                   |               | 3.00 ks     | 3 742,32 Kč  |
| 955282 S                  | Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek                                       |               | 3.00 ks     | 6 076,17 Kč  |
| 952602 S                  | Montáž trubky úložné                                                          |               | 80.00 m     | 1 524,00 Kč  |
| 954990 S                  | Montáž úložných kabelů do 15 XN                                               |               | 380.00 m    | 9 340,40 Kč  |
| 955303 S                  | Montáž uzemnění venkovního rozvaděče                                          |               | 3.00 ks     | 3 956,16 Kč  |
| 958592 S                  | Provádění PEW v maintenance window                                            |               | 1.00 ks     | 31 488,21 Kč |
| 957753 S                  | Realizace tratě síťové dohodou                                                |               | 49200.00 JV | 49 200,00 Kč |
| rozpočtová rezerva        |                                                                               |               |             |              |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                 |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 955298 S                                                                                                                                                                                               | Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči               | 6.00 ks     | 177,00 Kč    |
| 955259 S                                                                                                                                                                                               | Ukončení kabelu v rozvaděči                     | 5.00 ks     | 2 101,60 Kč  |
| 957739 S                                                                                                                                                                                               | Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti           | 3.00 ks     | 2 433,42 Kč  |
| 958469 S                                                                                                                                                                                               | Uvedení stavby do provozu                       | 5141.40 JV  | 5 141,40 Kč  |
| kolaudace                                                                                                                                                                                              |                                                 |             |              |
| 955630 S                                                                                                                                                                                               | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě      | 4.00 ks     | 5 161,80 Kč  |
| 958556 S                                                                                                                                                                                               | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m        | 1.00 ks     | 3 505,11 Kč  |
| 955081 S                                                                                                                                                                                               | Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.         | 3.00 ks     | 60,84 Kč     |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE                                                                                                                                                                             |                                                 |             |              |
| 955278 S                                                                                                                                                                                               | Provedení geodetického měření pro tratě síťové  | 31119.00 JV | 31 119,00 Kč |
| Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy                                                                                                                                     |                                                 |             |              |
| 956284 S                                                                                                                                                                                               | Zaměření trasy pro stavbu do 100m               | 3.00 ks     | 19 061,79 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE                                                                                                                                                                                |                                                 |             |              |
| 958749 S                                                                                                                                                                                               | Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)         | 3.00 ks     | 9 346,56 Kč  |
| 954830                                                                                                                                                                                                 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene    | 51000.00 JV | 51 000,00 Kč |
| Náhrada VBŘ - odhadovaná                                                                                                                                                                               |                                                 |             |              |
| Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí |                                                 |             |              |
| 955315                                                                                                                                                                                                 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ        | 8.00 ks     | 21 414,08 Kč |
| 958085                                                                                                                                                                                                 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | 8.00 ks     | 27 313,28 Kč |
| POPLATKY                                                                                                                                                                                               |                                                 |             |              |
| 955366                                                                                                                                                                                                 | Poplatky k nadzemním tratím síťovým             | 15000.00 JV | 15 000,00 Kč |
| ZUK                                                                                                                                                                                                    |                                                 |             |              |

| Limitka materiálu                  |                  |                                             |           |              |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| Číslo SAP                          | Stavební činnost | Název položky                               | Množství  | Celková cena |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný  |                  |                                             |           |              |
| 322265 S                           |                  | Bleskojistka 8x13 230V 10kA/10A             | 12.00 ks  | 443,88 Kč    |
| 303918 S                           |                  | Deska krycí plast. 300x1000 mm              | 175.00 ks | 7 901,25 Kč  |
| 305833 S                           |                  | Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m      | 12.00 kg  | 1 125,24 Kč  |
| 303795 S                           |                  | Fólie výstražná 220mm PE oranžová           | 131.00 m  | 544,96 Kč    |
| 303813 S                           |                  | Fólie výstražná 330mm PE oranžová           | 256.00 m  | 1 216,00 Kč  |
| 303777 S                           |                  | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá         | 400.00 m  | 900,00 Kč    |
| 300117 S                           |                  | Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6            | 80.00 m   | 3 324,00 Kč  |
| 300135 S                           |                  | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,4         | 130.00 m  | 14 058,20 Kč |
| 300133 S                           |                  | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 3x4x0,4          | 130.00 m  | 10 501,40 Kč |
| 300143 S                           |                  | Kabel plastový TCEPKPFLEZE 3x4x0,6          | 40.00 m   | 3 933,20 Kč  |
| 316534 S                           |                  | Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm               | 3.00 ks   | 210,54 Kč    |
| 316541 S                           |                  | Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm              | 1.00 ks   | 117,89 Kč    |
| 302788 S                           |                  | Koncovka trubky 40 mm Plasson               | 2.00 ks   | 227,70 Kč    |
| 302532 S                           |                  | Mini Marker 1255 80-6102-2191-5             | 11.00 ks  | 3 065,04 Kč  |
| 312425 S                           |                  | Modul konektor. 9700-10P                    | 7.00 ks   | 170,17 Kč    |
| 309931 S                           |                  | Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m     | 75.00 kg  | 4 922,25 Kč  |
| 325646 S                           |                  | Skříň rozváděčeMRS20-QT10-20p-na sl.LSA     | 3.00 ks   | 5 051,67 Kč  |
| 410636 S                           |                  | Souprava čistící metalic. kabelů - velká    | 1.00 ks   | 495,66 Kč    |
| 320312 S                           |                  | Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15      | 6.00 ks   | 979,80 Kč    |
| 316166 S                           |                  | Spojka plastová 125/107mm                   | 6.00 ks   | 321,48 Kč    |
| 320298 S                           |                  | Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500        | 3.00 ks   | 2 863,95 Kč  |
| 309992 S                           |                  | Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm      | 3.00 ks   | 136,62 Kč    |
| 307413 S                           |                  | Svorkovnice LSA profil 2/8x3 70151001-11    | 1.00 ks   | 431,63 Kč    |
| 309290 S                           |                  | Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 | 1.00 ks   | 125,04 Kč    |
| 300036 S                           |                  | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy     | 80.00 m   | 2 574,40 Kč  |
| 302655 S                           |                  | Trubka PE 110/3,5/6000mm                    | 2.00 ks   | 1 109,20 Kč  |
| 302752 S                           |                  | Trubka PE 125/7,1/6000mm                    | 19.00 ks  | 20 871,12 Kč |
| 307755 S                           |                  | Tyč označovací s usazovacím křížem          | 4.00 ks   | 2 298,80 Kč  |
| 303168 S                           |                  | Vodič prop. SM-clip-volný B2 10114-B2L35    | 4.00 ks   | 268,64 Kč    |
| 306188 S                           |                  | Zámek skříňě 1370 L2 Morava-42113           | 3.00 ks   | 695,28 Kč    |
| 309814 S                           |                  | Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn              | 3.00 ks   | 1 937,07 Kč  |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný |                  |                                             |           |              |
| 304267 S                           |                  | Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá      | 2.00 ks   | 0,00 Kč      |
| 301685 S                           |                  | Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda       | 2.00 ks   | 0,00 Kč      |
| 314473 S                           |                  | Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)       | 12.00 m   | 0,00 Kč      |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3756126

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 08c6d18c-3913-4360-8c0a-67acca326e50

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.06.2023 12:26:01



22fc6a35-f8d7-4ae9-83ff-c63317f6f72d