

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závd u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část:

na měsíc: **Červenec 2023**

Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 26.6..2023

TO Suchdol

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11	
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		12,20							
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		18,50		Odry - Heřmánky	km 14,1 -115	provoz		x	
853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		18,50							
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		8,00						x	
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		12,00		Vítkov-Čermná	km 28,620	provoz	bez dopravy		
855	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t		12,00							
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		12,20						x	
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		18,50		Fulnek	km 9,400	provoz			
856	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		18,50							
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		25,00						x	
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		30,50		Čermná-Svato	km 30,780-810 km 32,880-883		bez dopravy bez dopravy	x	
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t		37,50							
80	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		50,00		Heř.-Jakubč.	km 16,100 -600	provoz		x	

0

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km	
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	48
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

celkem: