

ODBOR PRÁVNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/14000/00046/22/06
SML. UID	0010003923
DNE	28.06.2023
JMÉNO	██████████

Dodatek č. 6

Smlouvy o dílo, na akci: Sektor VIII – etapa III

č. NRZ/Ně/040/2020, D100/14000/00046/22/06

Smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NRZ/Ně/040/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 9. 9. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode dne 17. 12. 2021, Dodatku č. 4 účinného ode dne 22. 3. 2022 a Dodatku č. 5 účinného ode dne 28. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 6.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Zastoupený: ██████████, ředitelem státního podniku

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Bankovní spojení: ██████████
č. ú. ██████████

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

██████████, náměstek ředitele pro oblast zahlazování následků hornické činnosti
tel.: ██████████, mobil: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, vedoucí střediska Hodonín
tel.: ██████████, mobil: ██████████, e-mail: ██████████

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

██████████, vedoucí oddělení veřejných zakázek
tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████, technický pracovník oddělení veřejných zakázek
tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč
faktury zasílat e-mailem na adresu:
██████████

Zhotovitel:

Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod ekologických a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“
GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 12459


IČO: 281 69 522, **DIČ:** CZ28169522

Bankovní spojení:

██████████

č. ú.

██████████



Zastoupen: [REDAKCE], předsedou představenstva
[REDAKCE], členem představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

[REDAKCE]

„Společník 1“
MND Drilling & Services a.s.
Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2843

IČO: 255 47 631, **DIČ:** CZ25547631

Bankovní spojení:

[REDAKCE]

č. ú.

[REDAKCE]

Zastoupen: [REDAKCE], provozně technickým ředitelem a [REDAKCE]
[REDAKCE], vedoucí ekonomického úseku na základě plné moci

„Společník 2“
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

IČO: 250 41 738, **DIČ:** CZ25041738

Bankovní spojení:

[REDAKCE]

č. ú.

[REDAKCE]

Zastoupena: [REDAKCE], jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK: [REDAKCE]

(dále společně
jen „Smluvní
sírany“)

i. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je změna postupu prací a ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat.

Změna zahrnuje provedení neplánovaných relikvidačních a sanačních prací na sondách VA131 a VA201 (dále jen „vícepráce“) z důvodu zahájení stavby průmyslového objektu. Po zahájení stavby průmyslového objektu by již nebylo možné realizovat relikvidační a sanační práce ani na jedné z uvedených sond. Lokalita Vacenovice je od počátku průzkumných a projekčních prací nedílnou součástí Sektoru VIII – sondy mimo CHOPAV.

Změna dále zahrnuje vynětí sondy B21 z ujednaných prací z důvodu definitivního neudělení souhlasu s realizací sondy vlastníkem dotčeného pozemku a nedočerpání prostředků z položkového rozpočtu u sondy B34, jejíž realizace proběhla se sníženými náklady (dále jen „méněpráce“).

V souvislosti se začleněním víceprací nebudou do původního rozpočtu dle Smlouvy zařazeny žádné nové položky. Výše uvedená změna Smlouvy byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 25. 5. 2023, zástupci Objednatel, Zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Na jeho základě byla vytvořena příloha č. 1 Dodatku č. 6 - Protokol změny č. A6078/2023/05, vč. jeho příloh 1–6 a příloha č. 2 Dodatku č. 6 – Celkový soupis prací.

Uvedená změna ceny díla (hodnota víceprací a méněprací podle Dodatku č. 6) představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 6,71 % hodnoty závazku. Celková změna ceny díla po uzavření Dodatku č. 6 činí 12,87 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	569 896 598,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	572 417 873,03 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	578 177 399,83 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	579 785 836,83 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	577 796 609,43 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 6 v Kč bez DPH	+ 19 087 031,39 Kč
<u>Cena méněprací dle Dodatku č. 6 v Kč bez DPH</u>	<u>- 19 163 779,72 Kč</u>
Cena díla po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	577 719 861,10 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 6 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 6. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 6 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 6 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 6.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 6 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A6078/2023/05 včetně přílohy č. 1: Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, přílohy č. 2: Položkový rozpočet B21 – méněpráce, přílohy č. 3: Nečerpané položky

Příloha č. 2: Celkový soupis prací

Ve Stráži pod Ralskem dne



Digitální podpis:
26.06.2023 06:35

ředitel státního podniku
DIAMO, státní podnik
(Objednatel)

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.27
17:49:55 +02'00'

předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.27
15:44:18 +02'00'

člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

V Ústí nad Labem dne

Digitálně
podepsal Ing.

Datum: 2023.06.28
10:21:25 +02'00'

jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

**Protokol změny č. A6078/2023/05 vč.
jeho příloh**

Protokol změny stavby	č.: A6078/2023/05
Zhotovitel: Společnost GG-MND-REK vzniklá na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019 <i>Vedoucí společník:</i> GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522	Objednatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Název akce: Sektor VIII – etapa III (kód akce A6078)	Datum změny: 26.5.2023
Projektová dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 02/2019 [REDAKCE] IČO 45162948	Smlouva o dílo: č. objednatele: NŘZ/Ně/040/2020 č. zhotovitele: AV.200004.1.140 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5
Stavební objekt: Sondy VA131 a VA201 - relikvidační a sanační práce	
Nepředvídatelná změna prací: 1. Změna rozsahu relikvidačních prací – méněpráce – sonda B21 a nečerpané položky u sondy B34 2. Změna rozsahu relikvidačních a sanačních prací – vícepráce – sondy VA131 a VA201	
<i>Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	
Důvod provedení změny: Změna je vyvolána vznikem nepředvídatelných okolností - požadavkem na akutní vyřešení sond VA131 a VA201 z důvodu zahájení stavby průmyslového objektu vlastníků pozemku v dané lokalitě, dotčených lokalizací ústí sondy. Po zahájení stavby, v jejím průběhu a po jejím dokončení již nebude možno realizovat relikvidační a sanační práce ani na jedné z obou sond. Lokalita je z naší strany dlouhodobě pokládána za problémovou a o její komplexní řešení se snažíme již několik let. Lokalita Vacenovice je již od počátku průzkumných a projekčních prací nedílnou součástí Sektoru VIII – sondy mimo CHOPAV. Součástí změny je vynětí sondy B21, a to z důvodu definitivního neudělení souhlasu s realizací vlastníkem pozemku a vinice nacházející se na pozemku. Součástí změny je převedení nedočerpaných prostředků ze sondy B34, jejíž realizace proběhla se sníženými náklady oproti rozpočtu.	
Rozsah položek, u kterých bude sníženo a navýšeno množství jednotek z důvodu méněprací a víceprací a jejich finanční vyčíslení, je přílohou č. 1 tohoto protokolu změny.	
Nejsou vloženy žádné nové položky, jsou použity pouze a jen zasmluvněné jednotkové ceny.	

Tato změna byla odsouhlasena účastníky kontrolního dne 25. 5. 2023 - zástupci objednatele, zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zápis z kontrolního dne 25. 5. 2023 je přílohou č. 6 tohoto Protokolu změny.

Hodnota změny:

Na základě výše uvedeného byl vyhotoven položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny, který je přílohou č. 1 tohoto Protokolu změny.

Vícepráce (relikvidace a sanace sond VA131 a VA201)	...	+ 19,087.031,39 Kč
Méněpráce (relikvidace sondy B21 a nečerpané položky B34)	...	- 19,163.779,72 Kč
Změna celkem	...	- 76.748,33 Kč

Rekapitulace finančních dopadů změn *:

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo vč. Dodatků 1 - 5	577,796.609,43 Kč
Změny celkem.....	-76.748,33 Kč
Hodnota závazku po provedení změny	577,719.861,10 Kč

*Uvedené hodnoty v Kč jsou bez DPH

Přílohy:

1. Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změny
2. Položkový rozpočet B21 - méněpráce
3. Nečerpané položky B34 - méněpráce
4. Položkový rozpočet VA131 - vícepráce
5. Položkový rozpočet VA201 - vícepráce
6. Zápis z kontrolního dne 25. 5. 2023

Za zhotovitele:

Za supervizi:

Za projektanta:

Za objednatele:

		Rozpočet dle SoD vč Dodatků č 1 - 5				
úkon		KCP	jednotka	jednotek	cena /j	cena celkem
	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m					
	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m					
	sílec a řízení sanačních prací					
	doprava vzorků do laboratoře					
sanace podzemní voda	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS					
	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici					
	likvidace kontaminovaných vod					
vyhodnocení prací	závěrečná zpráva					
	mapové podklady a přílohy					
	doplnění databáze SFKM					
	průběžné zprávy pro KD kvartál					
Cena celkem					577 796 609,43 Kč	

Datum vyhotovení: 26.5.2023

Změna (vícepráce) dle PZ č. A6078/2023/05		Změna (méněpráce) dle PZ č. A6078/2023/05		Celkem SoD dle PZ č. A6078/2023/05	
jednotek	cena celkem vícepráce	jednotek	Kč	jednotek	Kč
19 087 031,39 Kč		-19 163 779,72 Kč		577 719 861,10 Kč	
		-76 748,33 Kč			

Součet méněpráce a vícepráce

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **B21** **ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2
40339 Chlumec-Hrbovice** IČO: **00007536**
DIČ: **CZ00007536**

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolin III** IČO: **28168522**
DIČ: **CZ28169522**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			██████████
PSV			██████████
MON			██████
Vedlejší náklady			██████
Ostatní náklady			██████
Celkem			██████████

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	██████	██████████
Základ pro základní DPH	██████	██████████

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH **11 907 829,69 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
B21	B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY	0	██████████		██████████	██
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	0	██████████		██████████	█
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	0	██████████		██████████	██
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	0	██████████		██████████	█
Celkem za stavbu					11 907 529,69	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII	ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	B21	B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. C-01 : [redacted]						9/1
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C-01 : [redacted]						
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-01 : [redacted]						
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1800 PANELOVÁ CESTA : 80 [redacted]						
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : 1800 PANELOVÁ CESTA : 80 [redacted]						
6	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII	ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	B21	B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PRACOVNI PLOCHA :						
		PANELOVÁ CESTA :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
12	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : Součet:	I					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
13	767_01_3	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace C-04 :						
14	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII	ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	B21	B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HSV		zemní práce						
1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku						
2	99099	Zkoušky hermetičnost - digitální						
3	Pol_2	Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly						
Díl: HSV		zakládání objektů						
4	052815650	Souprava POS-doprava						
5	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků :						
6	281611131	Hmoty pro injekt nízkot., urychlovač Ligoplast R						
7	2819909901	Pročištění vrtu, frézování						
8	282611117	Hmoty pro injektáž						
9	2819909902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid - 2m3						
Díl: HSV		bourání a demolice konstrukcí						
10	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu						
11	961054111	Odbourání vrchní části PK						
12	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků						
Celkem						10 075 979,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII	ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	B21	B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živíci nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : PANELOVÁ CESTA :	■	■	■	■	■	■
2	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm PANELOVÁ CESTA :	■	■	■	■	■	■
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPŮ :	■	0	■	■	■	■
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPŮ :	■	■	■	■	■	■
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	■	■	■	■	■	■

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	B21 B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : [redacted]						
6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km Včetně přesunu hmot. C-01 : [redacted]						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	95_01	Náhrada škod						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
8	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : [redacted] PANELOVÁ CESTA : [redacted]						
9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SEKTOR_VIII	ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	B21	B21 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : ██████████						
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : ██████████						
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : ██████████						
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : ██████████						
Celkem								

JKSO:
823.25 rekultivace technické
m2 kryt montovaný betonový

Nečerpané položky B34

S:	SEKTOR_VIII	ETAPA III - LIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV
O:	B34	B34 - PD PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ A PANELOVÝCH PLOCH A RELIKVIDACE SONDY
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HSV		zemní práce						
1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku	■	■	■	■	■	■
2	99099	Zkoušky hermetičnost - digitální	■	■	■	■	■	■
3	Pol_2	Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly	■	■	■	■	■	■
Díl: HSV		zakládání objektů						
4	052815650	Souprava POS-doprava	■	■	■	■	■	■
5	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků : 6726	■	■	■	■	■	■
6	281611131	Hmoty pro injekt.nízkoř., urychlovač Ligoplast R	l	■	■	■	■	■
7	2819909901	Pročištění vrtu, frézování	■	■	■	■	■	■
8	282611117	Hmoty pro injektáž	l	■	■	■	■	■
9	2819909902	Rezervní nádrže vč. kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid , 2m3	■	■	■	■	■	■
Díl: HSV		bourání a demolice konstrukcí						
10	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu	■	■	■	■	■	■
11	961054111	Odbourání vrchní části PK	■	■	■	■	■	■
12	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků	■	■	■	■	■	■
Celkem						■	■	■

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: VA 131 SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	██████████
PSV	██████████
MON	██████
Vedlejší náklady	██████
Ostatní náklady	██████
Celkem	██████████

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	██████████
Základ pro základní DPH	21 %	██████████

Zaokrouhlení ██████████

Cena celkem bez DPH **██████████**

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro snížení DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131	■	■		■	■
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	■	■		■	■
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	■	■		■	■
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	■	■		■	■
Celkem za stavbu					■	■

Popis stavby: VA 131 - SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131

Popis objektu: VA 131 - Sektor VIII – sonda VA 131

Popis rozpočtu: A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Popis rozpočtu: B - RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Popis rozpočtu: C - REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			████████	█
5	Komunikace	HSV			████████	█
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			████████	█
96	Bourání konstrukcí	HSV			████████	█
99	Staveništní přesun hmot	HSV			████████	█
HSV	bourání a demolice konstrukcí	HSV			████████	█
HSV	zakládání objektů	HSV			████████	█
HSV	zemní práce	HSV			████████	█
767	Konstrukce zámečnické	PSV			████████	█
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			████████	█
Cena celkem					████████	█

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. C-02 : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C-02 : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-02 : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : ██████████ PANELOVÁ CESTA : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		PANELOVÁ CESTA :						
6	121100001RAA	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.						
		C-02 :						
Díl: 5		Komunikace						
7	581131113R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm						
		C-02 :						
		PANELOVÁ CESTA :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		C-02 :						
		obrátkovost 80% :						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		PANELOVÁ CESTA :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	584121111RI	Osazení silničních panelů - bez lože C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : ██ PANELOVÁ CESTA : ██	■	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
10	59381341R	panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18,0 cm; beton C 25/30; XF1 C-02 : obrátkovost 80% : PRACOVNÍ PLOCHA : ██ PANELOVÁ CESTA : ██	■	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					██████████	
12	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : ██████████ Součet: ██████████	■	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					██████████	
13	767_01_S	Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace C-04 :	■	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1						
14	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	■					
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HSV		zemní práce						
1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku						
2	99099	Zkoušky hermetičnost - digitální						
3	Pol_0002	Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly						
Díl: HSV		zakládání objektů						
4	052815650	Souprava POS-doprava						
5	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků :						
6	281611131	Hmoty pro injekt.nizkot., urychlovač Ligoplast R						
7	281990-9901	Pročištění vrtu, frézování						
8	282611117	Hmoty pro injektáž						
9	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3						
Díl: HSV		bourání a demolice konstrukcí						
10	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu						
11	961054111	Odbourání vrchní části PK						
12	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : [redacted] PANELOVÁ CESTA : [redacted]	■	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
2	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : [redacted] PRACOVNÍ PLOCHA : [redacted]	■	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
3	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : [redacted]	■	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU : [redacted]	■	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	■	■	■	■	■	■

z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :
8,0-3,1

6	181300012RBB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 km	■	■	■	■	■	■
---	--------------	---	---	---	---	---	---	---

Včetně přesunu hmot.
C-01 :

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	95_01	Náhrada škod	■	■	■	■	■	■

Díl: 96		Bourání konstrukcí						
8	979094441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým	■	■	■	■	■	■

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

C-02 :
PRACOVNÍ PLOCHA :

9	96_01	Demontáž ocelového sklepu sondy	■	■	■	■	■	■
---	-------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	■	■	■	■	■	■

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 131	SEKTOR VIII - RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV SONDY VA 131
O:	VA 131	Sektor VIII – sonda VA 131
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</p> <p>1,2, :</p> <p>Součet: ██████████</p>						
11	979081111R00	<p>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km</p> <p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</p> <p>1,2, :</p> <p>Součet: ██████████</p>						
12	979081121R00	<p>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</p> <p>1,2, :</p> <p>Součet: ██████████</p>						
13	979990001R00	<p>Poplatek za skládku stavební sutí</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</p> <p>1,2, :</p> <p>Součet: ██████████</p>						
Celkem								

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: VA 201 SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			██████████
PSV			██████████
MON			████
Vedlejší náklady			████
Ostatní náklady			████
Celkem			██████████

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	██████████
Základ pro základní DPH	21 %	██████████
Zaokrouhlení		██████████

Cena celkem bez DPH ██████████

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
VA 201	Sektor VIII – sonda VA201	■	■		■	■
A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)	■	■		■	■
B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)	■	■		■	■
C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)	■	■		■	■
Celkem za stavbu					■	■

Popis stavby: VA 201 - SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201

Popis objektu: VA 201 - Sektor VIII – sonda VA201

Popis rozpočtu: A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

Popis rozpočtu: B - RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

Popis rozpočtu: C - REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	■			■	■
5	Komunikace	■			■	■
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	■			■	■
96	Bourání konstrukcí	■			■	■
99	Staveništní přesun hmot	■			■	■
HSV	bourání a demolice konstrukcí	■			■	■
HSV	zakládání objektů	■			■	■
HSV	zemní práce	■			■	■
767	Konstrukce zámečnické	■			■	■
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	■			■	■
Cena celkem					■	■

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 201	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201
O:	VA 201	Sektor VIII – sonda VA201
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. C-02 : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C-02 : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice C-02 : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. C-01 : PRACOVNÍ PLOCHA : ██████████ PANELOVÁ CESTA : ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, ██████████	█	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 201	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201
O:	VA 201	Sektor VIII – sonda VA201
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		█						
		PANELOVÁ CESTA :						
		█						
6	121100001RAA	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m	█	█	█	█	█	█
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.						
		C-02 :						
		█						
Díl: 5		Komunikace						
7	581131113R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 180 mm	█	█	█	█	█	█
		C-02 :						
		PANELOVÁ CESTA :						
		█						
		PRACOVNÍ PLOCHA :						
		█						
8	5005211030R	Dočasná dopravní opatření - doprava panelů na mezideponii, vč. naložení a složení		█			█	█
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
		C-02 :						
		█						
		█						
		█						
		█						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 201	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201
O:	VA 201	Sektor VIII – sonda VA201
R:	A	PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY (KÓD CPV 45111260-8)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		C-04 :						
14	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 201	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201
O:	VA 201	Sektor VIII – sonda VA201
R:	B	RELIKVIDACE SONDY (KÓD CPV 45255110-3)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: HSV		zemní práce						
1	133100010	Odkopávky ústí vrtu odvoz do 15 km, uložení na skládku						
2	99099	Zkoušky hermetičnost - digitální						
3	Pol_2	Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly						
Díl: HSV		zakládání objektů						
4	052815650	Souprava POS-doprava						
5	262303286	Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků Samotné cementace tlakových a sypaných cementových mostků :						
6	281611131	Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R						
7	2819909901	Pročištění vrtu, frézování						
8	282611117	Hmoty pro injektáž						
9	281990-9902	Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3						
Díl: HSV		bourání a demolice konstrukcí						
10	096R01	Tlakové zkoušky, měření úniku plynu						
11	961054111	Odbourání vrchní části PK						
12	096R02	Rozbor cementů odebraných vzorků						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 201	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201
O:	VA 201	Sektor VIII – sonda VA201
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek C-02 : PRACOVNÍ PLOCHA : PANELOVÁ CESTA :	■	■	■	■	■	■
2	113109318R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm C-02 : PANELOVÁ CESTA : PRACOVNÍ PLOCHA :	■	■	■	■	■	■
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :	■	■	■	■	■	■
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZEMINA PO VÝKOPU SKLEPU :	■	■	■	■	■	■

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VA 201	SEKTOR VIII – RELIKVIDACE SOND MIMO CHOPAV - SONDA VA 201
O:	VA 201	Sektor VIII – sonda VA201
R:	C	REKULTIVACE (KÓD CPV 45112330-7)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		<p>Včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : ■■■■■</p> <p>Součet : ■■■■■</p>					
11	979081111R00	<p>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km</p> <p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : ■■■■■</p> <p>Součet : 1 ■■■■■</p>					
12	979081121R00	<p>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, :</p> <p>Součet : ■■■■■</p>					
13	979990001R00	<p>Poplatek za skládku stavební suti</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, :</p> <p>Součet : ■■■■■</p>					
		Celkem					



Zápis ze 49. kontrolního dne realizace akce „Sektor VIII etapa III“

Den konání: 25. 5. 2023

Místo konání: DIAMO, s.p., o.z. PKÚ, středisko Hodonín

Účast dle prezenční listiny:

PKÚ – [REDACTED]

GEOSAN GROUP a.s. – [REDACTED]

REKULTIVACE, s.r.o. – [REDACTED]

MND Drilling & Services a.s. – [REDACTED]

HGG, spol. s r.o. (supervize) – [REDACTED]

[REDACTED] (autorský dozor) – [REDACTED]

Omluveni: [REDACTED]

Program:

1. Zahájení
2. Zpráva zhotovitele o postupu prací **ve sledovaném období duben 2023**
3. Zpráva supervize
4. Diskuze

1. Zahájení

Jednání zahájil [REDACTED]

2. Zpráva zhotovitele

Zprávu zhotovitele o postupu prací ve sledovaném období přednesl [REDACTED]
písemná zpráva je přílohou tohoto zápisu.

a) Inženýrská činnost

Ve sledovaném období probíhala inženýrská činnost týkající se zajištění vstupů k sondám, které budou dle harmonogramu realizovány v následujícím období roku 2023. Hlavní pozornost byla věnována sondám, které se nacházejí na pozemcích v majetku Lesů ČR.

b) Příprava panelových ploch pro relikvidaci sond

Přípravné práce pro relikvidaci sondy B30 byly realizovány v předchozím období (březen 2023).

c) Dohledání ústí starých sond

Ve sledovaném období nebylo dohledáno žádné ústí sondy.

Od začátku prací byla dohledána a odkopána ústí celkem 33 sond: B5, B7, B8, B10, B12A, B19, B20, B23, B24, B25, B30, B34, B36, B37, B40, B48, B52, HR22, HR56, HR79, LU94A, LU180, KOB1, NEM6, P2, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

d) Relikvidace sond

Ve sledovaném období byly dokončeny relikvidační práce na sondě B30. Relikvidace sondy B30 byla provedena v termínu od 13. 3. 2023 do 15. 4. 2023 dle schváleného projektu. Detailní průběh relikvidačních prací je obsažen v měsíční zprávě zhotovitele.

Od počátku prací bylo zrelikvidováno celkem 33 sond: B5, B8, B10, B12A, B19, B20, B23, B24, B25, B30, B34, B36, B37, B40, B48, B52, B7, HR22, HR56, HR79, KOB1, LU94A, LU180, NEM6, P2, SN1, ZI3, ZI4, ZI5, ZI9, ZI10, ZI14 a ZI21.

e) Sanace zemin a vod

Ve sledovaném období neprobíhaly žádné sanační práce.

f) Monitoring účinnosti sanace

Ve sledovaném období neprobíhal žádný monitoring účinnosti sanace.

g) Ukončené sanační práce

Od začátku prací byly ukončeny sanační práce v okolí 9 SEZ a 2 kališť. Sanace proběhly v okolí sond – B10, B20, B43, HR34, HR186, KOB1, LU126, LU162 a SN1. Dále sanace proběhly u kališť LU162 a SN1.

h) Výhled prací

V následujícím období (květen 2023) bude provedena demontáž panelové pracovní plochy a panelové komunikace u sondy B30, dále budou započaty přípravné a relikvidační práce na sondě R1.

Závěr

Dosavadní průběh prací je v souladu s prováděcí dokumentací.

3. Zpráva supervize

Zprávu supervize přednesl [REDAKCE]. Ve sledovaném období supervize zajistila účast na kontrolním dnu a zpracovala zprávu na čtvrtletní kontrolní den.

Supervize může konstatovat, že práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dodatky smlouvy o dílo. Finanční prostředky jsou čerpány účelně. Supervize nemá k průběhu prací žádné připomínky.

4. Diskuze

- a) Ze strany objednatele – [REDAKCE] seznámil účastníky dnešního kontrolního dne s nutností zahrnutí dvou nových sond do akce Sektor VIII etapa III. Jedná se o sondy v k.ú. Vacenovice u Kyjova VA131 a VA201. Změna bude rovněž u sondy B21 na k.ú. Velké Bílovice, kdy vlastník pozemku nesouhlasí s relikvidační činností a vzal zpět všechny své dosud udělené souhlasy k PHČ. Relikvidační práce na sondě B21 tedy v rámci této akce nelze provést.

V důsledku těchto změn nedojde k navýšení celkové ceny díla dle SoD včetně Dodatků č. 1 - 5.

- b) Současně [REDACTED] požádal zástupce supervize a autorského dozoru o vyjádření k tomuto řešení.
- c) Zástupce supervize s navrženým řešením souhlasí.
- d) Zástupce autorského dozoru s navrženým řešením souhlasí.
- e) Zástupce objednatele [REDACTED] uvedl, že v souvislosti u uvedenými změnami bude vypracován Dodatek č. 6 ke SoD.
- f) Současně [REDACTED] vyzval dodavatele k aktualizaci harmonogramu prací pro rok 2023.
- g) Dále [REDACTED] informoval přítomné o přechodu střediska Hodonín v rámci státního podniku DIAMO pod odštěpný závod GEAM. Přechod je plánován k datu 1.7.2023. Změny vztahující se k hornickým činnostem budou řešeny na úrovni ředitelství obou odštěpných závodů.
- h) Na dnešním kontrolním dni nebyly vzneseny žádné další náměty do diskuze.

Termín příštího řádného kontrolního dne byl stanoven na 8. 6. 2023.

Zapsala: [REDACTED]



Příloha č. 2

Celkový soupis prací

Příloha č.2 Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na akci: "Sektor VIII etapa III"

kód akce: A6078

č. NŘZ/Ně/040/2020

č. akce Zhotovitele: AV 200004.1.140

Celkový soupis prací dle Dodatku č. 6

Úkon	CPV		KCP	jednotka	jednotek	cena/j	cena celkem
relikvidace a přístupové komunikace	45255110-3	Relikvidace 44 sond včetně vybudování přístupových komunikací a panelových ploch					
sanace zemina	71315300-2	geodetické vytyčení sanačního výkopu u SEZ					
	71315300-2	geodetické zaměření sanačního výkopu u SEZ					
	45112000-5	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m					
	45112000-5	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.					
	45112000-5	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m					
	45112000-5	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.					
	90733700-1	odběr vzorků zeminy					
	71900000-7	rozbory NEL (C10-C40) zemina					
	45112000-5	naložení kontaminované zeminy					
	90522100-3	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km					
	90522100-3	příplatek za každý další km nad 6km					
	45112360-6	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše					
	45112360-6	Uložení odpadu na biodegradační plochu					
	45112320-4	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy					
	45112320-4	zásyp sanační jámy se zhutněním					
	45112320-4	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m					
	45112320-4	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m					
	90715000-2	sled a řízení sanačních prací					
60140000-1	doprava vzorků do laboratoře						
sanace podzemní voda	76532000-1	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS					
	90741000-3	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici					
	90733900-3	likvidace kontaminovaných vod					
vyhodnocení prací	90715000-2	závěrečná zpráva					
	90715000-2	mapové podklady a přílohy					
	90715000-2	doplnění databáze SEKM					
	90715000-2	průběžné zprávy pro KD kvartál					
Cena celkem						577 719 861,10 Kč	