

Doklad OBJ - 31

Číslo objednávky **312023****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Střední průmyslová škola Chrudim
Čáslavská 973
537 01 Chrudim

IČ 15052591 DIČ CZ15052591

Typ Příspěvková organizace

DODAVATEL

Stavební společnost Chrudim s.r.o.

Čáslavská 1247
537 01 Chrudim
Česká republika

IČ 49283863 DIČ CZ49283863

Datum vystavení	28.06.2023	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání	24.07.2023 - 04.08.2023		
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	30 dnů		

Dle vaší nabídky ze dne 2.6.2023 u vás objednáme opravu podlahových vpustí ve školní kuchyni a související stavební práce.


Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Oprava podlahových vpustí	1.00	0	111 003.00	0.00	111 003.00

Vystavil(a)

Veronika Zlatohlávková

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Cena celkem: 111 003.00 Kč


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
CHRUDIM
Čáslavská 973, 537 01 Chrudim IV
-10-

Razítko a podpis


Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí odběratel.

Společná ujednání:

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dnů ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány.

Platební podmínky:

Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení.



VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební práce	Doba výstavby:	Objednatel: Střední průmyslová škola Chrudim
Druh stavby: Oprava podlah. vpusti	Začátek výstavby: 02.06.2023	Projektant:
Lokalita: Chrudim	Konec výstavby:	Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování: 02.06.2023	Zpracoval: Petr Doucha

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		61	Úprava povrchů vnitřní				10 470,00
1		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů - štukových	m2	15	698,00	10 470,00
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 412,00
2		632232321R00	Doplnění keramické dlažby v ploše do 1 m2	m2	6	1 431,99	8 592,00
3		631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 0,5 m2, nad tl. 10 cm	m3	1,05	8 400,00	8 820,00
		711	Izolace proti vodě				7 689,00
4		711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty	m2	6	562,00	3 372,00
5		711111002RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovým lakem	m2	6	68,40	410,00
6		711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	6	597,00	3 582,00
7		998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	73,69	4,40	324,00
		721	Vnitřní kanalizace				21 447,00
8		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	6	1 282,00	7 692,00
9		721179152R00	D+M podlahové vpusti	kus	6	1 554,99	9 330,00
10		61225544VD	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů	Soubor	1	3 600,00	3 600,00
11		998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	206,26	4,00	825,00
		94	Lešení a stavební výťahy				2 040,00
12		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15	136,00	2 040,00
		96	Bourání konstrukcí				25 910,00
13		965011111R00	Vybourání podlah. vpusti ve stropní k-ci	kus	6	2 234,99	13 410,00
14		766615000VD	Likvidace suti a odpadu	Soubor	1	12 500,00	12 500,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				10 344,00
15		970251100R00	Řezání mazanin hl. řezu 50 mm	m	24	430,99	10 344,00
		H01	Budovy občanské výstavby				15 692,00
16	01	9000002VD	VRN	%	10	1 009,21	10 092,00
17	01	9410015VD	Dlažba Rako Taurus béžovohnědá 20x20 cm reliéfní	m2	8	700,00	5 600,00

Celkové náklady: 111 003,00 Kč

Poznámka:
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

