

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Zpevněné plochy - Změny odvodňovacích žlabů	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL81	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold; color: green;">81</div>
---	--	--

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změny odvodňovacích žlabů

Odůvodnění změny:

Obnova žlabu u lékárny - náhrada stávajícího nefunkčního žlabu délky 3 m za nový.

Doplnění odvodňovacího žlabu u veřejného WC - nový žlab podél prvního stupně schodiště pro lepší odvodnění plochy pod schodištěm

Doplnění odvodňovacího žlabu pod schodištěm u tatrovanky - nový žlab podél prvního stupně schodiště pro lepší odvodnění plochy pod schodištěm

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		50 905,80	0%	50 905,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Marek Prívára	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Změny odvodňovacích žlabů

PČ	Ty p	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 905,80

Obnova odvodňovacího žlabu u lékarny

13 903,15

1_81	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,000	67,92	611,27	SoD / SO 001 / Pol.č.41
		P	Zarovnání podél VF					
2_81	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	4,500	34,42	154,89	SoD / SO 001 / Pol.č.15
		P	0,5m pás podél řezu	4,5				
3_81	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	3,000	104,00	312,00	CS ÚRS 2023 01
		P	Poznámka k položce: Změřeno ze situace					
4_81	K	935113111R	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky do 200 mm se štěrbinovým ocelovým nástavcem	m	3,000	423,96	1 271,89	SoD / SO 102 / pol.č.135
5_81		59227006R	žlab odvodňovací polymerbetonový DN100 se štěrbinovým nástavcem v. 150mm, š.10mm	m	3	2 018,89	6 056,664	SoD / SO 102 / pol.č.136
6_81	K	935113111R1	Napojení odvodňovacího žlabu a jeho specifické upravení	ks	1,000	5 496,44	5 496,44	Indv.cenová kalkulace
		R rozklad pol.	revizní kus štěrbinového žlabu - nerez vrch	ks		4 065,00		
		R rozklad pol.	napojení žlabu - práce	ks		950,00		
		R rozklad pol.	celková marže GG	ks		481,44		

Doplnění odvodňovacího žlabu u veřejného WC

26 190,04

7_81	K	935113111R	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky do 200 mm se štěrbinovým ocelovým nástavcem	m	8,000	423,96	3 391,70	SoD / SO 102 / Pol.č. 135
8_81		59227006R	žlab odvodňovací polymerbetonový DN100 se štěrbinovým nástavcem v. 150mm, š.10mm	m	8	2 018,89	16 151,104	SoD / SO 102 / pol.č.136
9_81	K	935113111R2	Napojení odvodňovacího žlabu do stávající vpustě a její specifické upravení	ks	1,000	6 647,24	6 647,24	Indv.cenová kalkulace
		R rozklad pol.	revizní kus štěrbinového žlabu - nerez vrch	ks		4 065,00		
		R rozklad pol.	úprava stávající vpustě	ks		2 000,00		
		R rozklad pol.	celková marže GG	ks		582,24		

Doplnění odvodňovacího žlabu pod schodištěm u tatrovanky

10 812,60

10_81	K	935113111R	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky do 200 mm se štěrbinovým ocelovým nástavcem	m	4,000	423,96	1 695,85	SoD / SO 102 / Pol.č. 135
11_81		59227006R	žlab odvodňovací polymerbetonový DN100 se štěrbinovým nástavcem v. 150mm, š.10mm	m	4	2 018,89	8 075,552	SoD / SO 102 / pol.č.136
12_81	K	935113111R3	Napojení odvodňovacího žlabu jeho specifické upravení	ks	1,000	1 041,20	1 041,20	Indv.cenová kalkulace
		R rozklad pol.	napojení žlabu - práce	ks		950,00		
		R rozklad pol.	celková marže GG	ks		91,20		