

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Zpevněné plochy - Demontáž a zpětná montáž 2 ks ocel.schodiště hotelu Tatra	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO102/ZL86	Číslo změny stavby: 86
---	--	--------------------------------------

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS): SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Demontáž a zpětná montáž ocelových schodišť před hotelem Tatra

Odůvodnění změny:

Pro provedení konstrukčních vrstev zpevněných ploch a pokládky velkoformátové dlažby je nutné demontovat a přesunout 2 ks stávajících ocelových schodišť před hotelem Tatra. Následně budou schodiště namontována zpět do původní pozice.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		43 680,00	0%	43 680,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Richard Průša	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Marek Prívára	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ludvík Michalec	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Zpevněné plochy - Demontáž a zpětná montáž 2 ks ocel.schodiště hotelu Tatra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 680,00	
Vícepráce							43 680,00	
1_86	K	762211811R.1	Demontáž schodiště se zábradlím - větší schodiště před hotelem Tatra	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Individuální cenová kalkulace
		<i>rozměry</i>	šířka: 2,5 m, rameno šikmé délka: 2,3 m + 2,2 m, rovná podesta délka: 1,45 m, zábradlí výška: 1,0 m					
		<i>rozpis položky</i>	demontáž			11 000,00		
			přesun hmot - jeřab			4 000,00		
2_86	K	762211811R.2	Demontáž schodiště se zábradlím - menší schodiště boční před hotelem Tatra	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	Individuální cenová kalkulace
		<i>rozměry</i>	šířka: 1,1 m, rameno šikmé délka: 2,6 m, zábradlí výška: 1,0 m					
		<i>rozpis položky</i>	demontáž			3 900,00		
			přesun hmot - jeřab			1 500,00		
3_86	K	762211811R.3	Zpětná montáž schodiště se zábradlím - větší schodiště před hotelem Tatra	ks	1,000	17 490,00	17 490,00	Individuální cenová kalkulace
		<i>rozměry</i>	šířka: 2,5 m, rameno šikmé délka: 2,3 m + 2,2 m, rovná podesta délka: 1,45 m, zábradlí výška: 1,0 m					
		<i>rozpis položky</i>	obnova přichycení kotvení/základu			2 490,00		
			zpětná montáž			11 000,00		
			přesun hmot - jeřab			4 000,00		
4_86	K	762211811R.4	Zpětná montáž schodiště se zábradlím - menší schodiště boční před hotelem Tatra	ks	1,000	5 790,00	5 790,00	Individuální cenová kalkulace
		<i>rozměry</i>	šířka: 1,1 m, rameno šikmé délka: 2,6 m, zábradlí výška: 1,0 m					
		<i>rozpis položky</i>	obnova přichycení kotvení/základu			390,00		
			zpětná montáž			3 900,00		
			přesun hmot - jeřab			1 500,00		