Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 102 - Zpevněné plochy - Nová opěrná stěna u Tatrovanky**	**SO102/ZL107**	**107**

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled): **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**

Technický dozor stavebníka (TDS): **SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.**

Přílohy:
1. Položkový rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Nová opěrná stěna u Tatrovanky - přepracování tvaru a výztuže opěrné zdi
Odůvodnění změny:
V průběhu zemních prací došlo k odhalení stávajícího základu květináče, který je ve vlastnictví majitele objektu Tatrovanky. Byl zjištěn nevyhovující stav bočních stěn základů, které je nutné zasanovat a provést nové podpůrné konstrukce. Na tyto práce bylo nutné zpracovat nové statické a projekční řešení.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD: **Dopad do celkového termínu SOD činí 147 dní.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-48 831,58	**-0,05%**	**215 378,56**	**0,22%**	**166 546,98**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Richard Průša**	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA**	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ing. Petr Horňák**	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	**Ludvík Michalec**	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

SO 102 - Nová opěrná stěna u Tatrovanky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**166 546,98**	
Méněpráce							-48 831,58	
60	K	313321814	Obkladová zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	-3,800	3 411,92	-12 965,31	SoD / SO 102 / pol.č.60
	P		*Poznámka k položce:* *planimetrováno z příčných řezů a situace*					
	VV		"zídka u tatrovanky" 3,8		3,800			
61	K	313351121	Zřízení oboustranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m2	-42,040	593,79	-24 962,96	SoD / SO 102 / pol.č.61
	P		*Poznámka k položce:* *planimetrováno z příčných řezů a situace*					
	VV		"zídka u tatrovanky" 42,04		42,040			
62	K	313351122	Odstranění oboustranného bednění obkladových nadzákladových zdí	m2	-42,040	111,04	-4 667,98	SoD / SO 102 / pol.č.62
	P		*Poznámka k položce:* *viz.pol.č.313351121*					
63	K	313351911	Příplatek k cenám bednění obkladových nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	-21,040	152,42	-3 207,00	SoD / SO 102 / pol.č.63
	P		*Poznámka k položce:* *planimetrováno z příčných řezů a situace*					
64	K	313361821	Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,102	29 689,53	-3 028,33	SoD / SO 102 / pol.č.64
	P		*Poznámka k položce:* *výztuž 1,21kg/m*					
	VV		"zídka u tatrovanky" 84*1,21/1000		0,102			
Vícepráce - Opěrná stěna - řešení dle nového projektu							202 143,25	
1_107	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	5,024	210,00	1 055,04	CS ÚRS 2023 01
2_107	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	10,912	4 160,00	45 393,92	CS ÚRS 2023 01
3_107	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	33,600	825,00	27 720,00	CS ÚRS 2023 01
4_107	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	33,600	366,00	12 297,60	CS ÚRS 2023 01
5_107	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,687	70 500,00	48 433,50	CS ÚRS 2023 01
6_107	K	985511113	Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 Mpa tl 50mm	m2	25,000	1 540,00	38 500,00	CS ÚRS 2023 01
	P		*Poznámka k položce:* *plocha cca 2*7,5m - cca 0,75m3 směsi = 15m2 při tl. 50mm* *vyplnění dutiny a kaverny pod zídkou květináče - sanace - spotřeba cca 0,5m3 směsi = 10m2*					
7_107	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	30,800	142,00	4 373,60	CS ÚRS 2023 01
	p	*poznámka:*	*na stávajícím povrchu stěny květináče a mezi dilatačními celky*					
8_107	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	28,500	473,43	13 492,68	SoD / SO 102 / pol.č.144
	p	*poznámka:*	*Vyrovnání a příprava povrchu pro aplikaci izolačního souvrství*					
9_107	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,895	9,77	418,96	SoD / SO 902 / pol.č.49
	p	*poznámka:*	*1xALP na stávajícím povrchu stěny květináče a na líci nové opěrné zdi pod úrovní schodiště*					
10_107	*K*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,014*	*50 775,03*	*710,85*	SoD / SO 902 / pol.č.50
11_107	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	28,790	14,80	426,09	CS ÚRS 2023 01
	p	*poznámka:*	*2xALN na líci zdi pod úrovní schodiště*					
12_107	*K*	*11163152*	*lak hydroizolační asfaltový*	*t*	*0,012*	*46 535,37*	*558,42*	SoD / SO 102 / pol.č.157
13_107	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,500	114,07	3 250,96	SoD / SO 901 / pol.č.62
	p	*poznámka:*	*1xNAIP na stávajícím povrchu stěny květináče*					
14_107	*K*	*62832000*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem*	*m2*	*28,500*	*105,00*	*2 992,50*	CS ÚRS 2023 01
15_107	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	14,395	108,00	1 554,66	CS ÚRS 2023 01
	p	*poznámka:*	*1x na líci zdi pod úrovní schodiště*					
16_107	*K*	*69311178*	*geotextilie PP s ÚV stabilizací 600g/m2*	*m2*	*14,395*	*67,00*	*964,47*	CS ÚRS 2023 01
Vícepráce - Květináč - dle nákresu AD							13 235,31	
17_107	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,000	4 160,00	4 161,08	CS ÚRS 2023 01
			*rozměry: (2,36*0,65+5,5*0,4)*0,15+(0,36+0,15+0,05)*(2,36+5,5)*0,1*		1,00026			
18_107	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	4,913	825,00	4 053,23	CS ÚRS 2023 01
			*rozměry: (2,36*0,8+5,5*0,55)*		4,913			
19_107	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	4,913	366,00	1 798,16	CS ÚRS 2023 01
20_107	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	53 700,00	3 222,84	CS ÚRS 2023 01