

Rozpočet: Stavební opravy vnitřních povrchů a instalací v Rehabilitačním zařízení

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	2	Zakládání				
1	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,54		
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	346272236	Příčka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	27,00		
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58,60		
4	612322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	45,00		
5	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	12,00		
6	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	5,40		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	952905241	Dokončující úklid po zatopení budov bytové nebo občanské výstavby	m2	51,50		
8	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	27,00		
9	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,40		
	997	Přesun sutě				
10	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	24,47		
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,47		
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	220,23		
13	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,50		
	998	Přesun hmot				
14	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,59		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
15	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	3,00		
16	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,00		
17	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	9,00		
18	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	9,00		
	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
19	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	6,00		
20	722173114	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	m	6,00		
21	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	6,00		
22	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	6,00		
	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
23	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	6,00		
24	725839202	Montáž baterie kombinované podomítkové pro vanu a sprchu ostatní typ	soubor	6,00		
25	55145627	ventil výtokový nástěnný s pevným výtokem G 1/2x150mm	kus	6,00		

26	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	6,00
27	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	6,00
	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		
28	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,00
29	735164532	Montáž otopného tělesa trubkového volně v tělesa přes 1500 mm	kus	2,00
30	54153026	těleso trubkové přímotopné 1500x750mm 600W	kus	2,00
	741	Elektroinstalace - silnoproud		
31	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm ² pod omítku (např. CY)	m	36,00
32	34141359	vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x16mm ²	m	41,40
33	741125811	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm ² uložený pod omítku	m	36,00
34	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,00
35	34535064	ovládač nástěnný přepínací s čirým průzorem, se svorkou N, řazení 6/0S, 6/0So, IP54, šroubové svorky	kus	6,00
36	741313803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	6,00
37	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	28,00
38	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	28,00
39	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	28,00
40	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	3,00
41	34835003	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH přes 6000 lm	kus	3,00
42	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	3,00
43	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,00
	766	Konstrukce truhlářské		
44	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	4,00
45	766111000.R	Demontáž zrcadla na stěně	m ²	6,05
46	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m ²	kus	4,00
47	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,00
48	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	4,00
49	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	4,00
50	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	2,00
	771	Podlahy z dlaždic		
51	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m ²	51,50
52	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	51,50
53	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	51,50
54	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m ²	51,50
55	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m ²	m ²	51,50
56	59761007	dlažba velkoformátová keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m ²	m ²	59,23
57	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	8,30
58	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,24
	781	Dokončovací práce - obklady		

59	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	112,00
60	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	58,00
61	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	16,00
62	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	34,00
63	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	12,00
64	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	42,00
65	59054135	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 12,5x2500mm	m	46,20
66	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	112,00
67	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	112,00
68	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	112,00
69	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	5,50
70	63465124	zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	6,05
71	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	42,00
72	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,18
	783	Dokončovací práce - nátěry		
73	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	5,20
74	783324201	Základní antikorozi jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,20
75	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,20
	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
76	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	103,00
77	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	103,00
78	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	103,00

Cena bez DPH	735 236,72 Kč
21%	154 399,71 Kč
Celková cena vč DPH	889 636,43 Kč