

Objednatel	Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 SOKOLOV	Dodavatel	DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Mezíroli 161 36225 Nová Role
Banka	KB Sokolov		
Číslo účtu	5213910100		
IC	00259586		
DIČ	CZ00259586		
Datum vystavení:	<b>27.06.2023</b>	IC	01486381
Datum dodání	30.08.2023	DIČ	CZ01486381
Vytvořuje	Ing. Martin Motlík		
Tel	+420 354228 229		
E-mail	martin.motlik@mu-sokolov.cz		

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Běžecká - rekonstrukce kuchyně - část elektroinstalace**

Množství	Popis		Cena bez DPH
1,00	ZŠ Běžecká - rekonstrukce kuchyně - část elektroinstalace		
	Předpokládaná cena za práce .....	do	2968811,00 Kč
		<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>do ... 3592261,31 Kč</b>

Předmětem zakázky je kompletní realizace části elektro pro veškeré nutné úpravy potřebné pro připojení nové technologie v kuchyni a jídelně ZŠ Běžecká tak, aby splňovaly veškeré požadavky platné legislativy ČR a veškeré požadavky budoucího uživatele. Soupis zařízení, které bude předmětem připojení, je uveden v Příloze č.2, předmětem této objednávky přitom **není** dodávka položek zařízení dle Přílohy č.2, rozmístění těchto položek v budově a jejich bezprostřední připojení k elektroinstalaci. Vzhledem k charakteru prací je dodavatel uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **30.8.2023**.

Rozsah díla je definován cenovou nabídkou zhotovitele v Příloze č.1, u všech položek se jedná o kompletní provedení zahrnující veškeré související dodávky, práce, montáže, demontáže, zkoušky a dokumenty.

Zhotovitel je povinen v rámci plnění objednávky předat dílo, které tvoří funkční celek se zařízením v Příloze č.2 i s ostatními instalacemi k tomuto zařízení, které budou předmětem dalších objednávek.

#### Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857  
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbxru • http://www.sokolov.cz  
IC: 00259586 • DIČ: CZ00259586



Plnění objednávky bude ukončeno předávacím protokolem potvrzeným objednatelem na základě výsledku funkčních zkoušek a po předání veškeré dokumentace a revizí. Předávací protokol může být společný i pro navazující objednávky. Jako součást dokumentace bude předán prováděcí projekt včetně skutečného stavu, který je rovněž součástí plnění dle této objednávky. Projekt bude předán ve 3 výtiscích + elektronicky ve formátech \*.dwg, \*.pdf a \*.doc dle druhu příloh, součástí projektu nemusí být rozpočet a výkaz výměr.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovazují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

- Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílejší část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, neprokáže-li zhotovitel, že prodlení vzniklo požadavky/činností objednatele či jeho smluvních partnerů. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy.

- Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl. 16, ve znění k datu vystavení objednávky.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 3 000 000,- Kč. Všechny případné škody musí být odstraněny v režii zhotovitele do termínu předání díla; nestane-li se tak, jsou považovány za vady/nedodělky díla.

- Na specifické položky dodávek, které budou navrženy a vyrobeny pro plnění této objednávky, přičemž výrobce jejich zadání do výroby podmiňuje složením zálohy ve výši 100% ceny (rozvaděč), bude vystavena zálohová faktura se splatností odpovídající potřebnému termínu dodání.


Fakturace bude prováděna průběžně na základě potvrzených zjišťovacích protokolů, a to až do výše 90% hodnoty díla. Zbývající 10% slouží jako zádržné do doby odstranění všech případných vad a nedodělků a může tak být vyplaceno až po odstranění poslední vady či nedodělky. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,2% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.



Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Mgr. Petr Kubis

starosta města

 Sokolov  
Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

Příloha č.1 – cenová nabídka zhotovitele

Příloha č.2 – soupis zařízení

*Potvrzení objednávky*

DESIGN TAV KARLOV, VARY S.R.O.  
Město: 161  
382 28 NOVÁ ROLE  
ICO: 014 88 531 DIČ: CZ0148638

*Due 24/6/2023*



-----Original Message-----

From: Krmáčova Regina [mailto:designstav@centrum.cz]  
Sent: Wednesday, June 21, 2023 7:01 PM  
To: Modík, Martin  
Subject: Cenova nabídka ZŠ Běžecká -  
Importance: High

Dobry den, Vážený pane inženýre,

zasílame Vám cenovou nabídku dle dohody na elektropráce včetně nového rozvaděče.

1. Zhotovení elektroprojektu 3 par	Kč 164.000,-
2. Vyroba rozvaděče včetně složení a vstrojení od výrobce	Kč 1.185.300,-
3. Material-kabely žlaby,vypínače, zasovky atd.	Kč 649.511,-
4. Montáže, režie montáže elektro	Kč 870.000,-
5. Doprava	Kč 65.000,-
6. Kompletní elektrorevize	Kč 35.000,-

-----  
Cena bez DPH..... Kč 2.968.811 -

Otazník máme ještě nad přívody k RMS a RMS 1 - tam ještě náklady o něco vzrostou,neboť neznáme současně možnost tj.přívod k hlavnímu rozvaděči RMS ,který podle zjištění je dostačující ale bude nutné posílení stávajícího propojení mezi hl.rozvaděčem RMS a rozvaděčem novým pro kuchyň RMS 1 kabelem dvojitým, cvky 3x140 + 70 .....hrubý odhad ceny max 75.000.

Na rozvaděč bude nutné uhradit zálohu- celá cena rozvaděče . Po úhradě výrobcí rozvaděče bude rozvaděč dodán do 6 týdnů. Tento rozvaděč je vyráběn na zakázku a dle dohody projektant už kreslí a sestavuje tento rozvaděč a bude připraven jej předat do výroby dne 27.6.2023

Ostatní řemesla a dodavatele jsou poptáni a čekáme na jejich cenové nabídky

S přátelským pozdravem

Juraška Eduard

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.  
Meziročí 161  
382 26 NOVA P  
ICO: 014 33 001 2101 0







Priloha č. 2

Poř.	POPIS VÝKONU	Ks	Označení typu	Rozměry v mm Š x H x V	Napětí V	Elektro kW (1ks)	Elektro kW celkem	El.připojení	Voda SV, TUV	Odpad
<b>ZŠ BĚŽECKÁ, SOKOLOV</b>										
<b>VARNA</b>										
1	El. konvektomat programovatelný 20x GN 1/1 včetně zavěšovacího vozíku	2	Rational iCombi Pro 20 1/1	877x913x1807	400	37.2	74.4	el kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (ventil-stavba)-ze změkčovače vody	50 mm ve stěně (90 C)
1A	Filtrační cartridge ke konvektomatu	2								
2B	Multifunkční el. kotel 400 litr s automatickým mícháním a sklápěním, samostatně stojící, mixer bezpečnostní mřížka, včetně příslušenství (čisticí sada, odnímatelné víko na páněch, kohoutek studená voda-automatické dopouštění, navijecí ruční sprcha, kryt bezpečnostní mřížky, cedník, víceúčelový vozík + vypouštěcí pomůcka) instalace na podlahu, kotel opatřit vypouštěcím ventilem, zásuvka na ovládacím panelu. Podlahový rošt s vpustí	1	Metos Viking Combi 400E	1560x1100x1050/1535	400	57.2	57.2	el kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (roháček-stavba)	50 mm ve stěně (90 C)
3	Centrální změkčovač vody s rozvody ke kotli a ke konvektomatu	1		1000x500x2000	230	0.5	0.5	el zásuvka	SV 1/2" (roháčky-stavba)	50 mm ve stěně
4	Multifunkční pánve 150l, elektrická, včetně originálního příslušenství (špachtle, varné a fritovací koše + zvedací rameno, VarioMobil GN1 1, rošt dna nádoby)	2	Rational iVario Pro XL	1365x894x1078	400	41	82	el kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (roháček-stavba)	50 mm ve stěně (90 C)
5	Vyhřívaný vozík 14 zásuvu, nastavitelná teplota do 90 C	3	Ergo Line Hot	540x810x1600	230	1	3	el zásuvka		
<b>STUDENÁ KUCHYŇE</b>										
6	Nářezový stroj šnekový šikmý, průměr nože 300 mm, krájení sýru a uzenin	4			230	0.35	1.4	el zásuvka		
7	Krouhač zeleniny s ořivací pákou, denní kapacita 1000 porcí, až 500 kg/hod, včetně sady disků, Plátkovač 0.6 mm, strouhac 1.5 mm, nudličkovač 1x26 mm, kostky 5x5x5 mm, pojízdný podstavec	1	Robot Coupe CL 55 E/M	480x350x670	230	1.1	1.1	el zásuvka		
<b>MYTÍ ČERNEHO NÁDOBI</b>										
8	Granulová myčka s předním plněním, max kapacita/hod 181 GN1/1, přídatné těleso pro připojení na studenou vodu, myčka je vybavena 2 ks kombinovanou mycí kazetou s kapacitou 8x GN 1/1 (a alternativním využitím pro další rozměry GN), 1 vstupním třídícím manipulačním stolem s válečky, 1 ks vozíku pro manipulaci s mycí kazetou, 6 ks držáků na poklice a hrnce, 2 ks dlouhými náběhy na umístění menších GN, 6 ks krátkých náběhu na umístění menších GN, 4 ks bočních držáků, 1 ks univerzální držák, 1 ks flexibilní vložka, 1 ks držák na hrnce, misy, pánve, 1 ks boční držák na náběračky, 1 ks držák na nádobí s uchy, čisticí stěrka	1	WD-100GR	1051x1188x2155	400	21	21	el kabel (přes vypínač)	SV 1/2" (roháčky-stavba)	50 mm ve stěně
9	Automatický změkčovač vody	1		1000x500x2000	230	0.5	0.5	el zásuvka	SV 1/2" (roháčky-stavba)	50 mm ve stěně
<b>VYDEJ JIDEL</b>										
10	Stolní chladicí vitrina s agregátem v horní části, celonerezová konstrukce, samoobíhající provedení s vyklápěnými dvířky (3x3), na straně zákazníka, ze strany obsluhy posuvná dvířka, 2x skleněná police + spodní nerezové patro, LED osvětlení	1	Modus T	1200x500x850	230	0.3	0.3	el kabel		
11	Nerezový podstavec pod chladicí vitru, otevřený, spodní police	1		1200x500x840						

