

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 08.06.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
243	Oprava obnažené kabelové trasy u koleje 102a žkm 1,0 - 1,4 v žst. Praha Běchovice	70 742,78	0,00	14 855,98	85 598,76	24 804,09	45 938,69	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	32 132,66	0,00	6 747,86	38 880,52	24 567,48	7 565,18	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	35 048,10	0,00	7 360,10	42 408,20	0,00	35 048,10	0,00	0,00	0,00
3	VRN	3 562,02	0,00	748,02	4 310,04	236,61	3 325,41	0,00	0,00	0,00
Celkem		70742,78	0,00	14855,98	85598,76	24804,09	45938,69	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava obnažené kabelové trasy u koleje 102a žkm 1,0 - 1,4 v žst. Praha Běchovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: kolej 102a žkm 1,0 - 1,4 v žst. P. Běchovice

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 8. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	7 565,18	7 565,18		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							0,00	7 565,18	7 565,18		0,000	
Komunikace pozemní												
5	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,200	2 029,50	0,00	6 494,40	6 494,40	0,000	0,000	
6	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,200	334,62	0,00	1 070,78	1 070,78	0,000	0,000	
OST							0,00	24 567,48	24 567,48		0,000	
Ostatní												
1	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodílných zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	39,000	297,99	0,00	11 621,61	11 621,61	0,000	0,000	
2	R	7491471010	Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin	m	39,000	33,17	0,00	1 293,63	1 293,63	0,000	0,000	
8	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	12,000	114,84	0,00	1 378,08	1 378,08	0,000	0,000	
4	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	78,000	23,27	0,00	1 815,06	1 815,06	0,000	0,000	
3	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	39,000	27,42	0,00	1 069,38	1 069,38	0,000	0,000	
7	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	117,000	63,16	0,00	7 389,72	7 389,72	0,000	0,000	
Celkem							0,00	32 132,66	32 132,66		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Oprava obnažené kabelové trasy u koleje 102a žkm 1,0 - 1,4 v žst. Praha Běchovice
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: kolej 102a žkm 1,0 - 1,4 v žst. P. Běchovice

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 8. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	20 615,76	20 615,76		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	4 726,26	4 726,26		0,000
3	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,700	6 751,80	0,00	4 726,26	4 726,26	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00	15 889,50	15 889,50		0,000
4	R	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	1,500	10 593,00	0,00	15 889,50	15 889,50	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	14 432,34	14 432,34		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	14 432,34	14 432,34		0,000
1	R	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	39,000	301,95	0,00	11 776,05	11 776,05	0,000	0,000
2	R	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	39,000	68,11	0,00	2 656,29	2 656,29	0,000	0,000
Celkem							0,00	35 048,10	35 048,10		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
 Objekt: Oprava obnažené kabelové trasy u koleje 102a žkm 1,0 - 1,4 v žst. Praha Běchovice
 Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
 Místo: kolej 102a žkm 1,0 - 1,4 v žst. P. Běchovice

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 8. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		OST	Ostatní				0,00	236,61	236,61		0,000	
1	R	9901000100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	236,61	0,00	236,61	236,61	0,000	0,000	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	3 325,41	3 325,41		0,000	
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	671,800	4,95	0,00	3 325,41	3 325,41	0,000	0,000	
		Celkem						0,00	3 562,02	3 562,02		0,000