

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12.06.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
245	Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro napájení KO HLTII v žst. Praha Malešice	55 208,11	0,00	11 593,70	66 801,81	19 325,69	35 882,42	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	19 652,59	0,00	4 127,04	23 779,63	18 115,91	1 536,68	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	32 007,95	0,00	6 721,67	38 729,62	0,00	32 007,95	0,00	0,00	0,00
3	VRN	3 547,57	0,00	744,99	4 292,56	1 209,78	2 337,79	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>55208,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11593,70</b>	<b>66801,81</b>	<b>19325,69</b>	<b>35882,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro napájení KO HLTII v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, úsek mezi DT HLTII a SÚ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>1 536,68</b>	<b>1 536,68</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>1 536,68</b>	<b>1 536,68</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	0,650	2 029,50	0,00	1 319,18	1 319,18	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,650	334,62	0,00	217,50	217,50	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>4 432,45</b>	<b>13 683,46</b>	<b>18 115,91</b>		<b>0,000</b>
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	1,000	912,78	0,00	912,78	912,78	0,00000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,000
5	R	7590145046	UPMP	kus	1,000	3 623,40	0,00	3 623,40	3 623,40	0,00000	0,000
6	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	70,000	23,27	0,00	1 628,90	1 628,90	0,00000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000	18,12	0,00	108,72	108,72	0,00000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	6,000	19,01	0,00	114,06	114,06	0,00000	0,000
9	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	70,000	58,91	4 123,70	0,00	4 123,70	0,00000	0,000
10	759	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	65,000	4,75	308,75	0,00	308,75	0,00000	0,000
11	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 108,70	0,00	2 108,70	2 108,70	0,00000	0,000
12	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	65,000	49,90	0,00	3 243,50	3 243,50	0,00000	0,000
13	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00000	0,000
14	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	69,80	0,00	418,80	418,80	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>4 432,45</b>	<b>15 220,14</b>	<b>19 652,59</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro napájení KO HLTII v žst. Praha Malešice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, úsek mezi DT HLTIIIN a SÚ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>32 007,95</b>	<b>32 007,95</b>		<b>0,000</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>0,00</b>	<b>32 007,95</b>	<b>32 007,95</b>		<b>0,000</b>
1	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	65,000	401,94	0,00	26 126,10	26 126,10	0,00000	0,000
2	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	65,000	90,49	0,00	5 881,85	5 881,85	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>32 007,95</b>	<b>32 007,95</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro napájení KO HLTII v žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Malešice, úsek mezi DT HLTIIIN a SÚ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 12. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>1 209,78</b>	<b>1 209,78</b>		<b>0,000</b>	
2	R	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	2,000	604,89	0,00	1 209,78	1 209,78	0,00000	0,000	
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>2 337,79</b>	<b>2 337,79</b>		<b>0,000</b>	
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	472,280	4,95	0,00	2 337,79	2 337,79	0,00000	0,000	
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>3 547,57</b>	<b>3 547,57</b>		<b>0,000</b>