

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ  
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.  
 Místo: Středočeský kraj

P040

Zpracoval:  
 Datum: 15.06.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P040	Oprava návěstidel v žst. Dřísy	338 582,00	0,00	71 102,22	409 684,22	0,00	45 109,17	293472,83	0,00	0,00
01	technologická část	290 968,27	0,00	61 103,34	352 071,61	0,00	13 646,46	277321,81	0,00	0,00
02	stavební část	21 107,33	0,00	4 432,54	25 539,87	0,00	16 897,63	4209,70	0,00	0,00
03	VRN	26 506,40	0,00	5 566,34	32 072,74	0,00	14 565,08	11941,32	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>338582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71102,22</b>	<b>409684,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45109,17</b>	<b>293472,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2022 - 2023 - SSZT PV  
 Objekt: Oprava návěstidel v žst. Drásky  
 Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ  
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.  
 Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P040  
 Datum: 15. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,800	2 136,10	0,00	5 981,08	5 981,08	0,000
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	2,800	352,20	0,00	986,16	986,16	0,000
<b>HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>6 967,24</b>	<b>6 967,24</b>	<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>6 967,24</b>	<b>6 967,24</b>	<b>0,000</b>

<b>OST</b>							<b>31 793,89</b>	<b>252 207,14</b>	<b>284 001,03</b>	<b>0,000</b>
4	SEE	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	110,000	120,87	0,00	13 295,70	13 295,70	0,000
41	SEE	7497351520	Montáž přímého ukolejného stožár T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	2,000	2 459,12	0,00	4 918,24	4 918,24	0,000
42	SEE	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,000	370,95	0,00	741,90	741,90	0,000
17	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	5,000	1 250,40	0,00	6 252,00	6 252,00	0,000
3	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	110,000	24,49	0,00	2 693,90	2 693,90	0,000
8	SZT	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	5 084,96	0,00	10 169,92	10 169,92	0,000
29	SZT	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil	kus	1,000	5 199,58	0,00	5 199,58	5 199,58	0,000
7	SZT	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	3,000	5 522,60	0,00	16 567,80	16 567,80	0,000
6	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	70,000	19,07	0,00	1 334,90	1 334,90	0,000
5	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	70,000	20,01	0,00	1 400,70	1 400,70	0,000
10	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	110,000	66,48	0,00	7 312,80	7 312,80	0,000
13	SZT	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	2,000	2 219,46	0,00	4 438,92	4 438,92	0,000
12	SZT	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	2,000	2 407,02	0,00	4 814,04	4 814,04	0,000
11	SZT	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	3,000	3 000,96	0,00	9 002,88	9 002,88	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava návěstidel v žst. Dřísy

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P040

Zpracoval:

Datum: 15. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	SZT	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	2,000	14 483,80	0,00	28 967,60	28 967,60	0,000	0,000
19	SZT	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	2,000	14 067,00	0,00	28 134,00	28 134,00	0,000	0,000
14	SZT	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 427,54	0,00	2 855,08	2 855,08	0,000	0,000
30	SZT	7592005050	Montáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	4 459,76	0,00	4 459,76	4 459,76	0,000	0,000
31	SZT	7592007050	Demontáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	1 333,76	0,00	1 333,76	1 333,76	0,000	0,000
37	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 61A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	2,000	519,96	1 039,92	0,00	1 039,92	0,000	0,000
32	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netřáskované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	6,000	2 407,02	14 442,12	0,00	14 442,12	0,000	0,000
33	759	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuňá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	40,000	180,27	7 210,80	0,00	7 210,80	0,000	0,000
34	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	55,000	97,11	5 341,05	0,00	5 341,05	0,000	0,000
35	759	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	40,000	70,75	2 830,00	0,00	2 830,00	0,000	0,000
36	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	15,000	62,00	930,00	0,00	930,00	0,000	0,000
45	SZT	7594105330	Montáž lanového propojení kolejničového na betonové pražce do 2,9 m	kus	3,000	1 844,34	0,00	5 533,02	5 533,02	0,000	0,000
46	SZT	7594105334	Montáž lanového propojení kolejničového na betonové pražce do 4,0 m	m	3,000	2 094,42	0,00	6 283,26	6 283,26	0,000	0,000
26	SZT	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumívek z betonových pražců	kus	6,000	1 302,50	0,00	7 815,00	7 815,00	0,000	0,000
43	SZT	7594205014	Montáž stykového transformátoru jednoho DT bez oleje	kus	3,000	12 608,20	0,00	37 824,60	37 824,60	0,000	0,000
44	SZT	7594207014	Demontáž stykového transformátoru DT bez oleje	kus	3,000	3 532,38	0,00	10 597,14	10 597,14	0,000	0,000
38	SZT	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprérové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	1,000	6 679,22	0,00	6 679,22	6 679,22	0,000	0,000
15	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	4,000	354,28	0,00	1 417,12	1 417,12	0,000	0,000
16	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	3,000	387,62	0,00	1 162,86	1 162,86	0,000	0,000
9	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	70,000	73,46	0,00	5 142,20	5 142,20	0,000	0,000
40	SZT	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	7 054,34	0,00	14 108,68	14 108,68	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV  
**Objekt:** Oprava návěstidel v žst. Dřísy  
**Část:** technologická část

**Objednatel:** SSZT Praha východ  
**Zhotovitel:** Monzas s.r.o.  
**Místo:** Středočeský kraj

**Zpracoval:** P040  
**Datum:** 15. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
39	SSZT	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačového bodu	kus	1,000	1 750,56	0,00	1 750,56	1 750,56	0,000	0,000

**Celkem**

**31 793,89    259 174,38    290 968,27    0,000**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava návěstidel v žst. Dřísy

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P040

Datum: 15. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>										
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>										
1	946	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně s 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,000	317,81	0,00	12 712,40	12 712,40	0,000
2	946	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000	71,69	0,00	2 867,60	2 867,60	0,000
3	946	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a s přes 10 do 15 cm	m	4,000	149,01	38,80	557,24	596,04	0,007
6	585	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	1,000	18,03	18,03	0,00	18,03	0,001
7	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 699,10	591,86	0,00	591,86	0,017
8	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	1 396,28	111,70	0,00	111,70	0,004
							<b>760,39</b>	<b>16 137,24</b>	<b>16 897,63</b>	<b>0,011</b>
							<b>760,39</b>	<b>16 137,24</b>	<b>16 897,63</b>	<b>0,011</b>

<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>										
4	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík	hod	5,000	472,03	0,00	2 360,15	2 360,15	0,000
5	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	5,000	369,91	0,00	1 849,55	1 849,55	0,000
							<b>0,00</b>	<b>4 209,70</b>	<b>4 209,70</b>	<b>0,000</b>
							<b>760,39</b>	<b>20 346,94</b>	<b>21 107,33</b>	<b>0,011</b>
							<b>760,39</b>	<b>20 346,94</b>	<b>21 107,33</b>	<b>0,011</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u SSZT OR Praha 2022 - 2023 - SSZT PV  
 Objekt: Oprava návěstidel v žst. Dřísy  
 Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ  
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.  
 Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P040  
 Datum: 15. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>OST</b>										
<b>Ostatní</b>										
1	XDp	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	5,000	1 208,72	0,00	6 043,60	6 043,60	0,000
2	XDp	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000	1 604,68	0,00	1 604,68	1 604,68	0,000
3	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	4 293,04	0,00	4 293,04	4 293,04	0,000
							<b>0,00</b>	<b>11 941,32</b>	<b>11 941,32</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN</b>										
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>										
4	VON	033121001	Provozní vývy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 795,600	5,21	0,00	14 565,08	14 565,08	0,000
							<b>0,00</b>	<b>14 565,08</b>	<b>14 565,08</b>	<b>0,000</b>
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>26 506,40</b>	<b>26 506,40</b>	<b>0,000</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3758305

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 04a2956a-a267-4ffb-ab23-28d7e00e0be8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.06.2023 09:56:05



b6182942-6218-4937-ade2-61753d227247