

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Datum: 26.6.2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme Výmalbu, výměnu podlahové krytiny v DK v žst Věžky u Přerova VB, (IC6000383678), dle nabídkového listu č.174/2023.

Zakázka / objekt RE: E216HVE21MRJ

Dohodnutá cena: 110 590,76 Kč (bez DPH)

Termín: červenec 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **174/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216HVE21MRJ

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Věžky u Přerova - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383678

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,408241N 17,4161853E

Výmalba, výměna podlahové krytiny v dopravní kanceláři.

Výmalba dopravní kanceláře, chodby a sociálního zázemí cca 125m².

Výměna podlahové krytiny v dopravní kanceláři - cca 22m².

Místní šetření na místě po domluvě.

Závada BOZP.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červenec 2023

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

29

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

30.06.2023

Dodání nabídky

23.06.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 15 pracovních dnů

31.07.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 174-2023

Stavba: Věžky u Přerova - VB - Výmalba, výměna podlahové krytiny

KSO:
Místo: Věžky u Přerova - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 23.06.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednostka SPS:

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 174-2023

Stavba: Věžky u Přerova - VB - Výmalba, výměna podlahové krytiny

Místo: Věžky u Přerova - výpravní budova

Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

174-2023 Věžky u Přerova - VB - Nátěr fasády a přístavku

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Věžky u Přerova - VB - Výmalba, výměna podlahové krytiny

Objekt:

174-2023 - Věžky u Přerova - VB - Výmalba, výměna podlahové krytiny

Místo:

Věžky u Přerova - výpravní budova

Datum:

23.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,075		
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,125		
	VV		0,075*15 'Přepočtené koeficientem množství		1,125		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,075		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
6	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
7	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	40,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

9	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,300		
10	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	18,300		
11	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	18,300		
12	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 3 * PVC	m2	18,300		
13	K	77621212R	Podložka pod kol. židly	kus	3,000		
14	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	18,300		
15	M	M2841228R	Pvc tl. 3,2 mm, násl. 0,5 mm	m2	21,800		
16	M	2841100R	lišta soklová	m	17,000		
17	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	17,000		
18	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	18,300		
19	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	446,285		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

20	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	17,300		
21	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	17,300		
22	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	17,300		
23	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	17,300		
24	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	17,300		
25	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	17,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	17,300		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
27	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	15,000		
28	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	65,000		
30	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	65,000		
31	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000		
32	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	12,000		
33	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	28,000		
34	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	14,000		
35	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000		
36	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000		
37	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	30,000		
38	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	30,000		
39	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	30,000		
40	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	30,000		
41	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	30,000		
42	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104,600		
43	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	104,600		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Věžky u Přerova - VB - Výmalba, výměna podlahové krytiny

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Věžky u Přerova - výpravní budova

Datum:

23.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OR Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

W "Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"

W 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

W "Koordinační práce"

W 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Soubor	1,000		
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Věžky u Přerova - VB - Výmalba, výměna podlahové krytiny

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Věžky u Přerova - výpravní budova

Datum:

23.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---