

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1185/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2023 – ST Ostrava

Objekt: Příloha k objednávce č. 4/2023

Místo: Havířov – Ostrava Bartovice, kol. č. 2 dne 21. 8.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

Havířov – Ostrava Bartovice, kol. č. 2 dne 21. 8.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	270,000		
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
41	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,100		
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.				
85	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	38,000		
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami				
86	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	38,000		
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech				
91	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6				
92	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000		
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení				
97	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	2,000		
	PP		Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců				
98	K	7594105072	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	2,000		

Příloha č. 1
Objednávky č. 4 na opravu geometrických parametrů koleje čj. 26954/2023 SŽ-OŘ OVA-ST ze dne 26. 6.2023

PP		Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům			
101	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	427,000
PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI			
115	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	427,000
PP		Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.			
130	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
Celkem					

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **619 240,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 21. 8.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 21. 8.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka Havířov – Ostrava Bartovice, kol. č. 2, dne 21. 8.2023 od 7:30 do 17:30hod;

Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Havířov – Ostrava Bartovice,

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 6.2023