



S00JP01C3JL8

zlín.

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

AF – PROSTAVBY, s.r.o.

se sídlem Družstevní I / 228, 763 21 Slavičín

zastoupená Ing. Alenou Fojtíkovou, jednatelkou společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO: 060 48 307 DIČ: CZ06048307 Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 99745

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **440 023 0893**

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Oprava chodníku na ulici Okružní – Jižní Svahy, Zlín“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající v realizaci stavebních prací - opravy chodníku a přesunutí přechodu pro chodce včetně nasvětlení ve Zlíně na Jižních Svazích.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:

- a) vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení

- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- gg) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- hh) umístit na stavbu minimálně 3 informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy

- 1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Zdeňkem Vladykou, Na Honech 5540, 76001 Zlín, z listopadu 2019, podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, zejména je povinen omezit vznik odpadu během výstavby, zohlednit nejlepší dostupné techniky a usnadnit opětovné použití a případně vysoce kvalitní recyklaci s využitím dostupných systému třídění a odstraňování stavebního odpadu.
V rámci této povinnosti je povinen připravit stavební (a demoliční) odpad vzniklý při provádění díla k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to přímo na stavbě, nebo jinak dle pokynů objednatele. Objednatel může vyžadovat, aby zhotovitel zajistil likvidaci tohoto odpadu v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EÚ o nakládání se stavebními a demoličními odpady.
- 1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
 - a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejdříve 45 dní od účinnosti této smlouvy a nejpozději 90 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději **do 2,5 měsíců od zahájení provádění díla**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:
- 1.1.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 1.1.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
 - 1.1.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.7. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření

přijata v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín, místní část ^{Jižní Vrahov} Podhoří, ulice ^{Okružní, Drážkovská} K. Světlé, B. Němcové, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

1.953.642,37 Kč bez DPH
 410.264,90 Kč DPH (21 %)
 2.363.907,27 Kč vč. DPH

- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.
- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.

- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Soupisy prací (čerpání) bude zhotovitel předkládat v .pdf, .xls a v elektronické podobě e formátu .esoupis, .xc4, EXCEL VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.7. Daňové doklady (faktury) bude Zhotovitel Objednateli zasílat v elektronické podobě e-mailem na adresu Objednatele fakturace@zlin.eu a v kopii na KristynaMotalova@zlin.eu.
- 6.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci, související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31. 12. 2035. Pokud je pro uchování dokumentů v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- 6.9. Pokud Objednatel bude čerpat podporu z dotačních prostředků, oznámí zhotoviteli registrační číslo projektu, které Zhotovitel bude povinně uvádět na všech fakturách. Zhotovitel je dále povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - 7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:

- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupěný min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani

její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
 - 11.6.1.1. předávací protokol
 - 11.6.1.2. stavební deník
 - 11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 10.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.11. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.12. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.13. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.14. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 15.16. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla prostřednictvím osob, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy – Realizační tým. Jedná se o osoby, kterými zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci své účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky. Změna osoby je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a z předpokladu, že nově navržený člen realizačního týmu musí disponovat stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, jakou disponoval člen realizačního týmu, kterým byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel udělí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu. Pro případ porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.17. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.18. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to

charakter porušení povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

- 15.19. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.20. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.21. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

- c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
- 18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- 18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína, zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 6.3.2023, č.j. 33/5R/2023, RO 9/2023, T 11

30.3.2023, č.j. 1/42/2023

15.5.2023, č.j. 30/10R/2023 RO 21T/2023 T3

Schválení veřejné zakázky, schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 17.4.2023, č.j. 83/8R/2023, 12.6.2023, č.j. 65/12R/2023

Ve Zlíně dne 29.6.23



Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín



objednatel

26. 06. 2023

Ve Zlíně dne



Ing. Alena Fojtiková
jednatelka společnosti
AF – PROSTAVBY, s.r.o.

zhotovitel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: ZV23-0301 OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

AF-PROSTAVBY, s.r.o.

IČO: 6048307

Družstevní I/228

DIČ: cz 06048307

76321

Slavičín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 772 242,37
PSV			0,00
MON			70 400,00
Vedlejší náklady			44 000,00
Ostatní náklady			67 000,00
Celkem			1 953 642,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 953 642,37 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1953642,37 CZK

v _____ dne _____

 R.O.
307
77

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	111 000,00		111 000,00	6
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	0,00	111 000,00		111 000,00	6
	Stavební objekt					
SO101	OPRAVA CHODNÍKU	0,00	1 842 642,37		1 842 642,37	94
SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní	0,00	176 642,94		176 642,94	9
SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní	0,00	1 665 999,43		1 665 999,43	85
Celkem za stavbu					1 953 642,37	100

Popis stavby: ZV23-0301 - OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN

Popis objektu: SO101 - OPRAVA CHODNÍKU

Popis rozpočtu: SO 101 n - Oprava chodníku ul.Družstevní

Popis rozpočtu: SO 101 u - Oprava chodníku ul.Okružní

Popis objektu: VNON - Vedlejší a Ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a Ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			366 555,63	18,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 840,00	0,2
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			216 640,42	11,1
5	Komunikace	HSV			639 204,33	32,7
8	Trubní vedení	HSV			6 250,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			229 094,31	11,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			17 500,00	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 310,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 456,77	2,0
M21	Elektromontáže	MON			70 400,00	3,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			249 390,91	12,8
VN	Vedlejší náklady	VN			44 000,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			67 000,00	3,4
Cena celkem					1 953 642,37	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				44 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 23/ I
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. ap.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/ I
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 23/ I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	0051110R	Geodetické práce po dobu výstavby	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (jednotlivé AZ po 4 x vyhotoveních v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD).						
5	0051115R	Geometrický plán na rozdělení pozemků	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby – 6 ks GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.						
6	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, práci a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.						
Díl: ON		Ostatní náklady				67 000,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
7	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, před zahájením zemních prací Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
8	ON2	Dočasná dopravní opatření D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
9	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací, zkoušky únosnosti Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben. vč. zkoušek hutnění zemní pláně a vrstev konstrukcí zploch.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
10	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby, uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 4 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
11	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací, užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
12	ON6	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy, o dílo Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků (např. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						111 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	24 690,75					
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300/300/50mm : 13 viz situace, zpráva :	m2	13,00000	65,00	845,00	822-1	RTS 23/ I
				13,00000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY H - PROFIL : 22 ROZEBRÁNÍ RELIÉFNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60mm : 3 viz situace, zpráva :	m2	25,00000	65,00	1 625,00	822-1	RTS 23/ I
				22,00000				
				3,00000				
3	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm PODKLAD BOURANÝCH ZP.PLOCH : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000	m2	38,00000	122,00	4 636,00	822-1	RTS 23/ I
				13,00000				
				25,00000				
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm PODKLAD BOURANÝCH ZP.PLOCH : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,00000	m2	38,00000	128,00	4 864,00	822-1	RTS 23/ I
				13,00000				
				25,00000				
5	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	14,00000	210,00	2 940,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 40mm : 14 viz situace, zpráva :		14,00000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 28 VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 18 viz situace, zpráva :	m	46,00000	65,00	2 990,00	822-1	RTS 23/ I
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek VYTRHÁNÍ DVOURÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY : 2*12 viz situace, zpráva :	m	24,00000	65,00	1 560,00	822-1	RTS 23/ I
8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 2 viz situace, řezy, zpráva :	m3	2,00000	203,00	406,00	800-1	RTS 23/ I
9	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000	m3	2,00000	66,00	132,00	800-1	RTS 23/ I
10	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. patky pro lavičku : 4*0,3 viz situace, řezy, zpráva :	m3	1,20000	183,00	219,60	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,20000	m3	1,20000	85,00	102,00	800-1	RTS 23/ I
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek odkopku : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000*-1 viz výkop a násyp : přebytek sejmutého drnu : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,00000*-0,15 vizz sejmutí a rozprostření :	m3	3,00000	45,00	135,00	800-1	RTS 23/ I
13	162702199R00	Poplatek za skládku drnu přebytek odkopku : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000*-1 viz výkop a násyp : přebytek sejmutého drnu : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,75000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,00000*-0,15 vizz sejmutí a rozprostření :	m3	3,00000	300,00	900,00	823-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, KTU - dosypání za obrubou : 2 viz situace, řezy, zpráva :	m3	2,00000	150,00	300,00	800-1	RTS 23/ I
				2,00000				
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,00000	m3	3,00000	150,00	450,00	800-1	RTS 23/ I
				3,00000				
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 53,56000*1,02	m2	54,63120	24,00	1 311,15	800-1	RTS 23/ I
				54,63120				
17	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 25*0,15 viz situace, zpráva :	m3	3,75000	184,00	690,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				3,75000				
18	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 13 viz situace, řezy, zpráva :	m2	13,00000	28,00	364,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				13,00000				
19	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,00000	m2	13,00000	17,00	221,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 840,00		
20	275310020RAA	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 12/15 , štěrkopískový poklad 100 mm odbednění a podkladu ze štěrkopísku. patky pro lavičku : 4*0,3 viz situace, řezy, zpráva :	m3	1,20000	3 200,00	3 840,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				1,20000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				14 665,56		
21	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 54,60000*0,15 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řezy, zpráva :	m3	8,19000	203,00	1 662,57	800-1	RTS 23/ I
				8,19000				
22	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,19000	m3	8,19000	66,00	540,54	800-1	RTS 23/ I
				8,19000				
23	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,19000	m3	8,19000	45,00	368,55	800-1	RTS 23/ I
				8,19000				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,19000	m3	8,19000	200,00	1 638,00	800-1	RTS 23/ I
				8,19000				
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	54,60000	24,00	1 310,40	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁN : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 54,60000 viz situace, řezy, zpráva :		54,60000				
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,19000	m3	8,19000	150,00	1 228,50	800-1	RTS 23/ I
27	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : (49+3)*1,05 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řezy, zpráva :	m2	54,60000	145,00	7 917,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 5 Komunikace						55 433,66		
28	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 52,00000*1,03	m2	53,56000	121,00	6 480,76	822-1	RTS 23/ I
29	573231127R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,00000	m2	14,00000	67,00	938,00	822-1	RTS 23/ I
30	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 14 viz situace, řezy, zpráva :	m2	14,00000	450,00	6 300,00	822-1	RTS 23/ I
31	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	52,00000	230,00	11 960,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/80mm, ŠEDÁ BARVA : 49 VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 3 viz situace, řez, zpráva :						
32	5924511915R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm BETONOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ - 200x200x80mm BEZ ZKOSENÝCH HRAN : 4*1,05 viz situace, řez, zpráva :	m2	4,20000	357,00	1 499,40	SPCM	RTS 23/ I
33	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 3*1,05 viz situace, řez, zpráva :	m2	3,15000	640,00	2 016,00	SPCM	RTS 23/ I
34	59248080R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/80mm, ŠEDÁ BARVA : 49*1,05 viz situace, řez, zpráva :	m2	51,45000	510,00	26 239,50	SPCM	RTS 12/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				33 127,13		
35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 22 PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 4 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 23 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 8	m	63,00000	230,00	14 490,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
		viz situace, řezy, zpráva :						
36	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 30 viz situace, řezy, zpráva :	m	30,00000	121,00	3 630,00	822-1	RTS 23/ I
				30,00000				
37	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 30 viz situace, zpráva :	m	30,00000	65,00	1 950,00	822-1	RTS 23/ I
				30,00000				
38	11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 30,00000*0,00025	t	0,00750	191,00	1,43	SPCM	RTS 23/ I
				0,00750				
39	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 23*1,05 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 8*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	32,55000	172,00	5 598,60	SPCM	RTS 23/ I
				24,15000				
				8,40000				
40	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 22*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	23,10000	210,00	4 851,00	SPCM	RTS 23/ I
				23,10000				
41	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 6*1,05	kus	6,30000	195,00	1 228,50	SPCM	RTS 23/ I
				6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, řezy, zpráva :						
42	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PRECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 2*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	2,10000	328,00	688,80	SPCM	RTS 23/ I
				2,10000				
43	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PRECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 2*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	2,10000	328,00	688,80	SPCM	RTS 23/ I
				2,10000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				17 500,00		
44	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, PARKOVÁ LAVIČKA : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	823-1	RTS 23/ I
				1,00000				
45	74910306R	lavička ocel, modřín; s opěradlem; l = 1 400 mm; š = 480 mm; v = 790 mm; v sedáku = 450 mm; kotvení příšroubováním, položením PARKOVÁ LAVIČKA : 1 s opěradlem – konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných desek - tropické dřevo. : viz situace, specifikace viz tech.zpráva :	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	SPCM	RTS 18/ I
				1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 860,00		
46	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU PARKOVÉ LAVIČKY : 4*0,3 viz situace, řezy, zpráva :	m3	1,20000	2 800,00	3 360,00	801-3	RTS 23/ I
				1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 n	Oprava chodníku ul.Družstevní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, zpráva :						
47	966001211U00	Dmž lavička zabetonovaná	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		ODSTRANĚNÍ PARKOVÉ LAVIČKY : 1		1,00000				
		viz situace, zpráva :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 337,80		
48	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	74,17326	45,00	3 337,80	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 188,04		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	47,61300	45,00	2 142,59	801-3	RTS 23/ I
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	190,45200	2,00	380,90	801-3	RTS 23/ I
51	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	47,61300	350,00	16 664,55	801-3	RTS 23/ I
Celkem						176 642,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				341 864,88		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 300/300/50mm : 625 viz situace, zpráva :	m2	625,00000	65,00	40 625,00	822-1	RTS 23/ I
				625,00000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY H - PROFIL : 36 ROZEBRÁNÍ RELIÉFNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60mm : 5 viz situace, zpráva :	m2	41,00000	65,00	2 665,00	822-1	RTS 23/ I
				36,00000				
				5,00000				
3	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm PODKLAD BOURANÝCH ZP.PLOCH : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 625,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,00000	m2	666,00000	122,00	81 252,00	822-1	RTS 23/ I
				625,00000				
				41,00000				
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm PODKLAD BOURANÝCH ZP.PLOCH : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 625,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,00000	m2	666,00000	128,00	85 248,00	822-1	RTS 23/ I
				625,00000				
				41,00000				
5	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	92,00000	156,00	14 352,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTOBETONU TL. 40mm : 92 viz situace, zpráva :		92,00000				
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 29 VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 328 VYTRHÁNÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU : 7 viz situace, zpráva :	m	364,00000	65,00	23 660,00	822-1	RTS 23/ I
				29,00000				
				328,00000				
				7,00000				
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek VYTRHÁNÍ DVOURÁDKU ZE ŽULOVÉ KOSTKY : 2*13 viz situace, zpráva :	m	26,00000	65,00	1 690,00	822-1	RTS 23/ I
				26,00000				
8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 35 viz situace, řezy, zpráva :	m3	35,00000	203,00	7 105,00	800-1	RTS 23/ I
				35,00000				
9	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,00000	m3	35,00000	66,00	2 310,00	800-1	RTS 23/ I
				35,00000				
10	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha pro kabel VO : 0,8*0,8*25	m3	16,00000	183,00	2 928,00	800-1	RTS 23/ I
				16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, řezy, zpráva :						
11	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,00000	m3	16,00000	85,00	1 360,00	800-1	RTS 23/ I
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek odkopku : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 25,00000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 14,00000*-1 viz výkop a násyp : ORNICE - nedostatek pro ohumusování : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 27,90000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 250,00000*0,15 vizz sejmutí a rozprostření :	m3	21,60000	45,00	972,00	800-1	RTS 23/ I
13	162702199R00	Poplatek za skládku drnu přebytek odkopku : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 25,00000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 14,00000*-1 viz výkop a násyp :	m3	12,00000	300,00	3 600,00	823-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14.	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, KTU - dosypání za obrubou : 25 viz situace, řezy, zpráva :	m3	25,00000	150,00	3 750,00	800-1	RTS 23/ I
				25,00000				
15.	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 21,60000	m3	21,60000	150,00	3 240,00	800-1	RTS 23/ I
				21,60000				
16.	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 621,09000*1,02	m2	633,51180	24,00	15 204,28	800-1	RTS 23/ I
				633,51180				
17.	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, OCHRANA STROMŮ : 3*8 viz situace, zpráva :	m2	24,00000	410,00	9 840,00	823-1	RTS 23/ I
				24,00000				
18.	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 24,00000	m2	24,00000	200,00	4 800,00	823-1	RTS 23/ I
				24,00000				
19.	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní pláně ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 2 viz technická zpráva :	kpl	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
				2,00000				
20.	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m	m3	27,90000	184,00	5 133,60	AP-HSV	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 186*0,15 viz situace, zpráva :		27,90000				
21	175200010RA0	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění. rýha pro kabel VO : 0,7*0,8*25 viz situace, řezy, zpráva :	m3	14,00000	540,00	7 560,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				14,00000				
22	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 250 viz situace, řezy, zpráva :	m2	250,00000	28,00	7 000,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				250,00000				
23	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 250,00000	m2	250,00000	17,00	4 250,00	AP-HSV	RTS 23/ I
				250,00000				
24	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy ORNICE - nedostatek pro ohumusování : Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 27,90000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 250,00000*0,15 vizz sejmutí a rozprostření :	m3	9,60000	450,00	4 320,00	SPCM	RTS 22/ II
				-27,90000				
				37,50000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				201 974,86		
25	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm :	m3	94,97250	210,00	19 944,23	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen/č	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 633,15000*0,15 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRŤÍ) viz situace, řezy, zpráva :		94,97250				
26	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 94,97250	m3	94,97250	125,00	11 871,56	800-1	RTS 23/ I
27	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 94,97250	m3	94,97250	65,00	6 173,21	800-1	RTS 23/ I
28	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 94,97250	m3	94,97250	150,00	14 245,88	800-1	RTS 23/ I
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁN : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 633,15000 viz situace, řezy, zpráva :	m2	633,15000	24,00	15 195,60	800-1	RTS 23/ I
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 94,97250	m3	94,97250	450,00	42 737,63	800-1	RTS 23/ I
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : (571+23+9)*1,05	m2	633,15000	145,00	91 806,75	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řez, zpráva :						

Díl: 5	Komunikace	583 770,67
---------------	-------------------	-------------------

32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	621,09000	118,00	73 288,62	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 23,00000*1,03
23,69000
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 580,00000*1,03
597,40000

33	573231127R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	91,00000	67,00	6 097,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 91,00000
91,00000

34	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	91,00000	450,00	40 950,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 91
91,00000

viz situace, řez, zpráva :

35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,00000	230,00	5 290,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA, H - PROFIL, ŠEDÁ BARVA : 23
23,00000

viz situace, řez, zpráva :

36	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	580,00000	230,00	133 400,00	822-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/80mm, ŠEDÁ BARVA : 571
571,00000

VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 9
9,00000

viz situace, řez, zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA, H - PROFIL, ŠEDÁ BARVA : 23*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	24,15000 24,15000	357,00	8 621,55	SPCM	RTS 23/ I
38	5924511915R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm BETONOVÁ DLAŽBA, ŠEDÁ - 200x200x80mm BEZ ZKOSENÝCH HRAN : 10*1,05 viz situace, řez, zpráva :	m2	10,50000 10,50000	410,00	4 305,00	SPCM	RTS 23/ I
39	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm VAROVNÝ A SIGNALNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 9*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	9,45000 9,45000	640,00	6 048,00	SPCM	RTS 23/ I
40	59248080R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 80,0 mm CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/80mm, ŠEDÁ BARVA : 571*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	599,55000 599,55000	510,00	305 770,50	SPCM	RTS 12/ I
Díl: 8		Trubní vedení				6 250,00		
41	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ : kanalizační poklop šachty : 4 vodovodní šoupátko : 1 viz situace, řezy, zpráva :	kus	5,00000 4,00000 1,00000	1 250,00	6 250,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				195 967,18		
42	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	800,00	800,00	822-1	RTS 23/ I
43	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	200,00	200,00	822-1	RTS 23/ I
44	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS, SVISLÉ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE SOUČÁSTÍ PŘECHODOVÝCH STOŽÁRŮ : 2 viz situace, zpráva :	kus	2,00000	800,00	1 600,00	822-1	RTS 23/ I
45	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 23 PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 8 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 13 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 190 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 202 viz situace, řezy, zpráva :	m	436,00000	230,00	100 280,00	822-1	RTS 23/ I
46	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 32 viz situace, řezy, zpráva :	m	32,00000	121,00	3 872,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 32 viz situace, zpráva :	m	32,00000	65,00	2 080,00	822-1	RTS 23/ I
				32,00000				
48	11163611R	asfaltová záливka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 32,00000*0,00025 viz situace, zpráva :	t	0,00800	191,00	1,53	SPCM	RTS 23/ I
				0,00800				
49	40445044.AR	značka dopravní silniční svíslá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj.ohybem retroref.folie I.tř.; záruka 7 let SVISLÉ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IP6 : 2 viz situace, zpráva :	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00	SPCM	RTS 23/ I
				2,00000				
50	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotvení patka pr.60 kompletní, čtyřkotvení včetně šroubů a krytek PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 23/ I
				1,00000				
51	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	450,00	450,00	SPCM	RTS 23/ I
				1,00000				
52	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - NÁŠLAP 60mm : 190*1,05 BETONOVÝ OBRUBNÍK 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 202*1,05 viz situace, řez, zpráva :	kus	411,60000	172,00	70 795,20	SPCM	RTS 23/ I
				199,50000				
				212,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 23*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	24,15000	210,00	5 071,50	SPCM	RTS 23/ I
54	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 13*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	13,65000	195,00	2 661,75	SPCM	RTS 23/ I
55	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 4*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	4,20000	328,00	1 377,60	SPCM	RTS 23/ I
56	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá PŘECHODOVÝ KUS DL. 1,0m : 4*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	kus	4,20000	328,00	1 377,60	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí			450,00			
57	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	450,00	450,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			35 118,97			
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	780,42159	45,00	35 118,97	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: M21	Elektromontáže					70 400,00		
59	210100059RA0	Kabelová přípojka v zemní rýze NN, ve volném terénu, 1x kabel AYKY 3x150+70	m	25,00000	256,00	6 400,00	AP-M	RTS 23/ I

hloubení rýhy 50 x 70 cm v hornině 3, strojné včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez přechovávání zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.

NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, V CELÉ DÉLCE V CHRÁNICIČE + ZEMNÍČÍ PÁSEK 25,00000
FeZn 30x4 NA DNĚ VÝKOPU : 25
viz situace, zpráva :

60	210500010RAD	Venkovní osvětlení stožár parkový, ocelový, výška 6 m	kus	2,00000	32 000,00	64 000,00	AP-M	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	------	-----------

ruční výkop jámy v hornině 3 pro stožár o objemu do 2 m³, rozrušení živiného povrchu nebo odstranění mozaiky, zakrytí jámy deskou a zajištění proti posunutí, základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu, zhotovení azbestocementového pouzdra mimo osu kabelu, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnaní a zabetonování pouzdra, vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob, dodávka a osazení osvětlovacího ocelového stožáru včetně výložníku, stožárové patice, elektrovýzbroje stožáru pro dva okruhy, hloubení kabelové rýhy 50 x 70 cm strojné bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, v hornině 3, zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm, dodávka a položení kabelu druhu dle popisu, do 1000 V, zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložením a včetně dodávky fólie, ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez přechovávání zeminy, úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, koncovky eprosinové, svítidlo výbojkové parkové, uzemňovací vedení v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů, silový kabel do 1 kV volně uložený CYKY-M 3 x 1,5 a 4 x 10, upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky.

OSVĚTLENÍ PŘECHODU - LED SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ, 90 W, 11800 lm, 2,00000
5700K, VÝLOŽNÍK DL.1.0m, VÝŠKA SLOUPU 6.0m : 2
viz situace, zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV23-0301	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI OKRUŽNÍ – JIŽNÍ SVAHY, ZLÍN
O:	SO101	OPRAVA CHODNÍKU
R:	SO 101 u	Oprava chodníku ul.Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	230 202,87					
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	571,22300	45,00	25 705,04	801-3	RTS 23/ I
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 284,89200	2,00	4 569,78	801-3	RTS 23/ I
63	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	571,22300	350,00	199 928,05	801-3	RTS 23/ I
Celkem						1 665 999,43		

