

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Waltrovka

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
252	Výměna baterie staničního zabezpečovacího zařízení žst. Praha Waltrovka	367 171,20	0,00	77 105,95	444 277,15	0,00	338 825,52	28345,68	0,00	0,00
1	technologická část	338 825,52	0,00	71 153,36	409 978,88	0,00	338 825,52	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	25 534,08	0,00	5 362,16	30 896,24	0,00	0,00	25534,08	0,00	0,00
3	VRN, doprava	2 811,60	0,00	590,44	3 402,04	0,00	0,00	2811,60	0,00	0,00
Celkem		367171,20	0,00	77105,95	444277,15	0,00	338825,52	28345,68	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna baterie staničního zabezpečovacího zařízení žst. Praha Waltrovka

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Waltrovka

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 21. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920165	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 6 V/200 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený větraný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	16,000	16 632,00	266 112,00	0,00	266 112,00	0,00000	0,000
2	759	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	48,000	749,43	35 972,64	0,00	35 972,64	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

36 740,88

36 740,88

0,000

7	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	2,000	906,84	0,00	1 813,68	1 813,68	0,00000	0,000
10	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	6,000	906,84	0,00	5 441,04	5 441,04	0,00000	0,000
8	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	8,000	1 188,00	0,00	9 504,00	9 504,00	0,00000	0,000
9	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	1,000	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,000
3	SZT	7592905042	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	16,000	728,64	0,00	11 658,24	11 658,24	0,00000	0,000
5	SZT	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	48,000	30,69	0,00	1 473,12	1 473,12	0,00000	0,000
4	SZT	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	8,000	639,54	0,00	5 116,32	5 116,32	0,00000	0,000
6	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	546,48	0,00	546,48	546,48	0,00000	0,000

Celkem

302 084,64

36 740,88

338 825,52

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna baterie staničního zabezpečovacího zařízení žst. Praha Waltrovka

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Waltrovka

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 21. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	25 534,08	25 534,08		0,000
2	HZS	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000	489,06	0,00	7 824,96	7 824,96	0,00000	0,000
1	HZS	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	32,000	553,41	0,00	17 709,12	17 709,12	0,00000	0,000
Celkem							0,00	25 534,08	25 534,08		0,000

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna baterie staničního zabezpečovacího zařízení žst. Praha Waltrovka

Část: VRN, doprava

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Waltrovka

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 21. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							0,00	2 811,60	2 811,60	0,000	
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 811,60	0,00	2 811,60	2 811,60	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 811,60	2 811,60	0,000	