



*ku ml. 6694/22
s. 2010*

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 28. 12. 2022 na akci

**„SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽDÁRSKÉHO -
ÚSPORY ENERGIÍ“**

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Liška, Ph. D.
tel: +420 564 602 275
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217820173/0300

a

Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.**
se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupený: Vlastimilem Zeleným, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Vlastimil Zelený
zástupce pro věci technické: Stanislav Schütz
tel.: +420 567 216 905
IČO: 08731314
DIČ: CZ08731314
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 29945681/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115137

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 12. 2022 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o:

- změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 8 a č. 9;
- změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 1 – 5 a č. 7, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce;
- změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ blíže popsaná ve změnovém listu č. 6.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	74 588 041,27 Kč
DPH 21 %:	15 663 488,67 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena celkem s DPH činí:	90 251 529,94 Kč

slovy: devadesát milionů dvě stě padesát jeden tisíc pět set dvacet devět korun českých a devadesát čtyři haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 73 500 000,00 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	372 198,95 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	372 198,95 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:	6 297 891,37 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-5 582 049,05 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	715 842,32 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH:	2 612 339,97 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-2 612 339,97 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	0,00 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.



Přílohy: 1 – změnové listy č. 1 - 9

V *Brtnici* dne *28.6.2023*

V Jihlavě, dne *28-06-2023*

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Vlastimil Zelený
STARF Zelený s.r.o.
Široká 376, 588 32 Brtnice
IČO: 087 31 314
DIČ: CZ08731314 


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina


Kraj Vysočina
Žitkova 1892/57, 586 01 Jihlava

62

SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽĎÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ

Rekapitulace změnových listů dodatku č. 1 k SoD

Ozn	Popis	MP bez DPH	MP DPH	MP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1.1	Výměna izolace na ostění	-483 363,48	-101 506,33	-584 869,81	73 881,94	15 515,21	89 397,15	-409 481,54	-85 991,12	-495 472,66
Z1.2	Doplnění střešní fólie	0,00	0,00	0,00	195 760,42	41 109,69	236 870,11	195 760,42	41 109,69	236 870,11
Z1.3	Odpočet betonového prahu	-462 768,73	-97 181,43	-559 950,16	0,00	0,00	0,00	-462 768,73	-97 181,43	-559 950,16
Z1.4	Rozšíření podsad	-4 532 188,00	-951 759,48	-5 483 947,48	4 989 377,14	1 047 769,20	6 037 146,34	457 189,14	96 009,72	553 198,86
Z1.5	Demontáž potrubí plyn, voda, topení	0,00	0,00	0,00	154 925,80	32 534,42	187 460,22	154 925,80	32 534,42	187 460,22
Z1.6	Záměna materiálu	-2 612 339,97	-548 591,39	-3 160 931,36	2 612 339,97	548 591,39	3 160 931,36	0,00	0,00	0,00
Z1.7	Doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	-103 728,84	-21 783,06	-125 511,90	883 946,07	185 628,67	1 069 574,74	780 217,23	163 845,62	944 062,85
Z1.8	Úprava betonového vjezdu do objektu B	0,00	0,00	0,00	201 424,36	42 299,12	243 723,48	201 424,36	42 299,12	243 723,48
Z1.9	Oprava betonové desky mezi objekty B a C	0,00	0,00	0,00	170 774,59	35 862,66	206 637,25	170 774,59	35 862,66	206 637,25
Celkem		-8 194 389,02	-1 720 821,69	-9 915 210,71	9 282 430,29	1 949 310,36	11 231 740,65	1 088 041,27	228 488,67	1 316 529,94

Cena díla dle SoD:	73 500 000,00 Kč bez DPH	88 935 000,00 Kč s DPH
Cena méněprací:	-8 194 389,02 Kč bez DPH	-9 915 210,71 Kč s DPH
Cena víceprací:	9 282 430,29 Kč bez DPH	11 231 740,65 Kč s DPH
Nová cena díla dle dodatku č. 1	74 588 041,27 Kč bez DPH	90 251 529,94 Kč s DPH

Technický dozor stavebníka (TDS)

Ing. Radovan Vejvoda

Ing. Radovan Vejvoda Digitálně podepsal Ing. Radovan Vejvoda
Datum: 2023.06.21 18:04:10 +02'00'

Objednatel

Ing. Pavel Liška, Ph.D.

Ing. Pavel Liška Ph. D. Digitálně podepsal Ing. Pavel Liška Ph. D.
Datum: 2023.06.22 07:31:24 +02'00'

Projektant

Ing. Michal Novák

Ing. Michal Novák Digitálně podepsal Ing. Michal Novák
Datum: 2023.06.21 16:49:00 +02'00'

Uživatel

Ing. Petra Hrbáčková

Ing. Petra Hrbáčková Digitálně podepsal Ing. Petra Hrbáčková
Datum: 2023.06.21 17:31:08 +02'00'

Zhotovitel

Stanislav Schütz

Stanislav Schütz Digitálně podepsal Stanislav Schütz
Datum: 2023.06.21 11:34:05 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kč: 22-55-S
Stavba: SPŠ Třebíč – objekt dílen na ulici Žďárského – úspory

Kód: 00002
 Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023

Územní: B
 Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DPC

Objednatel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice IČ: 08731314
 DIČ: CZ08731314

Projektant: CBN projekt s.r.o. IČ: B
 DIČ: CIO

Zpracovatel: START Zelený s.r.o. IČ: B
 DIČ: CIO

Poznámka
 Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálů a případně chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cena bez DPH **1 088 041,27**

	Podstata daně	Základ daně	výše daně
DPH - základ	17,00%	1 088 041,27	184 967,02
DPH - zbytek	13,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 316 529,94**

Projektant **Zpracovatel**

Objednavatel **Zhotovitel**

Objednavatel **Zhotovitel**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kon: 22-55-S

Stavba: SPŠ Třebíč – objekt dílen na ulici Žďárského – úspory

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START Zelený s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ODPOČET		-8 194 369,02	-9 915 210,71
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY		897 726,61	1 088 249,20
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY		8 384 703,66	10 145 491,46
ABSOLUTNÍ HODNOTA		17 476 819,31	21 148 951,37

Náklady z rozpočtů		1 088 041,27	1 316 529,94
Z1	Změna č.1	1 088 041,27	1 316 529,94
Z1.9	Změnový list č.1.9 - oprava betonové desky mezi objekty B a C	170 774,59	206 637,25
02.p1.9.1	objekt B č.1.9 - oprava betonové desky mezi objekty B a C	170 774,59	206 637,25
Z1.8	Změnový list č.1.8 - úprava betonového vjezdu do objektu B	201 424,36	243 723,48
02.p1.8.1	objekt B č.1.8 - úprava betonového vjezdu do objektu B	201 424,36	243 723,48
Z1.7	Změnový list č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	780 217,23	944 062,85
01.p1.7.1	objekt A č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	127 230,45	153 948,84
02.p1.7.1	objekt B č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	259 366,49	313 833,45
03.p1.7.1	objekt C č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	56 903,85	68 853,66
04.p1.7.1	objekt D č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	57 763,88	69 894,29
05.p1.7.1	objekt E č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	34 595,53	41 860,59
06.p1.7.1	objekt F č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	53 034,91	64 172,24
07.p1.7.1	objekt G č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	109 448,60	132 432,81
08.p1.7.1	objekt H č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	122 472,29	148 191,47
09.p1.7.1	objekt I č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	-41 905,62	-50 705,80
10.p1.7.1	objekt J č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci	1 306,85	1 581,29
Z1.6	Změnový list č.1.6 - záměna materiálu	0,00	0,00
12.01.p1.6.1	vytápění, objekty A - č.1.6 záměna materiálu	0,00	0,00
12.02.p1.6.1	vytápění, objekty I + J č.1.6 záměna materiálu	0,00	0,00
Z1.5	Změnový list č.1.5 - demontáž potrubí plyn, voda, topení	154 925,80	187 460,22
12.01.p1.5.1	vytápění, objekty A - H č.1.5 - demontáž potrubí plyn, voda, topení	154 925,80	187 460,22
Z1.4	Změnový list č.1.4 - rozšíření podsad	457 189,14	553 198,86
06.p1.4.1	objekt F - č.1.4 - rozšíření podsad	94 646,24	114 521,95
07.p1.4.1	objekt G - č.1.4 - rozšíření podsad	76 669,80	92 770,46
09.p1.4.1	objekt I - č.1.4 - rozšíření podsad	47 506,00	57 482,26
10.p1.4.1	objekt J - č.1.4 - rozšíření podsad	85 303,62	103 217,38
05.p1.4.1	objekt E - č.1.4 - rozšíření podsad	63 916,80	77 339,33
02.p1.4.1	objekt B - č.1.4 - rozšíření podsad	39 146,68	107 867,48
Z1.3	Změnový list č.1.3 - odpočet betonového prahu	-462 768,73	-559 950,16
06.p3.1	objekt F - č.1.3 - odpočet betonového prahu	-462 768,73	-559 950,16
Z1.2	Změnový list č.1.2 - doplnění střešní fólie	195 760,42	236 870,11
01.p1.2.1	objekt A - č.1.2 - doplnění střešní fólie	126 536,94	153 109,70
04.p2.1	objekt D - č.1.2 - doplnění střešní fólie	69 223,48	83 760,41
Z1.1	Změnový list č.1.1 - výměna izolace na ostění	-409 481,54	-495 472,66
10.p1.1	objekt J - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-16 101,92	-19 483,32
09.p1.1	objekt I - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-54 406,29	-65 831,61
08.p1.1	objekt H - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-32 886,04	-39 792,11
07.p1.1	objekt G - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-25 393,82	-30 726,52
06.p1.1	objekt F - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-37 554,53	-45 440,98
05.p1.1	objekt E - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-24 971,88	-30 215,97

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
04.p1.1	objekt D - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-52 286,69	-63 266,89
03.p1.1	objekt C - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-34 849,17	-42 167,50
02.p1.1	objekt B - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-61 718,21	-74 679,03
01.p1.1	objekt A - č.1.1 - výměna izolace na ostění	-69 312,99	-83 868,72

Cena s DPH (CZK)
83 266 89
167 50

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
SPS Trava - objekt č. 1 na ad. Záměsání - ústředí

Objekt:
Z1 - Změna č. 1

Podstava:
Z1 - Změna č. 1 - úprava betonové desky mezi objekty B a C
úprava č. 1

02.p1.9.1 - objekt B č.1.9 - oprava betonové desky mezi objekty B a C

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	DD-MM-RR	19.06.2023
Město:		Stavba:	
Zpracovatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC	
		OR	
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC	08731314
		OR	CZ08731314
Projektant:	CBN projekt s.r.o.	IC	
		OR	
Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.	IC	
		OR	

Poznámka

V rámci probíhajících prací bylo zjištěno, že zpevněná plocha mezi objektem B a C je v nevyhovujícím stavu. Povrch je natolik poškozený, že ho nelze využívat pro stávající účely (skladování materiálu uživatele). Z tohoto důvodu je nutné stávající povrch vybourat a položit nový.

Cena bez DPH **170 774,59**

DPH základ	Základ cena	DPH základ	Celková cena
0%	170 774,59	0%	170 774,59
0%	0,00	0%	0,00

Cena s DPH **206 637,25** **v. CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Účetní a podpis **Podpis** **Účetní a podpis** **Podpis**

Objednavatel **Zhotovitel**

Účetní a podpis **Podpis** **Účetní a podpis** **Podpis**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BPS Prácheň - objekt B a C na ul. Žižkova - úprava
 Objekt: B - Závěs 1
 Soupis: Úprava činností v rámci rozpočtové výměny ústřížků
 Úroveň: 3

02.p1.9.1 - objekt B č.1.9 - oprava betonové desky mezi objekty B a C

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zpracovatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	170 774,59
HSV - Práce a dodávky HSV	168 891,60
1 - Zemní práce	47 340,00
2 - Zakládání	57 456,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 696,40
997 - Přesun sutě	43 993,29
998 - Přesun hmot	10 403,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 882,99
VRN4 - Inženýrská činnost	1 882,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Trávní - objekt A/B na JZÚ Ústánsko - Jáchov
 Objekt: ZP - Zelená C1
 Soupis: ZP - Úprava a oprava střešních konstrukcí v objektu A/B
 Doprava: -

02.p1.9.1 - objekt B č.1.9 - oprava betonové desky mezi objekty B a C

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Zastavěná: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice
 Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							89 641,20	
VÍCEPRÁCE - NOVE POLOŽKY							61 133,39	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							170 774,59	

Náklady soupisu celkem 170 774,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 891,60	
D	1		Zemní práce				47 340,00	
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	36,000	449,00	16 164,00	
			"vybourání podkladu pod betonem mezi objekty B,C" 9*4		36,000			
3	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	36,000	530,00	19 080,00	
			"vybourání betonu mezi objekty B,C" 9*4		36,000			
270	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,800	1 120,00	12 096,00	CS ÚRS 2023 01
			"vykop mezi objekty B,C" 9*4*0,3		10,800			
			Součet		10,800			
D	2		Zakládání				57 456,00	
271	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	10,800	1 960,00	21 168,00	CS ÚRS 2023 01
			"plocha mezi B,C" 9*4*0,3		10,800			
272	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	7,200	2 040,00	14 688,00	CS ÚRS 2023 01
			"plocha mezi B,C" 9*4*0,2		7,200			
273	K	273322511	Zakladové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	5,400	4 000,00	21 600,00	CS ÚRS 2023 01
			"plocha mezi B,C" 9*4*0,15		5,400			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 698,40	
275	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	5,400	306,00	1 652,40	CS ÚRS 2023 01
			"plocha mezi B,C" 9*4*0,15		5,400			
276	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	5,400	1 490,00	8 046,00	CS ÚRS 2023 01
			"plocha mezi B,C" 9*4*0,15		5,400			
D	997		Přesun sutě				43 993,29	
86	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	22,140	446,50	9 885,51	
			"sut' z normy ÚRS" 22,14		22,140			
87	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	22,140	383,00	8 479,62	
			"sut' z normy ÚRS" 22,14		22,140			
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,140	198,00	4 383,72	
			"sut' z normy ÚRS" 22,14		22,140			
91	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	332,100	15,77	5 237,22	
			22,14*15 "Přepočtené koeficientem množství"		332,100			
104	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	22,140	723,00	16 007,22	
			"sut' z normy ÚRS" 22,14		22,140			
D	998		Přesun hmot				10 403,91	
112	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	52,545	198,00	10 403,91	
			52,554*0,99983 "Přepočtené koeficientem množství"		52,545			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 882,99	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 882,99	
284	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1 882,992	1,00	1 882,99	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIS
Marek Špaček
Číslo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		188299	24*0.01		1	582.992		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
 BPS Třebíč – objekt zjezd na ulici Žitavská – úprava
 Objekt
 ZP - Změna 1
 Soupis
 ZP - úprava vjezdů do vnitroareálové kanalizace
 Objedvatel

02.p1.8.1 - objekt B č.1.8 - úprava betonového vjezdu do objektu B

Pracoviště	Žižkova 57, Jihlava	Termín Datum	19.06.2023
Základní údaje	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC	
Zhotovitel	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC	08731314
Projektant	CBN projekt s.r.o.	DIK	CZ08731314
Objedvatel	START ZELENÝ s.r.o.	IC	
		DIK	

Popis práce

V rámci probíhajících prací bylo zjištěno, že vjezd do objektu B je v nevyhovujícím stavu. Povrch je natolik poškozený, že omezuje bezpečnému vjezdu do budovy. V místě vjezdu se nachází i uliční vpust, která je napojena na dešťovou vnitroareálovou kanalizaci. Tato uliční vpust se nahradí za odvodňovací žlab, který zajistí lepší odvádění dešťových vod před vjezdem. Potrubí kanalizace je nutné v místě vjezdu vyměnit.

Cena bez DPH			201 424,36
DPH základ	201 424,36	20%	40 284,87
DPH s DPH	201 424,36	20%	241 709,23
Cena s DPH		v CZK	243 723,48

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Ředitel

Objednatel

Ředitel

Objednatel

Zhotovitel

Objednatel

Ředitel

Objednatel

Ředitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Společnost: SPS Design - projektování na území Žďárského újezdů
 Objekt: Z1 - Zelená 1.1
 Stavba: 1.3. Úprava betonového vjezdu do objektu B
 Objekt B

02.p1.8.1 - objekt B č.1.8 - úprava betonového vjezdu do objektu B

Místo:	Zižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Stavba - areál:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Číslo projektu:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	201 424,36
HSV - Práce a dodávky HSV	199 265,66
1 - Zemní práce	35 713,95
2 - Zakládání	55 227,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	11 045,40
8 - Trubní vedení	8 386,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 677,20
997 - Přesun sutě	33 300,97
998 - Přesun hmot	10 935,14
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 158,70
VRN4 - Inženýrská činnost	2 158,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč - oplocení terénu na ulici Žitná třída - úprava
 Objekt: Z1 - Žitná 01
 Soupis: Z1 - Úprava stávajícího vjezdu do objektu B
 Úroveň: 0

02.p1.8.1 - objekt B č.1.8 - úprava betonového vjezdu do objektu B


Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zamavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zhotovitel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							73 697,96	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							127 726,40	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							201 424,36	

Náklady soupisu celkem 201 424,36

o	HSV	Práce a dodávky HSV					199 265,66	
D	1	Zemní práce					35 713,95	
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně "vybourání stávajícího vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0	m2	30,750	449,00	13 806,75	
					30,750			
3	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně "vybourání stávajícího vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*(1/3)	m2	10,250	530,00	5 432,50	
					10,250			
4	K	113107042	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně "vybourání stávajícího vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*(2/3)	m2	20,500	407,00	8 343,50	
					20,500			
270	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně "výkop základu pro žlab" (3,7*0,6*0,5) "vybourání stávajícího vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*0,2 Součet	m3	7,260	1 120,00	8 131,20	CS ÚRS 2023 01
					1,110			
					6,150			
					7,260			
D	2	Zakládání					55 227,00	
271	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm "plocha vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*0,3	m3	9,225	1 960,00	18 081,00	CS ÚRS 2023 01
					9,225			
272	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm "plocha vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*0,2	m3	6,150	2 040,00	12 546,00	CS ÚRS 2023 01
					6,150			
273	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "plocha vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*0,2	m3	6,150	4 000,00	24 600,00	CS ÚRS 2023 01
					6,150			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					11 045,40	
275	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlázení povrchu "plocha vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*0,2	m3	6,150	306,00	1 881,90	CS ÚRS 2023 01
					6,150			
276	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 "plocha vjezdu" (8,6+3,7)/2*5,0*0,2	m3	6,150	1 490,00	9 163,50	CS ÚRS 2023 01
					6,150			
D	8	Trubní vedení					8 366,00	
277	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plynostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 "potrubí ve vjezdu" 5	m	5,000	171,00	855,00	CS ÚRS 2023 01
					5,000			
278	K	28617026	trubka kanalizační PP plynostěnná třívrstvá DN 200x100mm SN12 5*1,015 *Prepočtené koeficientem množství	m	5,075	1 430,00	7 511,00	CS ÚRS 2023 01
					5,075			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					44 677,20	
282	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého "boky vjezdu" 5*1,2*2 "čelo vjezdu" 8,6 Součet	m	20,600	393,00	8 095,80	CS ÚRS 2023 01
					12,000			
					8,600			
					20,600			
283	K	59217026	obrubník betonový silniční 600x150x250mm	m	20,600	271,00	5 582,80	CS ÚRS 2023 01
62	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm "napojení asfaltové a betonové plochy vjezdu" 8,6	m	8,600	218,50	1 879,10	
					8,600			
279	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm "na šířku vrat" 3,7	m	3,700	531,00	1 964,70	CS ÚRS 2023 01
					3,700			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280		59227127	žlab odvodňovací s roštem bez spodu dna monoliticky z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	m	3,700	5 950,00	22 015,00	CS ÚRS 2023 01
281		59227142	čela s odtokem na konec odvodňovacího žlabu monolitického z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 200mm	kus	2,000	2 570,00	5 140,00	CS ÚRS 2023 01
			2		2,000			
D	997		Přesun sutě				33 300,97	
86	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy "sut z normy ÚRS" 16,759	t	16,759	446,50	7 482,89	
87	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace "sut z normy ÚRS" 16,759	t	16,759	383,00	6 418,70	
90	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením "sut z normy ÚRS" 16,759	t	16,759	198,00	3 318,28	
91	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 16,759*15 "Přepočtené koeficientem množství" 251,385	t	251,385	15,77	3 964,34	
104	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 "sut z normy ÚRS" 16,759	t	16,759	723,00	12 116,76	
D	998		Přesun hmot				10 935,14	
112	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 55,237*0,99983 "Přepočtené koeficientem množství" 55,228	t	55,228	198,00	10 935,14	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 158,70	
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 158,70	
284	K	045303000	Koordinační činnost 215870,01*0,01	kpl	2 158,700	1,00	2 158,70	CS ÚRS 2023 01
					2 158,700			



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: SPS Třeboň - objekt: Mlýnská ulice Zdravotnická - úspora

Objekt: Z1 - Změna 1

Source: ET - Změna 1 (1) - tepelná izolace zvlášť k součásti krovu A

Uroveň: 3

01.p1.7.1 - objekt A č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Číslo účtu: 19.06.2023

Základní údaje: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC: DIČ

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant: CBN projekt s.r.o.

IC: DIČ

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

IC: DIČ

Poznámka:

Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpusti 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.

Cena bez DPH **127 230,45**

Upravení	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
Upravení	127 230,45	127 230,45	26 716,39
Součet	127 230,45	127 230,45	127 230,45

Cena s DPH **153 948,84**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis **Datum a podpis**

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis **Datum a podpis**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PSV - Práce a dodávky PSV na území Židovského n. území
 Účel: Z1 - Změna 1.1
 Číslo: 01.p1.7.1 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci
 Strana 3

01.p1.7.1 - objekt A č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Stavovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	127 230,45
PSV - Práce a dodávky PSV	127 230,45
713 - Izolace tepelné	127 230,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba

SPS Trend - objekt v rámci územní studie (rozšíření) - výstavba

Objekt

Z1 Změna 1

Stavba

01 - Změna 1 - 1. úroveň - výstavba objektu v rámci územní studie

Úroveň 3

01.p1.7.1 - objekt A č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo

Žižkova 57, Jihlava

Datum

19.06.2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant

CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel

START ZELENÝ
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							74 108,03	
VÍCEPRÁCE - NOVE POLOŽKY							63 122,42	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							127 230,45	
Náklady soupisu celkem							127 230,45	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				127 230,45	
0	713		Izolace tepelné				127 230,45	
299	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm "nová položka v rozpočtu" 496,008*1,05	m2	520,808	102,00	63 122,42	CS ÚRS 2023 01
177	M	28376142	klin izolační z penového polystyrenu EPS 150 spád do 5% "výkaz díle SoD" "zhlava: atiky" A013*0,02 A012*0,13 Součet 66,384*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" "dle přepočtu projektantem 88,3 m3 " VCP 88 3-69,703	m3	18,597	3 941,00	73 290,78	
182	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,934	875,00	817,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Město - objekt určen na úsp. Žďársko - Husov
 Objekt: Ž1 - Změna L1
 Soupis: Ž1 - Město - část 1 - dodání a montáž tepelné izolace
 Úroveň: 1

02.p1.7.1 - objekt B č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

FSC: Míst.: Žižkova 57, Jihlava	Číslo účtu: Datum: 19.06.2023
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IČ: DIČ:
Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IČ: 08731314 DIČ: CZ08731314
Projektant: CBN projekt s.r.o.	IČ: DIČ:
Čerpadlovař: START ZELENÝ s.r.o.	IČ: DIČ:

Programy:

Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpusti 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.

Cena bez DPH 259 366,49

Úprava cen srovnání	Změna cen 270 000,00 10,8	Sazba DPH 21,00% 53 966,49	Výsledek 313 833,45
------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------

Cena s DPH 313 833,45 v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a místo: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel Zhotovitel

Datum a místo: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

PSV - Práce a dodávky PSV na ul. Žižkova, - Jihlava

Objekt

Z1 - Změna C1

Soupis

02.p1.7.1 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

část 3

02.p1.7.1 - objekt B č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zapovědní: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	259 366,49
PSV - Práce a dodávky PSV	259 366,49
713 - Izolace tepelné	259 366,49

SOUPIS PRACÍ

Místo: SP3 Právní úkolem dle: Žižkovo - Ústev
 Objekt: Žižkovo
 Soupis: Žižkovo
 (příloha)

02.p1.7.1 - objekt B č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zpracovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							171 223,19	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							88 143,30	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							259 366,49	
Náklady soupisu celkem							259 366,49	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				259 366,49	
0	713		Izolace tepelné				259 366,49	
268	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm "položka nebyla v rozpočtu" 823*1,05	m2	864,150	102,00	88 143,30	CS URS 2023 01
162	M	28376142	klep izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	43,035	3 941,00	169 600,94	
			"výkaz dle SoD"					
			"žhlavi atiky"(B011-B016)*0,014		1,548			
			"plocha strachy"(B012-B015)*0,13		108,980			
			Součet:		108,538			
			108,538*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		113,965			
			"výkaz dle opravy 157 m3 navýšení VCP"		43,035			
			157-113,965					
167	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,854	875,00	1 622,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS Trnava – kompletní stavba Žižkova 57 – stoupa

Objekt:

Z1 - Změna č. 1

Seznam:

03.p1.7.1 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Upravení:

03.p1.7.1 - objekt C č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

RÚC:

Místo:

Žižkova 57, Jihlava

Číslo:

04701

19.06.2023

Územní:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC:

047

Účastník:

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC:

08731314

047

CZ08731314

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IC:

047

Zpracovatel:

START ZELENÝ s.r.o.

IC:

047

Poznámka:

Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpusti 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.

Cena bez DPH

56 903,85

DPH odvozená	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
0%	56 903,85	56 903,85	56 903,85
21%	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 853,66

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Stavba

Objekt a položka

Řešení

Objednavatel

Zhotovitel

Objednatel

Stavba

Objekt a položka

Řešení

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PSV Třebos - objekt zren na ul. Zárševní - území
 Objekt: Z1 - Změna 1
 Stavba: 01 - Izolace tepelné izolace v rámci střechy
 Objekt: 1

03.p1.7.1 - objekt C č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Účel práce:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	56 903,85
PSV - Práce a dodávky PSV	56 903,85
713 - Izolace tepelné	56 903,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: EPS Termo - obnova střešního izolace Žižkova 57
 Objekt: Z1 - Změna B1
 Součást: Z1 - Obnova střešního izolace žižkova 57 - a posuvných
 Úroveň: 3

03.p1.7.1 - objekt C č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zadávatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							32 410,90	
VÍCEPRÁCE - NOVE POLOŽKY							24 492,95	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							56 903,85	
Náklady soupisu celkem							56 903,85	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				56 903,85	
D	713		izolace tepelné				56 903,85	
232	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl. 30mm	m2	240,127	102,00	24 492,95	CS ÚRS 2023 01
			"položka chyběla v rozpočtu" VCP 217,602*1,05 228,692*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		228,692 240,127			
144	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spad do 5%	m3	8,131	3 941,00	32 044,27	
			"výkaz dle SoD" "zhlaví alky" C013*0,014 "plocha střechy" C012*0,13 Součet 29,209*1,05 "Přepočtené koeficientem množství "po přepočtu projektantem zjištěné VCP 38,8 m3" 38,8-30,699		0,895 28,314 29,209 30,699 8,131			
149	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,419	875,00	366,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STŘEŠNÍ PRÁCE - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci - objekt D

Objekt: Žižka - Změna 01

Stavba: STŘEŠNÍ PRÁCE - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci - objekt D

Objekt: Žižka

04.p1.7.1 - objekt D č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Kód		POHOTOV	
Město	Žižkova 57, Jihlava	Datum	19.06.2023
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC	
		DIČ	
Zhotovitel	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC	08731314
		DIČ	CZ08731314
Projektant	CBN projekt s.r.o.	IC	
		DIČ	
Zpracovatel	START ZELENÝ s.r.o.	IC	
		DIČ	
Popis práce	Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpusti 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.		

Cena bez DPH **57 763,88**

Pracovní	Číslo stavby	Stavba číslo	Objekt číslo
04.p1.7.1	01781314	01.001	12.1301
Objekt	IC	DIČ	DIČ
04.p1.7.1		08731314	

Cena s DPH **69 894,29** **v CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Objekt a stavba **Objekt** **Objekt a stavba** **Objekt**

Objednavatel **Zhotovitel**

Objekt a stavba **Objekt** **Objekt a stavba** **Objekt**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč – objekt měřič na železničské stanici – novost
Objekt: Z1 - Změna 1.1
Součást: Z1.1 - Doplnění střešní tepelné izolace ve střešní konstrukci
Úroveň: 1

04.p1.7.1 - objekt D č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	57 763,88
PSV - Práce a dodávky PSV	57 763,88
713 - Izolace tepelné	57 763,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Trnava – objekt 2001 na území Žďárského újezdů
 Objekt: Z1 - Žhava 1.1
 Soupis: Z1 - Práce a dodávky PSV - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci
 Úroveň: 3

04.p1.7.1 - objekt D č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							23 963,12	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							33 800,76	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							57 763,88	

Náklady soupisu celkem 57 763,88

D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 763,88	
D	713		Izolace tepelné				57 763,88	
267	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm "nová položka chyběla v rozpočtu" 315,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	331,390	102,00	33 800,76	CS ÚRS 2023 01
161	M	28376142	Klim. izolační z penového polystyrenu EPS 150 spád do 5% "vykaz dle SoD" "zhlaví atiky" D013*0,02 "plocha střechy" D012*0,13 Součet 42,494*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" "po opravě projektantem 50,6 m3 VCP" 50,6-44 619	m3	5,981	3 941,00	23 571,12	
166	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,448	875,00	392,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPS Převoz – objekt třetí na ul. Zářovská – Ústí

Objekt

Z1 - Změna č. 1

Source

Z1.1. Změna č. 1.1 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Uroveň 2

05.p1.7.1 - objekt E č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

ARO

Míst.

Žižkova 57, Jihlava

ČO-ČZ

Datum

19.06.2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC

DIČ

Zhotovitel

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC

08731314

DIČ

CZ08731314

Projektant

CBN projekt s.r.o.

IC

DIČ

Zpracovatel

START ZELENÝ s.r.o.

IC

DIČ

Popis práce

Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpustí 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kládečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.

Cena bez DPH

34 695,53

	Základní cena	Dávka DPH	Celková cena
DPH základ	34 695,53	0,00	34 695,53
súčet	34 695,53	0,00	34 695,53

Cena s DPH

v CZK

41 860,59

Projektant

Zpracovatel

Dávka a podpis

Podpis

Dávka a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Dávka a podpis

Podpis

Dávka a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPV Trávní - doplnění střešní izolace Žižkova 57 - Jihlava
 Objekt: 21 - Změna 11
 Stavba: 21.1.1 - Doplnění střešní izolace tepelné izolace ve střešní konstrukci
 Úroveň: 0

05.p1.7.1 - objekt E č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zastavěná plocha:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	34 595,53
PSV - Práce a dodávky PSV	34 595,53
713 - Izolace tepelné	34 595,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS Třebíč - objekt č.1 na ul.Černá v Třebíči - úspora
 Objekt: Z1 - Zrno 1
 Soupis: Z1 - Objekt č.1 - tepelná izolace střešní konstrukce
 Uroveň: 1

05.p1.7.1 - objekt E č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zpracoval: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracoval: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							14 787,74	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							19 807,79	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							34 595,53	
Náklady soupisu celkem							34 595,53	
o	PSV		Práce a dodávky PSV				34 595,53	
D	713		izolace tepelné				34 595,53	
221	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm "nová položka - v rozpočtu chyběla" VCP 184 947*1,05	m2	194,194	102,00	19 807,79	CS URS 2023 01
151	M	28375142	tlín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	3,693	3 941,00	14 554,11	
			"výkaz dle SoD" "ztlaví atiky"(E011-E016)*0,014 "plocha střechy"(E018)*0,13 Součet 24 673*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" "po přepočtu projektantem 29,6 m3" VCP 29,6-25,907		0,630 24,043 24,673 25,907 3,693			
155	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,267	875,00	233,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Tropic - obilný dleň na ul. Žitavského - Jihlava
 Objekt: Z1 - Změna 1.1
 Soupis: Z1.1 Změna úlohy 1.1 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci
 Úroveň: 1

06.p1.7.1 - objekt F č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Kód:		PO-CZ	
Místo:	Zižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:		IC	
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ	
Zhotovitel:		IC	08731314
	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	DIČ	CZ08731314
Projektant:		IC	
	CBN projekt s.r.o.	DIČ	
Zpracovatel:		IC	
	START ZELENÝ s.r.o.	DIČ	

Popis práce
 Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpustí 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.

Cena bez DPH **53 034,91**

	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena DPH
53 034,91	53 034,91	21,0%	64 172,24

Cena s DPH **64 172,24** **v. CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Podpis Datum a podpis Podpis

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis Podpis Datum a podpis Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč - projekt úprav na úseku Žďárského nábřeží
Objekt: Z1 - Zimová č.1
Soupis: 01 - Úprava stavby - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci
Úroveň: 2

06.p1.7.1 - objekt F č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Adresa:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projekční:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zadávatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	53 034,91
PSV - Práce a dodávky PSV	53 034,91
713 - Izolace tepelné	53 034,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SP1 - Trend - objekt č. 121 na ul. Žižkova - Jihlava
 Objekt: Ž1 - Zdravá c
 Úroveň: Úroveň 3 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci
 Úroveň: Úroveň 3

06.p1.7.1 - objekt F č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zpracoval: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracoval: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET						0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY						6 462,02	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY						46 572,89	
ABSOLUTNÍ HODNOTA						53 034,91	

Náklady soupisu celkem 53 034,91

0	PSV	Práce a dodávky PSV				53 034,91	
0	713	Izolace tepelné				53 034,91	
212	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 tl 30mm "nová položka chyběla v rozpočtu" 434 854*1,05	m2	458,597	102,00	46 572,89	CS ÚRS 2023 01
151	M 28376142	Křídlo izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% "výkaz dle SoD" "znalci stíky" G011*0,014 "plocha střechy" G012*0,13 Součet 57 962*1,05 "Přepočtené koeficientem množství "po přepočtu projektem zjištěno VCP 62,4 m3" 62,4*80,86	m3	1,540	3 941,00	6 069,14	
154	K 998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,449	875,00	392,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPŠ Třebíč - objekt č.1 na ul. Žitavská - úprava

Objekt

Z1 - Zřena č.1

Source

17 - Změna č.1 - změna požadavků na tepelnou izolaci

Úroveň

07.p1.7.1 - objekt G č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

KSU

Míst.

Žižkova 57, Jihlava

DNČ

Deník

19.06.2023

Zhotovitel

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC

DNČ

Zhotovitel

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC

08731314

DNČ

CZ08731314

Projektant

CBN projekt s.r.o.

IC

DNČ

Zpracovatel

START ZELENÝ s.r.o.

IC

DNČ

Poznámka

Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpustí 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě křiadečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.

Cena bez DPH

109 448,60

DPH základna

Celková cena

109 448,60

Cena s DPH

122 484,71

Celková cena

122 484,71

DPH sazba

0 %

11,1%

11,1%

Cena s DPH

122 484,71 Kč

v CZK

122 484,81

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Realita

Objednatel

Realita

Objednavatel

Zhotovitel

Objednatel

Realita

Objednatel

Realita

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: PSV - Práce a dodávky PSV na plo. Záměrem - Ústí
 Objekt: Z1 - Změna 1
 Soupis: 01 - Ústí nad Labem - 1. etapa - práce na plo. Záměrem - Ústí
 Úroveň: 1

07.p1.7.1 - objekt G č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Název:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Číslo vater:	Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START ZELENÝ s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	109 448,60
PSV - Práce a dodávky PSV	109 448,60
713 - Izolace tepelné	109 448,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BPS Třetní – kolejová stanice na ulici Žitavská – Husovka
 Objekt: Ž1 - Železná 1
 Seznam: 01 - Územní plán 1:100 - stavební řešení střešní konstrukce v podlaží
 Úroveň: 1

07.p1.7.1 - objekt G č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Zpracovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zpracovatel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
ODPOČET						0,00		
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY						70 699,62		
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY						38 748,98		
ABSOLUTNÍ HODNOTA						109 448,60		
Náklady soupisu celkem						109 448,60		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				109 448,60		
D	713	Izolace tepelné				109 448,60		
201	M	28376907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	379,892	102,00	38 748,98	CS URS 2023 01
			"nová položka chyběla v rozpočtu"					
			361,802*1,05		379,892			
136	M	28376142	křídla izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	17,765	3 941,00	70 011,87	
			"výkaz dle SoD"					
			"zhlaví atiky"G2011*0,014		1,095			
			"plocha střechy"G2012*0,13		47,034			
			Součet		48,129			
			48,129*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		50,535			
			"po přepočtu projektantem zjištěna VCP 68,3 m3"					
			68,3*50,535		17,765			
139	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,786	875,00	687,75	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Třebíč - úprava objektu na ul. Žitavská - k.ú. Třebíč
 Objekt: Z1 - Zimová s.1
 Součást: Z1.1 - Úprava objektu na ul. Žitavská - úprava objektu
 Úroveň: 1

08.p1.7.1 - objekt H č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Název:	Žižkova 57, Jihlava	IC CZ	
Město:		Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC	
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	DIČ	08731314
Projektant:	CBN projekt s.r.o.	DIČ	CZ08731314
Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.	IC	
		DIČ	

Popis práce:
 Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpusti 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klínů.

Cena bez DPH **122 472,29**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
1	122 472,29	1	1	122 472,29	122 472,29

Cena s DPH **148 191,47** **v. CZK**

Projektant: Zpracovatel:

Objednatel: Zhotovitel:

Objednavatel: Zhotovitel:

Objednatel: Zhotovitel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPB Třebíč - objekt č.1 na ul. Žitavské - úpravy
Objekt: Z1 - Změna 01
Soupis: 011 - úprava objektu 1 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci
Umístění:

08.p1.7.1 - objekt H č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Adresa:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	122 472,29
PSV - Práce a dodávky PSV	122 472,29
713 - Izolace tepelné	122 472,29

SOUPIS PRACÍ

Adresa: SPŠ Třebíč – objekt: třída na ulici Žitavské ul. – výhled
 Objekt: Žit. Zelená 57
 Stavba: 011 - Montážní práce na objektech tepelné izolace ve střešní konstrukci
 Úroveň: 1

08.p1.7.1 - objekt H č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Datum: 19.06.2023
 Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zamovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							76 292,61	
VÍCEPRÁCE - NOVE POLOŽKY							46 179,68	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							122 472,29	
Náklady soupisu celkem							122 472,29	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				122 472,29	
D	713		Izolace tepelné				122 472,29	
198	K	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm "nová položka chyběla v rozpočtu" 431,183*1,05	m2	452,742	102,00	46 179,68	CS URS 2023 01
					452,742			
130	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	19,181	3 941,00	75 692,32	
			"výkaz dle SoD"					
			"ztlavi atiky" H011*0,014		1,645			
			"plocha střechy" H012*0,13		56,054			
			Součet		57,699			
			57,699*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		60,584			
			"po kontrole po projektantovi zjištěna VCP 79,765 m3"		79,765-60,584			
					19,181			
133	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,867	789,50	700,29	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPN Třeboň - objekt č. 111 na ul. Žitavská - Jihlava
 Objekt: Z1 - Změna č. 1
 Situace: Z1 - Změna č. 1 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci
 Upravení: 1

09.p1.7.1 - objekt I č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

PSČ:	Žižkova 57, Jihlava	IC+DI	
Město:		Období:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC	
Zhotovitel:	START ZELENÝ s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	DIČ	
Projektant:	CBN projekt s.r.o.	IC	08731314
Zaregistrovatel:	START ZELENÝ s.r.o.	DIČ	OZ08731314
Financovatel:		IC	
		DIČ	

Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpusti 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladěčského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klinů.

Cena bez DPH -41 905,82

Číslo účtu:	Číslo účtu:	Číslo účtu:	Číslo účtu:
41 000 00	41 000 00	41 000 00	41 000 00
0000	0000	0000	0000

Cena s DPH v CZK -50 705,80

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Číslo a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Číslo a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS 17 - objekt č. 1 na ul. Žitná č. 1 - Ledeč
 Objekt: Z1 - Zvlnění
 Soupis: 01 - Dílna s. 1.1.1 - dílna - tepelná izolace ve střešní konstrukci
 (Práce)

09.p1.7.1 - objekt I č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-41 905,62
PSV - Práce a dodávky PSV	-41 905,62
713 - Izolace tepelné	-41 905,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS Přelouč - objekt č.17 na ul. Žižkova - v.část
 Obec: Ž. Zelená
 Soupis: 1.1.2023
 (stavba 3)

09.p1.7.1 - objekt č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Příkazatel: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-103 728,84	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							61 823,22	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							165 652,06	
Náklady soupisu celkem							-41 905,62	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-41 905,62	
	D	713	Izolace tepelné				-41 905,62	
242	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0.035$ tl.30mm "nová položka v rozpočtu nebyla" 577,248*1,05	m2	606,110	102,00	61 823,22	CS URS 2023 01
					606,110			
141	M	28376142	kleň izolační z penového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	-26,298	3 941,00	-103 640,42	
			"vykaz dle SoD "zhlaví atiky"1013*0.014 "plocha střechy"1017*0.13 Součet 76.731*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" " po přepočtu projektanta zjištěna MNP 54,27 m3 54.27*80,568					
					-26,298			
147	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,112	789,50	-88,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Třebíč - doplnění střešní konstrukce - izolace
Objekt: Žižka - Změna 01
Stavba: Žižka - Změna 01 - doplnění střešní konstrukce - izolace
Úroveň:

10.př.7.1 - objekt J č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Kód:		POPIS:	
Město: Žižkova 57, Jihlava		Datum:	19.06.2023
Zadavatel:		IC:	
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava		DIK:	
Zhotovitel:		IC:	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice		DIK:	CZ08731314
Projektant:		IC:	
CBN projekt s.r.o.		DIK:	
Zpracovatel:		IC:	
START ZELENÝ s.r.o.		DIK:	
Poznámka:			
Změna řeší nekonzistentnost údajů v projektové dokumentaci - v textové a výkresové části. V textové a výkresové části je uveden požadavek na minimální tloušťku izolantu v místě vpustí 180 mm. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky o celkové tloušťce 150 mm. Dále na základě kladečského plánu se upravilo i potřebné množství spádových klinů.			

Cena bez DPH			1 306,85
Cena s DPH		v CZK	1 581,29

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Datum a podpis _____ **Podpis** _____ **Datum a podpis** _____ **Podpis** _____

Objednavatel _____ **Zhotovitel** _____

Datum a podpis _____ **Podpis** _____ **Datum a podpis** _____ **Podpis** _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce
SPS Práce - objekty J č. 1.7 - Jihlava
Objekt
J.1 - Změna 3.1
Soupis
4.1.1.1 Izolace tepelné v mělkém podlaží a fasádách
- Jihlava 3

10.p1.7.1 - objekt J č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Místo	Žižkova 57, Jihlava	Datum	19.06.2023
Zadavatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 306,85
PSV - Práce a dodávky PSV	1 306,85
713 - Izolace tepelné	1 306,85

SOUPIS PRACÍ

Název: PSV Frýdek - objekt č. 13, ul. Žitná - územní úprava
 Objekt: Žitná - územní úprava
 Stavba: PSV Frýdek - objekt č. 13, územní úprava
 Právní úprava:

10.p1.7.1 - objekt J č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

Adresa: Žitkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							1 306,85	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							0,00	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							1 306,85	
Náklady soupisu celkem							1 306,85	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 306,85	
D		713	Izolace tepelné				1 306,85	
126	K	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	0,330	3 941,00	1 300,53	
			"výkaze dle SoD"					
			"zhlaví stky" J013*0,014		0,527			
			0,527*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		0,553			
			"po přepočtu od projektanta zjištěna VCP 0,33 m3"		0,330			
127	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,008	789,50	6,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPS Trnava - srovnání stavů na úseku Želiezovce - Ústpieň
Objekt:
Z1 - Změna 1.1
Stavby:
1.1.6.1.6.1 - výměna potrubí
Úroveň 2:
12.01.p1.6.1 - vytápění, objekty A - č.1.6 záměna materiálů

KSO: Marek	Adresa: Žižkova 57, Jihlava	IC-DZ: Dátum:	19.06.2023
Zakazník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava		IC: DZ:	
Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice		IC: DZ:	08731314 CZ08731314
Projevant: CBN projekt s.r.o.		IC: DZ:	
Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.		IC: DZ:	

Poznámka:

V projektové dokumentaci je požadavek na ocelové bezešvé potrubí spojovaného svařováním. V rámci realizace zhotovitel plánuje dodat potrubí z uhlíkaté oceli. Toto potrubí je kvalitativně i funkčně (pevnost, teplotní roztažnosti – lepší, maximální teplota, odolnost) rovnocennou záménou, zároveň je při samotné realizaci šetrnější k životnímu prostředí (ocelové potrubí je svařováno, uhlíkatá ocel se spojuje lisováním (čistá technologie))

Cena bez DPH			0,00
	Základní cena	Sazba DPH	Výsledek
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00

Projektant _____ **Zpracovatel** _____

Číslo a popis _____ **Řešení** _____ **Datum a podpis** _____ **Podpis** _____

Objednavatel _____ **Zhotovitel** _____

Číslo a popis _____ **Řešení** _____ **Datum a podpis** _____ **Podpis** _____

SOUPIS PRACÍ
Stavba
Objekt
Stav

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba SPŠ Třebíč – doplnění územní studie Žitavské přehrady
Objekt E1 - Zelená dílna
Soupis 11 - Rozvod potrubí - č.1.6 záměna materiálu
Úroveň 5

12.01.p1.6.1 - vytápění, objekty A - č.1.6 záměna materiálu

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zhotovitel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
733 - Rozvod potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: GPS Trepčín - objekt čísel na ulici Žitavské č. 1 - jezírko
 Objekt: Z1 - Změna oř.
 Soupis: Z1.6. Změna na 1.1. - úprava rozvodu
 Upravení: 1

12.01.p1.6.1 - vytápění, objekty A - č.1.6 záměna materiálu

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zpracovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START ZELENÝ s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-2 343 441,97	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							2 343 441,97	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							4 686 883,94	

Náklady soupisu celkem 0,00

o 733		Rozvod potrubí				0,00	
20	K	733121122R00	Potrubí hladké bezešvé D 76 x 3,2 mm "dle SoD" -16	m	-16,000	949,50	-15 192,00
135	K	733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 1015	m	1 015,000	312,00	316 680,00 CS ÚRS 2023 01
136	K	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 993	m	993,000	336,50	334 144,50 CS ÚRS 2023 01
137	K	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 565	m	566,000	498,50	282 151,00 CS ÚRS 2023 01
138	K	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 1133	m	1 133,000	642,50	727 952,50 CS ÚRS 2023 01
139	K	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 819	m	819,000	747,50	612 202,50 CS ÚRS 2023 01
140	K	733122228	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 53	m	53,000	1 039,99	55 119,47 CS ÚRS 2023 01
141	K	733122230	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 76,1x2 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 15	m	16,000	949,50	15 192,00 CS ÚRS 2023 01
22	K	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 50 "dle SoD" -53	m	-53,000	1 039,99	-55 119,47
24	K	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 40 "dle SoD" -819	m	-819,000	747,50	-612 202,50
25	K	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 32 "dle SoD" -1133	m	-1 133,000	642,50	-727 952,50
26	K	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 25 "dle SoD" -566	m	-566,000	498,50	-282 151,00
27	K	733111104R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 20 "dle SoD" -993	m	-993,000	336,50	-334 144,50
28	K	733111103R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 15 "dle SoD" -1015	m	-1 015,000	312,00	-316 680,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt
 SPS Třebíč - objekt čísel na ul. Žitavská - Ispol
Objekt
 Žitavská 1
Objekt
 SPS Třebíč - objekt čísel na ul. Žitavská
Upravení

12.02.p1.6.1 - vytápění, objekty I + J č.1.6 záměna materiálu

Kód		IC-CZ	
Místo	Žitkova 57, Jihlava	Datum	19.06.2023
Objednatel		IC	
Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava		DIČ	
Zhotovitel		IC	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice		DIČ	CZ08731314
Projektant		IC	
CBN projekt s.r.o.		DIČ	
Zpracovatel		IC	
START ZELENÝ s.r.o.		DIČ	

Podmínky

V projektové dokumentaci je požadavek na ocelové bezešvé potrubí spojovaného svařováním. V rámci realizace zhotovitel plánuje dodat potrubí z uhlíkaté oceli. Toto potrubí je kvalitativně i funkčně (pevnost, teplotní roztažnosti – lepší, maximální teplota, odolnost) rovnocennou záměnou, zároveň je při samotné realizaci šetrnější k životnímu prostředí (ocelové potrubí je svařováno, uhlíkatá ocel se spojuje lisováním (čistá technologie))

Cena bez DPH			0,00
	Základní cena	Čistá cena	Úprava DPH
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant		Zpracovatel	
Objednatel		Zhotovitel	
Objednatel		Zhotovitel	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Třebíč - rozvod střeš. na ul. Žitobřecká - Brno
Objekt: Z1 - Z1A13.1.1
Soupis: Z1 - Brno, rozv. potrubí na ul. Žitobřecká
Pracovní čísto:

12.02.p1.6.1 - vytápění, objekty I + J č.1.6 záměna materiálu

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
733 - Rozvod potrubí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BPS Pevko - objekt IIIa - na Jih. Žižkově - úspora
 Objekt: Z1 - Změna P1
 Součást: Z1.6 - Vytápění
 Úroveň: 3

12.02.p1.6.1 - vytápění, objekty I + J č.1.6 záměna materiálu

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
ODPOČET							-268 898,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							268 898,00	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							637 798,00	

Náklady soupisu celkem 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
d 733 Rozvod potrubí							0,00	
13	K	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 32 "dle SoD" -119	m	-119,000	642,50	-76 457,50	
14	K	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 25 "dle SoD" -126	m	-126,000	498,50	-62 811,00	
15	K	733111104R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 20 "dle SoD" -299	m	-299,000	336,50	-100 613,50	
16	K	733111103R00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 15 "dle SoD" -93	m	-93,000	312,00	-29 016,00	
60	K	733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 93	m	93,000	312,00	29 016,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 299	m	299,000	336,50	100 613,50	CS ÚRS 2023 01
62	K	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 126	m	126,000	498,50	62 811,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm "dle SoD - výměna kvalitnějšího materiálu" 119	m	119,000	642,50	76 457,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPS Třepit – obecní území / a ulici Žitavského – úspory

Objekt

Z1 - Změna 01

Source

01 - Změna 01 - 01 - Demontáž plyn, voda, topení

Upravení

12.01.p1.5.1 - vytápění, objekty A - H č.1.5 - demontáž potrubí plyn, voda, topení

NŠC

Míst.

Žižkova 57, Jihlava

TC-02

Datum

19.06.2023

Zařaditel

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC

DIČ

Zhotovitel

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC

DIČ

08731314

CZ08731314

Projektant

CBN projekt s.r.o.

IC

DIČ

Zpracovatel

START ZELENÝ s.r.o.

IC

DIČ

Popis práce

Změna řeší rozpor rozpočtu a skutečného stavu zjištěného přímo na stavbě. V rámci probíhajících demontážních prací stávajících rozvodů se zjistilo další potrubí, které nebylo v položkovém rozpočtu uvedeno.

Cena bez DPH

154 925,80

	Demontáž	Společná díla	Výstavba
Práce na stavbě	134 804,81	17 071,99	10 304,40
ex. část	0,00	13 704,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 460,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: SPŠ Třebíč – projekt územní úpravy Železného náhonu

Místo: Žižkova 57

Objekt: 12.01.p1.5.1 - vytápění, objekty A - H č.1.5 - demontáž potrubí plyn, voda, topení

Upravení: 12.01.p1.5.1 - vytápění, objekty A - H č.1.5 - demontáž potrubí plyn, voda, topení

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	154 925,80
997 - Přesun sutě	21 505,80
713 - Izolace tepelné	54 320,00
733 - Rozvod potrubí	60 430,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 670,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 370,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	13 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS Prack - objekty A-H na ul. Žitavská - Jihlava
 Objekt: Žit. Žitavská
 Soupis: 4. Úřadové práce - demontáž potrubí plyn, voda, topení
 Uroveň:

12.01.p1.5.1 - vytápění, objekty A - H č.1.5 - demontáž potrubí plyn, voda, topení

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zpracoval: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zaměstvatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							21 505,80	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							133 420,00	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							154 925,80	

Náklady soupisu celkem 154 925,80

D	997		Přesun sutě				21 505,80	
2	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	4,053	2 124,00	8 608,57	
			"výměra z normy ÚRS" pol. č. 128 + č. 129 4,021+0,032		4,053			
3	K	R997013831.101	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) železných, ocelových a směsných kovů kód odpadu 17 04 05 a 17 04 07	t	8,685	1 485,00	12 897,23	
			"výměra z normy ÚRS" pol. č. 130+131+132+133 8,343+0,342		8,685			
D	713		Izolace tepelné				54 320,00	
128	K	713410833	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	560,000	97,00	54 320,00	CS ÚRS 2023 01
			"položka ve smluvním rozpočtu chyběla" 560		560,000			
D	733		Rozvod potrubí				60 430,00	
131	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	290,000	125,00	36 250,00	CS ÚRS 2023 01
			"položka chybí ve smluvním rozpočtu" "zatím 290 bm - doplnit objekty" 290		290,000			
132	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 133 do 159	m	150,000	138,00	20 700,00	CS ÚRS 2023 01
			"položka chybí ve smluvním rozpočtu" "zatím 150 bm - doplnit objekty" 150		150,000			
133	K	733120839	Demontáž potrubí ocelového hladkého D 219	m	20,000	174,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 01
			"položka chybí ve smluvním rozpočtu" "zatím 20 bm - doplnit objekty" 20		20,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 670,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				5 370,00	
129	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	100,000	53,70	5 370,00	CS ÚRS 2023 01
			"položka chybí ve smluvním rozpočtu" "zatím 100 bm - doplnit objekty" 100		100,000			
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				13 300,00	
130	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	100,000	133,00	13 300,00	CS ÚRS 2023 01
			"položka chybí ve smluvním rozpočtu" "zatím 100 bm - doplnit objekty" 100		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Třebíč - objekt Z1 na ul. Záhřebské v Třebíči
 Objekt: Z1 - Změna v
 Soupis: Z1.1. Změna podkladů
 Úroveň:

06.p1.4.1 - objekt F - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo:	Zižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Stavba:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC:	
Stavovatel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC:	08731314
Projektant:	CBN projekt s.r.o.	IC:	CZ08731314
Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.	IC:	

Poznámka

Změna řeší rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěného přímo na stavbě. Po zaměření skutečného stavu v místě budoucích světlíků bylo zjištěno, že světlíky vč. podsad uvedené v projektové dokumentaci jsou menších rozměrů než je požadováno.

Cena bez DPH **94 646,24**

Práce	100000	100000	100000
Podklady	100000	100000	100000

Cena s DPH **114 521,95** v **CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Objekt: Region:

Objednavatel **Zhotovitel**

Objekt: Region:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba GPS Třetivá - objekt divna na ul. Dobrošická v úseku

Objekt Z1 - Změna č. 1

Seznam 01 - Změna na č. 1 - změna stav

Úroveň 1

06.p1.4.1 - objekt F - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo Žižkova 57, Jihlava

Datum 19.06.2023

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	94 846,24
PSV - Práce a dodávky PSV	94 846,24
767 - Konstrukce zámečnické	94 846,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Píseň - objekt F - rozšíření podsad
 Objekt: Ž1 - Změna 1
 Štace: Trávník
 Objekt: 06.p1.4.1 - objekt F - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-829 232,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							923 876,24	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							1 753 110,24	
Náklady soupisu celkem							94 646,24	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				94 646,24	
0	767		Konstrukce zámečnické				94 646,24	
189	K	R767312454.601	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 9000/3000, (specifikace dle PD, ozn. F/C01)	ks	-4.000	143 301,00	-573 204,00	
			*specifikace dle PD, ozn. F/C01"4		-4.000			
209	K	R767312454.601a	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 9650/3304 mm, dle skutečnosti	ks	4.000	169 220,43	676 881,72	
			"dle skutečnosti"4		4.000			
197	M	R13010424.602	ocelová podsada střešního světlíku, 3000/9000 MM (specifikace dle PD, ozn. F/Z05)	ks	-4.000	64 007,00	-256 028,00	
			"dle soD" -4		-4.000			
210	K	R13010424.602a	ocelová podsada střešního světlíku, 9162/2843 MM dle skutečnosti	ks	4.000	61 749,13	246 996,52	
			"dle skutečnosti" 4		4.000			

KRYCÍ LIST
 Stavba: SPŠ Píseň
 Objekt: Ž1 - Změna 1
 Štace: Trávník
 Objekt: 06.p1.4.1 - objekt F - č.1.4 - rozšíření podsad

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SP3 Travná - objekt světla (st. Ččara-eno - uctov)

Objekt: Z1 - Změna 1.1

Stavba: Z1.1 - změna v. 1.1.1 - úroveň ústředí

úroveň 1
07.p1.4.1 - objekt G - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava

CC-02 Datum: 19.06.2023

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC: 010
DIČ: 010

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC: 08731314
DIČ: CZ08731314

Projektant: CBN projekt s.r.o.

IC: 010
DIČ: 010

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

IC: 010
DIČ: 010

Poznámka

Změna řeší rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěného přímo na stavbě. Po zaměření skutečného stavu v místě budoucích světlíků bylo zjištěno, že světlíky vč. podsad uvedené v projektové dokumentaci jsou menších rozměrů než je požadováno.

Cena bez DPH 76 669,80

M - množství	Základní cena	brutto cena	cena s DPH
10 kusů	10 000,00	12 000,00	12 000,00
10 kusů	10 000,00	12 000,00	12 000,00

Cena s DPH v CZK 92 770,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: PSV Práci - objekt prac na uli Žižkova - jedná
Účel: Z1 - Zpracování
Město: 1 - Zpracování - 1 - Zpracování
Úroveň: 1

07.p1.4.1 - objekt G - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava
Zpracovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zpracovatel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
Pracovna: CBN projekt s.r.o.
Zpracovatel: START ZELENY s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	76 669,80
PSV - Práce a dodávky PSV	76 669,80
767 - Konstrukce zámečnické	76 669,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SP3 Pevň - opravě střeš. na Ad. Žabáková - Japra.

Objekt: Z1 - Změna 1.1

Subjekt: Železnobrodská ul. 14 - Železnobrod

Uroveň: 3

07.p1.4.1 - objekt G - č.1.4 - rozšíření podsad

Míst: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zastavár: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Pracovník: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-621 924,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							698 593,80	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							1 320 517,80	

Náklady soupisu celkem

76 669,80

o PSV Práce a dodávky PSV

76 669,80

D 767 Konstrukce zámečnické

76 669,80

188	K	R767312454.701	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 9000/3000. (specifikace dle PD. ozn. G/C01)	ks	-3.000	143 301,00	-429 903,00	
			"specifikace dle PD. ozn. G/C01-dle SoD"-3		-3.000			
198	K	R767312454.701a	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 9650/3341 mm dle skutečnosti	ks	3.000	171 115,46	513 346,38	
			"dle skutečnosti" 3		3.000			
190	M	R13010424.702	ocelová podsada střešního světlíku, 3000/9000 MM (specifikace dle PD. ozn. G/Z03)	ks	-3.000	64 007,00	-192 021,00	
			"dle rozpočtu SoD" -3		-3.000			
199	M	R13010424.702a	ocelová podsada střešního světlíku, 9162/2643 MM dle skutečnosti	ks	3.000	61 749,14	185 247,42	
			"dle skutečnosti" 3		3.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Pátek - objekt č.14 na ul. Žitavská - úprava
 Objekt: 21 - Světelná síť
 Součást: 014 - Změna obj.14 - rozšíření podsad
 Úroveň: 0

09.p1.4.1 - objekt I - č.1.4 - rozšíření podsad

Míst.:		IC+OZ	
Míst.:	Žitkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Číslo díla:		IC	
Kraj Vysočina, Žitkova 57, Jihlava		OC	
Zhotovitel:		IC	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice		OC	CZ08731314
Projektant:		IC	
CBN projekt s.r.o.		OC	
Zpracovatel:		IC	
START ZELENÝ s.r.o.		OC	

Poznámka
 Změna řeší rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěného přímo na stavbě. Po zaměření skutečného stavu v místě budoucích světlíků bylo zjištěno, že světlíky vč. podsad uvedené v projektové dokumentaci jsou menších rozměrů než je požadováno.

Cena bez DPH **47 506,00**

	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH 21%
	47 506,00	57 482,26	9 976,26
	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH **57 482,26** **v Kč CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis Podpis Datum a podpis Podpis

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis Podpis Datum a podpis Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba PSV (pracovní a dodávky PSV) na ino Žižkově - Husův

Objekt Z1 - Změna č.1

část 1.4 - Změna č.1 - rozšíření podsad

část 3

09.p1.4.1 - objekt I - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Stavěte: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Stavěte: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Stavěte: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 506,00

PSV - Práce a dodávky PSV

47 506,00

767 - Konstrukce zámečnické

47 506,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS Fabry - objekty 11011111 - do Zpracování - území

Objekt: Z1 - Zpracování

Podoba: Z1.1 - Zpracování 11011111 - území

Stavení: **09.p1.4.1 - objekt I - č.1.4 - rozšíření podsad**

Město: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Stavba: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-422 760,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ PŘÍLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ PŘÍLOŽKY							470 266,00	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							893 026,00	
Náklady soupisu celkem							47 506,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				47 506,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				47 506,00	
224	K	R767312454.901	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 5100/2700, (specifikace dle PD. ozn. I/C01)	ks	-4,000	73 030,00	-292 120,00	
			"specifikace dle PD. ozn. I/C01 - dle SoD"-4		-4,000			
240	K	R767312454.901a	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 5300 x 3141, (specifikace dle PD. ozn. I/C01)	ks	4,000	88 289,93	353 159,72	
			"dle skutečnosti" 4		4,000			
226	M	R13010424.901	ocelová podsada střešního světlíku, 2700/5100 (specifikace dle PD. ozn. I/Z08)	ks	-4,000	32 660,00	-130 640,00	
			"dle SoD" -4		-4,000			
239	M	R13010424.901a	ocelová podsada střešního světlíku, 4600/2633 mm dle skutečnost	ks	4,000	29 276,57	117 106,28	
			"dle skutečnosti" 4		4,000			

KRYCÍ LIST

Strana 59 z 119

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPS Prácheň - objekt J - v. úst. Žižkova 57 - Jihlava

Objekt

Z1 - Změna 1.1

Stavba

10.p1.4.1 - objekt J - č.1.4 - rozšíření podsad

Upravení

10.p1.4.1 - objekt J - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo

Žižkova 57, Jihlava

CC-CZ

Datum

19.06.2023

Adresa

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC

DIČ

Zhotovitel

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC

08731314

DIČ

CZ08731314

Projektant

CBN projekt s.r.o.

IC

DIČ

Zakazovatel

START ZELENY s.r.o.

IC

DIČ

Popis práce

Změna řeší rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěného přímo na stavbě. Po zaměření skutečného stavu v místě budoucích světlíků bylo zjištěno, že světlíky vč. podsad uvedené v projektové dokumentaci jsou menších rozměrů než je požadováno.

Cena bez DPH

85 303,62

IC	DIČ	Číslo účtu	Číslo účtu	v. č. účtu
08731314	CZ08731314	21 107 A	21 107 B	1 1 10 08
08731314	CZ08731314	0 10	13 107 B	0 10

Cena s DPH

v CZK

103 217,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a místo

Místo

Datum a místo

Místo

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a místo

Místo

Datum a místo

Místo

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PSV - Práce a dodávky PSV
 Objekt: PSV - Práce a dodávky PSV

Objekt: PSV - Práce a dodávky PSV

Objekt: PSV - Práce a dodávky PSV

Objekt: PSV - Práce a dodávky PSV

10.p1.4.1 - objekt J - č.1.4 - rozšíření podsad
 Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zpracovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o. Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	85 303,62
PSV - Práce a dodávky PSV	85 303,62
767 - Konstrukce zámečnické	85 303,62

SOUPIS PRACÍ

stavba SPB Tržnice - objekt - nahrazení železných konstrukcí
 Objekt Žižka - Zeleň 3
 Soupis 014 - konstrukce - železný podklad
 Úroveň 3

10.p1.4.1 - objekt J - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Závazání: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START ZELENÝ s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-146 060,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							231 383,62	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							377 423,62	

Náklady soupisu celkem 85 303,62

D PSV Práce a dodávky PSV 85 303,62

D 767 Konstrukce zámečnické 85 303,62

166	K	R767312454.010 1	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 6250/2200, (specifikace dle PD. ozn. J/C01)	ks	-2,000	73 030,00	-146 060,00	
			specifikace dle PD. ozn. J/C01 - dle SoD"-2		-2,000			
177	K	R767312454.010 1a	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 6400/2250 mm dle skutečnosti	ks	2,000	76 482,29	152 964,58	
			dle skutečnosti "2"		2,000			
178	K	R13010424.204a	ocelová podsada střešního světlíku, 5806 x 2848 MM dle skutečnosti	ks	2,000	39 199,52	78 399,04	
			dle skutečnosti chybi"		2			
					2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
 SPS Třeba - objekt čer. na ro. Žižkovec - ústava
 Objekt
 Z1 - Změna 01
 Soupis
 01 - Změny, opr. a rozšíření podsad
 Upravení
05.p1.4.1 - objekt E - č.1.4 - rozšíření podsad

Adresa Místo: Žižkova 57, Jihlava	CC/02 Datum: 19.06.2023
Objednatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC IČO
Zhotovitel START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC IČO: 08731314 DIČ: CZ08731314
Projektant CBN projekt s.r.o.	IC IČO
Zpracovatel START ZELENÝ s.r.o.	IC IČO

Popis práce
 Změna řeší rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěného přímo na stavbě. Po zaměření skutečného stavu v místě budoucích světlíků bylo zjištěno, že světlíky vč. podsad uvedené v projektové dokumentaci jsou menších rozměrů než je požadováno.

Cena bez DPH 63 916,80


	<i>Číslo účtu</i>	<i>Podíl na účtu</i>	<i>Podíl na účtu</i>
01100000	0300000	0100000	0100000
0100000	0100000	0100000	0100000

Cena s DPH 77 339,33 v CZK

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Objednatel: _____ Zhotovitel: _____

Objednatel: _____ Zhotovitel: _____



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Závazí SPŠ Pábio - projekt stavebního zámečnického úspory

Objekt Z1 - Zámečnické

Podoba 01 - Zámečnické střešní konstrukce

Objekt 3

05.p1.4.1 - objekt E - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Dodavatel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	63 916,80
PSV - Práce a dodávky PSV	63 916,80
767 - Konstrukce zámečnické	63 916,80

SOUPIS PRACÍ

Název: BPS Třebíč – posek dřev na úko železobeton – úsporný
 Objekt: Žižka Změna 1
 Soupis: BPS Třebíč – posek dřev na úko železobeton
 Průběh 3

05.p1.4.1 - objekt E - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zadávatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zodpovědný: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET						-621 924,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY						0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY						685 840,80	
ABSOLUTNÍ HODNOTA						1 307 764,80	

Náklady soupisu celkem 63 916,80

o PSV Práce a dodávky PSV 63 916,80

D 767 Konstrukce zámečnické 63 916,80

204	K	R767312454.501	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 9000/3000, (specifikace dle PD. ozn. E/C01)	ks	-3,000	143 301,00	-429 903,00	
			specifikace dle PD. ozn. E/C01-3		-3,000			
219	K	R767312454.501a	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 9650 x 3258 mm skutečnost	ks	3,000	166 864,46	500 593,38	
			"dle skutečnosti" 3		3,000			
206	M	R13010424.504	ocelová podsada střešního světlíku 3000/9000 (specifikace dle PD. ozn. E/Z03)	ks	-3,000	64 007,00	-192 021,00	
			"dle soD"		-3,000			
218	M	R13010424.504a	ocelová podsada střešního světlíku 9182 x 2843 mm dle skutečnosti	ks	3,000	61 749,14	185 247,42	
			"dle soD"		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPS Třebíč – objekty na nav. Žižkovo nám. – ústava

Objekt
Z1 - Změna 01

Soupis
Z1 - Změna 01 - 4. úroveň podsať

Úroveň 1
02.p1.4.1 - objekt B - č.1.4 - rozšíření podsad

Kraj
Město Žižkova 57, Jihlava

DN-02
Datum 19.06.2023

Zadavatel
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC
DIČ

Zhotovitel
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC 08731314
DIČ CZ08731314

Projektant
CBN projekt s.r.o.

IC
DIČ

Zpracovatel
START ZELENÝ s.r.o.

IC
DIČ

Popis práce
Změna řeší rozpor projektové dokumentace a skutečného stavu zjištěného přímo na stavbě. Po zaměření skutečného stavu v místě budoucích světlíků bylo zjištěno, že světlíky vč. podsad uvedené v projektové dokumentaci jsou menších rozměrů než je požadováno.

Cena bez DPH 89 146,68

	Číslo položky	Číslo položky	Číslo položky
Úroveň 1	01	01	01
úroveň 1	01	01	01

Cena s DPH v CZK 107 867,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Datum a podpis Datum a podpis Datum a podpis

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Datum a podpis Datum a podpis Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PSV - Práce a dodávky PSV
Objekt: 21 - Změna o 1
Sověz: 21.4 - Konstrukce železobetonu
Průběh: 02.p1.4.1 - objekt B - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava
Základní: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Stavovna: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
Projektant: CBN projekt s.r.o.
Zodpovědný: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	89 146,68
PSV - Práce a dodávky PSV	89 146,68
787 - Konstrukce zámečnické	89 146,68

SOUPIS PRACÍ
Stavba: PSV - Práce a dodávky PSV
Objekt: 21 - Změna o 1
Sověz: 21.4 - Konstrukce železobetonu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ (rekon.) - obyekty mlékárny a ml. Zlá skrz - Husáček

Objekt: Z1 - Změna p1.1

Subjekt: č. 4 - Rozšíření ml. - úprava podsad

Pracovní list

02.p1.4.1 - objekt B - č.1.4 - rozšíření podsad

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-1 890 288,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVE POLOŽKY							1 979 434,68	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							3 869 722,68	
Náklady soupisu celkem							89 146,68	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				89 146,68	
D	767		Konstrukce zámečnické				89 146,68	
231	M	R13010424.204	ocelová podsada střešního světlíku, 3000/6000 MM (specifikace dle PD, ozn. B/Z06) "dle SoD odečítáme 1 ks"	ks	-12,000	61 990,00	-743 880,00	
			-12		-12,000			
266	M	R13010424.204a	ocelová podsada střešního světlíku, 5805 x 2848 MM dle skutečnosti "dle SoD odečítáme 1 ks"	ks	12,000	56 946,40	683 356,60	
			12		12,000			
232	K	R767312454.201	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 6000/3000, (specifikace dle PD, ozn. B/C01) "dle rozpočtu SoD"	ks	-12,000	95 534,00	-1 146 408,00	
			-12		-12,000			
267	K	R767312454.201a	D + M obloukových pásových světlíků se zasklením, 6250 x 3256, dle skutečnosti "dle skutečnosti"	ks	12,000	108 006,49	1 296 077,88	
			12		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **OPŠ Trnava - objekty A-F na ul. Žitavská - území**

Objekt: **Z1 - Změna 1**

Stavba: **Z1 - Změna 1 - výhledová dokumentace**

Objekt: **06.p3.1 - objekt F - č.1.3 - odpočet betonového prahu**

KSO: **Žižkova 57, Jihlava**

Datum: **19.06.2023**

Číslo: **Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava**

IC:
 OIC:

Číslo: **START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice**

IC: **08731314**
 OIC: **CZ08731314**

Projevtant: **CBN projekt s.r.o.**

IC:
 OIC:

Zpracovatel: **START ZELENÝ s.r.o.**

IC:
 OIC:

Popis práce

Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uveden špatný výpočet množství dané položky v návaznosti na projektovou dokumentaci.

Cena bez DPH -462 768,73

Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena
-462 768,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH -559 950,16 v CZK

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Objednatel: _____ Zhotovitel: _____

Objednatel: _____ Zhotovitel: _____

Objednatel: _____ Zhotovitel: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stravba: SPŠ Hradec - obědovna na náb. Žitavského - Lescorv

Objekt: 21 - Změna I.1

Soupis: 1 - Změna I.1 - Přesunutí hmot

Práce: 1

06.p3.1 - objekt F - č.1.3 - odpočet betonového prahu

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zároveň: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-462 768,73
---------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-462 768,73
---------------------------	-------------

2 - Zakládání	-409 899,67
---------------	-------------

998 - Přesun hmot	-52 869,06
-------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS Prácheň - opava dílna na ul. Žitavská - úprava

Objekt: Z1 - Změna C1

Soopis: Z1 - Prácheň - úprava dílny na ul. Žitavská - úprava

Práce: **06.p3.1 - objekt F - č.1.3 - odpočet betonového prahu**

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Adresa: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-462 768,73	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							0,00	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							-462 768,73	
Náklady soupisu celkem							-462 768,73	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-462 768,73	
	D	2	Zakládání				-409 899,67	
15	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 "výměra z SoD"	m3	-119,574	3 428,00	-409 899,67	
			"úpraha prahu vřet" G014*11,2		128,941			
			"(opravný výpočet od projektanta)- výměra z SoD" 11,334*0,65-126,941		-119,574			
	D	998	Přesun hmot				-52 669,06	
113	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v ptes 6 do 12 m -293,35*1,00125 *Přepočtené koeficientem množství	t	-293,717	180,00	-52 869,06	
					-293,717			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPS Újezd - objekt plynárna Jih. Zárskanov - Jihlava

Objekt
Z1 - Zárskanov 1

Společnost
M. J. Zemanová s.r.o. - územní inženýring

Úroveň 3

01.p1.2.1 - objekt A - č.1.2 - doplnění střešní fólie

Míst:
Míst: Žižkova 57, Jihlava

DD/MM
Datum: 19.06.2023

Zadavatel
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC
DIČ

Zhotovitel
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC
DIČ 08731314
CZ08731314

Projektant
CBN projekt s.r.o.

IC
DIČ

Zpracovatel
START ZELENÝ s.r.o.

IC
DIČ

Poznámky

Změna řeší chybějící položku v položkovém rozpočtu. Položce rozpočtu č. 137
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP neobsahuje
materiál, který se má zabudovat.

Cena bez DPH 126 536,94

	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
Práce	131 899,94	131 899,94	131 899,94
Materiál	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH 153 109,70 v CZK

Projektant Zpracovatel

Objednatel Zhotovitel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razna Datum a podpis Razna

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFPS Prácheň - objekty, které má být zobrazeny - územní

Objekt: Ž1 - Zpracování

Řešení: 01 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Úroveň: **01.p1.2.1 - objekt A - č.1.2 - doplnění střešní fólie**

Adresa: Žižkova 57, Jihlava
Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
Projekt: CBN projekt s.r.o.
Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	126 536,94
PSV - Práce a dodávky PSV	126 536,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	126 536,94

SOUPIS PRACÍ
Stavba: SFPS Prácheň
Objekt: Ž1 - Zpracování
Řešení: 01 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Úroveň: 01.p1.2.1 - objekt A - č.1.2 - doplnění střešní fólie

SOUPIS PRACÍ

Objekt: SPS Třebeň – objekt A - na úkor Žižkova - Ústředí

Objekt: Žižkova 57

Šoupis: Žižkova 57 - izolace střešní fólie

Uroveň: 1

01.p1.2.1 - objekt A - č.1.2 - doplnění střešní fólie

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							126 536,94	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							0,00	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							126 536,94	
Náklady soupisu celkem							126 536,94	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				126 536,94	
0	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				126 536,94	
130	M	62853004	pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	704,396	175,00	123 269,30	
			"výkaz dle SoD" 43 574*1,221 "Přepočtené koeficientem množství nový výkaz spočítaný od projektanta" (576,901+43,574)*1,221=53 204"		53,204			
					704,396			
140	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,804	859,00	3 267,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Třebíč - objekty na ulici Čtrnáctého - úprava

Objekt: Z1 - změna 1.1

Source: 1.1.1 - úprava objektu - izolace podlahy

Zhotovitel: **04.p2.1 - objekt D - č.1.2 - doplnění střešní fólie**

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Isolační pás: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC: 010
OIC: 010

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC: 08731314
OIC: CZ08731314

Projektant: CBN projekt s.r.o.

IC: 010
OIC: 010

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

IC: 010
OIC: 010

Poznámka:
Změna řeší chybějící položku v položkovém rozpočtu. Položce rozpočtu č. 137
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP neobsahuje
materiál, který se má zabudovat.

Cena bez DPH 69 223,48

Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena
69 223,48	69 223,48	69 223,48	69 223,48
0,00	0,00	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 83 760,41

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: SPŠ Třebíč - objekt PSV na ulici Žitavská - Lstovč

Objekt: Ž - Změna 1

Objekt: D.1 - izolace 1.1.1 - střešní střešní fólie

Objekt: 1

04.p2.1 - objekt D - č.1.2 - doplnění střešní fólie

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Objekt: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

69 223,48

PSV - Práce a dodávky PSV

69 223,48

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69 223,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS Trávník - objekt 11em a úk. Zaobkání - úspora

Objekt: Z1 - Zásoba 2.1

Soupis: 2.1.1 - Zásoba úk. 1.1 - úspora - tepelné kce

Objekt 1:
04.p2.1 - objekt D - č.1.2 - doplnění střešní fólie

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zaobavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							0,00	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							69 223,48	
VÍCEPRÁCE - NOVE POLOŽKY							0,00	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							69 223,48	
Náklady soupisu celkem							69 223,48	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 223,48	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				69 223,48	
123	K	62853004	pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na nomim povrchu	m2	385,348	175,00	67 435,90	
			"výměra z rozpočtu SoD"					
			29,915*1,221 "Přepočtené koeficientem množství "nová výměra"		36,526			
			(315,6+29,915)*1,221-36,526"zústava z SoD"		385,348			
124	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,081	859,00	1 787,58	

KRYJÍ LIST
 9.6.2023
 20:57
 02.06.23
 11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPRŠ. Práci - objekty objekty na ul. Žitavská - u souk.

Objekt
Z1 - Zemědělství

Stavba
11.1. Změna výstavby - výměna parapetů v oknech

Úprava
10.př.1 - objekt J - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Kraj
Město
Žižkova 57, Jihlava

OP-02
Datum
19.06.2023

Zadávající
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC
DIČ

Zhotovitel
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC
DIČ
08731314
CZ08731314

Projektant
CBN projekt s.r.o.

IC
DIČ

Zpracovatel
START ZELENÝ s.r.o.

IC
DIČ

Popis práce

Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekorresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH -16 101,92

Práce	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena s DPH
Práce	16 101,92	10%	17 712,11

Cena s DPH v CZK -19 483,32

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Projekt

Objednatel

Projekt

Objednavatel

Zhotovitel

Objednatel

Projekt

Objednatel

Projekt

SOUPIS PRACÍ
 Stavba: ...
 Objekt: ...
 Město: ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: SPS (Hlav) - oprava střešní uk. Žateckého - Jihlava

Objekt: Z1 - Zelená I. 1

Šourek: 1.1 - Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní

Úroveň: 3
10.p1.1 - objekt J - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Zastavěná: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-16 101,92
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 101,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-15 987,08
996 - Přesun hmot	-114,84

SOUPIS PRACÍ

Objekt: SPS Trade - obchodní středisko - Žižkova 57, Jihlava

Objekt: Z1 - Změna 1

Objekt: Z1 - Změna 1 - výměna izolace na ostění

Uroveň: 10.p1.1 - objekt J - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadání: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Pracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-16 981,57	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							879,65	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							(17 861,23)	

Náklady soupisu celkem -16 101,92

o HSV Práce a dodávky HSV -16 101,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -15 987,08

28	M	63141462	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vřeteno $\lambda=0,035$ tl 300mm "výkaz ze smluvního rozpočtu" 13008+10077*0,13 11,392*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" "změna č. 1" výměna izolace -12,531	m2	-12,531	1 346,00	-16 866,73	
176	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm "změna č. 1 změna izolace" "parapety š. 180 mm" 24 50*0,16*1,1	m2	4,312	204,00	879,65	CS URS 2023 01
D 998 Přesun hmot -1 114,84								
94	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m -0,578*1,00297 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-0,580	198,00	-114,84	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
 SPŠ Třebíč - střešní opravy na jed. železobeton. konstrukci
Objekt:
 Z - Změna 1.1
Stavba:
 Z - Změna 1.1 - výměna izolace na ostění
Úroveň 1:
09.p1.1 - objekt I - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Kraj:	Středočeský	Datum:	19.06.2023
Město:	Žižkova 57, Jihlava		
Adresa:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC:	
		DIČ:	
Číslo ověření:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC:	08731314
		DIČ:	CZ08731314
Projektant:	CBN projekt s.r.o.	IC:	
		DIČ:	
Číslo ověření:	START ZELENÝ s.r.o.	IC:	
		DIČ:	

Popis práce:
 Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekoresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH **-54 406,29**

Cena bez DPH	54 406,29	Cena s DPH	57 318,11
DPH (21%)	2 911,82	DPH (21%)	2 911,82

Cena s DPH **-65 831,61** **v CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum s podpisem **Datum s podpisem**

Objednavatel **Zhotovitel**

Město a pošta **Město a pošta**

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt SP5 Třebíč - objekt č.1 na ul. Zbořská - ústředí

Objekt Z1 - Závěs 1.1

Subjekt Z1.1 - výměna ostění - vnitřní dveře a okna

Úroveň 3

09.p1.1 - objekt I - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Město: Žižkova 57, Jihlava

Data: 19.06.2023

Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Stavovatel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-54 406,29
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-54 406,29
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-54 022,37
--	------------

998 - Přesun hmot	-383,92
-------------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Trávek - objekt č. 1 - Žižkova 57 - Brno
 Objekt: 21 - Změna č.1
 Seznam: 21 - Změna č.1 - výměna izolace na ostění
 Úroveň: 09.p1.1 - objekt 1 - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Či stavby: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Příjemce: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-57 910,61	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							3 504,32	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							61 414,93	

Náklady soupisu celkem -54 406,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-54 406,29	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-54 022,37	
23	M	63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasad podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl. 300mm "výkaz ze smluvního rozpočtu"	m2	-42,739	1 346,00	-57 528,69	
			i010		38,854			
			38,854*1 t "Přepočtené koeficientem množství"		42,739			
			"změna č.1" záměna izolace				-42,739	
237	M	28378416	deska XPS hrana podlažkové a hladký povrch 300kPa tl. 40mm "změna č.1 záměna izolace"	m2	6,354	204,00	1 296,22	CS ÚRS 2023 01
			"parapety š. 160 mm"					
			36,1*0,16*1,1		6,354			
238	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasad kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl. 30mm "Změna č.1"	m2	15,550	142,00	2 208,10	CS ÚRS 2023 01
			"odpočet materiálu z položky izolantu tl. 300 mm, chyběla položka tl. 30 mm"					
			"ostění a nadpraží vrat"					
			"H01 + H04" (3,8*2+4,38)*0,3*1,1*2		7,907			
			"H02" (3,6*2+4,38)*0,3*1,1*2		7,643			
			Součet		15,550			
D	998	Přesun hmot					-383,92	
98	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-1,939	198,00	-383,92	
			-1,933*1,00305 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,939			

KRYCÍ LIST č.
 Stavba: SPŠ Trávek
 Objekt: 21
 Úroveň: 09.p1.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DPS Třebíč - projekt oken na útočišti Žitavského ústavu

Objekt: Z1 - Změna 2.1

Šedina: Z1 - Změna výstavby - změna izolace na ostění

Upravitel: **08.p1.1 - objekt H - č.1.1 - výměna izolace na ostění**

Kraj: Žižkova 57, Jihlava

Číslo účtu: 0802
Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC: 010
OIC: 010

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC: 08731314
OIC: CZ08731314

Projektant: CBN projekt s.r.o.

IC: 010
OIC: 010

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

IC: 010
OIC: 010

Popis práce

Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekoresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH -32 886,04

Popis práce	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
08.p1.1	010	1	32 886,04	32 886,04
08.p1.1	010	1	32 886,04	32 886,04

Cena s DPH v CZK -39 792,11

Projektant: Zpracovatel:

Číslo účtu: Datum účtu: Datum účtu: Datum účtu:

Objednavatel: Zhotovitel:

Číslo účtu: Datum účtu: Datum účtu: Datum účtu:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Techn. - ochranná dílna na ul. Žitavská - Jihlava
Objekt: 01 - Změna o.1
Stavba: 01 - Změna o.1 - výměna izolace na ostění
Úroveň: 08.p1.1 - objekt H - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376. 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
Projektant: CBN projekt s.r.o.
Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-32 886,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-32 886,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-32 652,00
998 - Přesun hmot	-234,04

SOUPIS PRACÍ
Jihlava SPS 17
Objekt -
Stavba

SOUPIS PRACÍ

Objekt: SPS - Práce - objekt H - na ul. Žižkova - Jihlava
 Objekt: Z1 - Změna č.1
 Soupis: 01 - Práce - na st. - výměna izolace na ostění
 Úroveň: 0

08.p1.1 - objekt H - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Míst: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-36 079,37	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							3 193,33	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							36 272,70	

Náklady soupisu celkem -32 886,04

D HSV Práce a dodávky HSV -32 886,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -32 652,00

24	M	63141482	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl. 300mm "výkaz ze smluvního rozpočtu" (H006+H007)*0,18 24,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" "změna č.1" záměna izolace -26,631	m2	-26,631	1 346,00	-35 845,33	
195	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl. 40mm "změna č.1 záměna izolace" "parapety š. 160 mm" 20,56*0,16*1,1	m2	3,617	204,00	737,87	CS ÚRS 2023 01
196	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl. 30mm "Změna č.1" "odpočet materiálu z položky izolantu tl. 300 mm, chyběla položka tl. 30 mm" "ostění a nadpraží vrat" "H/B01+H/B02"(3,4*2+3,66)*0,3*1,1*5 Součet	m2	17,292	142,00	2 455,45	CS ÚRS 2023 01
93	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m -1,182*0,99994 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-1,182	198,00	-234,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: EPZ - Průmysl - objekty oken na ul. Žitavské - území

Objekt: Z1 - Změna oken

Stavba: Z1 - Změna oken - změna izolační vlny

Účelová čísla: **07.p1.1 - objekt G - č.1.1 - výměna izolace na ostění**

Kód:
 Místo: Žižkova 57, Jihlava

CC-CZ
 Datum: 19.06.2023

Zpracovatel:
 Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC
 OIC

Existence:
 START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC: 08731314
 OIC: CZ08731314

Projektant:
 CBN projekt s.r.o.

IC
 OIC

Zpracovatel:
 START ZELENÝ s.r.o.

IC
 OIC

Poznámka

Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekoresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH -25 393,82

Upravená cena	Právní úprava	Právní úprava	Výše ceny
změněna	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -30 726,52

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE
 Stavba: EPZ
 Objekt: Z1
 Stavba: Z1

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Třebíč - objekt areálu na ul. Želazské - hospita
 Objekt: Z1 - Změna o 1
 Soupis: 0 - Práce a dodávky
 Úroveň: 3

07.p1.1 - objekt G - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Číslo stavby:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Číslo výkresu:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-25 393,82
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 393,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-25 226,60
998 - Přesun hmot	-167,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPS Trnava - objekt 07 na ul. Žižkova - ústie

Objekt: Z1 - Známa č. 1

Číslo: Z1 - Úprava č. 1 - výměna izolace na ostění

Uroveň: 3

07.p1.1 - objekt G - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Miesto: Žižkova 57, Jihlava Datum: 19.06.2023
Zadavateľ: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: CBN projekt s.r.o.
Drobný: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zadávatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-28 519,36	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							3 126,54	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							31 644,90	

Náklady soupisu celkem -25 393,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-25 393,82	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-25 226,60	
28	M	63141462	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl. 300mm "výkaz ze smluvního rozpočtu" (G2006+G2007)*0,16 19 149*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" "změna č. 1" změna izolace -21,064	m2	-21 064	1 346,00	-28 352,14	
196	M	28376416	deska XPS hrana podlažková a hladký povrch 300kPa tl. 40mm "změna č. 1 změna izolace" "parapety š. 160 mm" 22,16*0,16*1,1 -21,064	m2	3 900	204,00	795,60	CS URS 2023 01
197	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl. 30mm "Změna č. 1" "odpočet materiálu z položky izolantu tl. 300 mm, chyběla položka tl. 30 mm" "ostění a nadpraží vrat" "G/B01"[(4,33*2+3,77)*0,3*1,1*4 Součet	m2	16 408	142,00	2 329,94	CS URS 2023 01
D	998		Přesun hmot				-167,22	
98	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m -0,926*1,00286 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-0,929	180,00	-167,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPN (staveb) - objekty střeš. na vel. železničné zast. - úprava

Objekt: Z1 - Změna č.1

Spisová: Z11 - přeměna č.1 - změna střeš. úprava

Objekt č.: **06.p1.1 - objekt F - č.1.1 - výměna izolace na ostění**

Adresa:	Žižkova 57, Jihlava	ÚP-CZ	
Město:		Datum:	19.06.2023
Základní:		Č	
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava		ČK	
Zhotovitel:		IC	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice		ČK	CZ08731314
Projektant:		Č	
CBN projekt s.r.o.		ČK	
Zpracovatel:		Č	
START ZELENÝ s.r.o.		ČK	

Poznámka
Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekorresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH -37 554,53

Průběhová	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
01000000	01000000	01000000	01000000
01000000	01000000	01000000	01000000

Cena s DPH v CZK -45 440,98

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Objednatel: _____ Zhotovitel: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____

SOUPIS PRACÍ
 Stavba: 1999
 Objekt: 1999
 Soupis: 1999

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPV - Mapa - objekty v areálu JdC Žďárského - Jabok
 Objekt: 21 - Zřezání
 Soupis: 21 - Zřezání
 Úroveň: 21 - Zřezání

06.p1.1 - objekt F - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zastavění:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Průzkum:	CBN projekt s.r.o.
Zpracovatel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Pracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-37 554,53
HSV - Práce a dodávky HSV	-37 554,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-37 312,61
998 - Přesun hmot	-241,92

SOUPIS PRACÍ

STAVBA: OPK Prácheň - obkročný náhon železobetonem - úprava

OBJEKT: Žižka - změny č. 1

STUDIUM: 1 - příloha k výkresu č. 1 - výměna izolace na ostění

Číslo výkresu: 1

06.p1.1 - objekt F - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	Projektant:	CBN projekt s.r.o.
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-39 397,06	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							1 842,53	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							41 239,59	
Náklady soupisu celkem							-37 554,53	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-37 554,53	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-37 312,61	
37	M	63141462	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm "výkaz ze smluvního rozpočtu"	m2	-29,090	1 346,00	-39 155,14	
			(G006+G007)*0,16		26,445			
			26,445*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		29,090			
			"změna č. 1" změna izolace		-29,090			
208	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm "změna č. 1 změna izolace"	m2	9,032	204,00	1 842,53	CS URS 2023 01
			"parapety š. 160 mm"		9,032			
			51,32*0,16*1,1					
D		998	Přesun hmot				-241,92	
113	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-1,344	180,00	-241,92	
			-1,342*1,00125 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,344			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: BPS 11600 - objekty 11600 na ul. Šestákové v Ústí nad Labem

Objekt: Z1 - Změna 01

Stavba: Z1.1 - Změna 01 - výměna izolace na ostění

Parapet 1
05.p1.1 - objekt E - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Adresa: Míst.:	Žižkova 57, Jihlava	IC: 00-00 Datum:	19.06.2023
Základatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC: 000 DIČ:	
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC: 08731314 DIČ: CZ08731314	
Projektant:	CBN projekt s.r.o.	IC: 000 DIČ:	
Zpracovatel:	START ZELENÝ s.r.o.	IC: 000 DIČ:	

Poznámka:
 Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekoresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH -24 971,88

Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena
bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH

Cena s DPH v CZK -30 215,97

Projektant: Zpracovatel:

Objednatel: Zhotovitel:

Objednatel: Zhotovitel:

Datum a podpis: Datum a podpis: Datum a podpis: Datum a podpis:

EKAPITULACE
 Objekt: BPS 11600
 Objekt: Z1 - Změna 01
 Stavba: Z1.1 - Změna 01 - výměna izolace na ostění

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: SVS Praha - objekt 3440 na ul. Zelená v Brně

Objekt: Z1 - Zlín 5.1

Objekt: Z1 - Zlín 5.1 - výměna izolace na ostění

05.p1.1 - objekt E - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
Projektant: CBN projekt s.r.o.
Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-24 971,88
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 971,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-24 791,70
998 - Přesun hmot	-180,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPK Prácheň - stavební úpravy na ul. Žitavské - území
 Objekt: Z1 - Žitavská 1
 Soupis: Z1 - Žitavská 1 - území z 1. etapy
 Úroveň: 1

05.p1.1 - objekt E - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Zadávatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-27 027,50	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							2 055,62	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							23 063,12	
Náklady soupisu celkem							-24 971,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-24 971,88	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-24 791,70	
36	M	63141462	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl. 300mm "výkaz ze smluvního rozpočtu" (E008+E007)*0,16 16,133*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" "změna č.1" záměna izolace -19,946	m2	-19,946	1 346,00	-26 847,32	
216	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl. 40mm "změna č.1 záměna izolace" "parapety š. 160 mm" 41,56*0,16*1,1	m2	7,318	204,00	1 492,87	CS URS 2023 01
217	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl. 30mm "Změna č.1" "odpočet materiálu z položky izolantu tl. 300 mm, chyběla položka tl. 30 mm" "ostění a nadpraží vrat" "E/A04"(4,12*2+3,77)*0,3*1,1 Součet	m2	3,963	142,00	562,75	CS URS 2023 01
D	998		Přesun hmot				-180,18	
111	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m -0,907*1,00289 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-0,910	198,00	-180,18	

KRYCÍ LIST
 Stavba: SPK Prácheň
 Objekt: Z1
 Soupis: Z1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Píseč – objekt 1000 na ul. Žitavské – úprava

Objekt: Z1 - Zimová c. 1

Seznam: 04.1 - výměna izolace parapetů a ostění na střeše

Umístění:

04.p1.1 - objekt D - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Kraj:	ČD-ČZ	
Město:	Dalovice	19.06.2023
Zadavatel:	ČD	
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	ČDČ	
Zhotovitel:	ČD	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	ČDČ	CZ08731314
Projektant:	ČD	
CBN projekt s.r.o.	ČDČ	
Zpracovatel:	ČD	
START ZELENÝ s.r.o.	ČDČ	

Poznámka

Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekorresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH -52 286,69

Objednavatel	Zhotovitel	Cena s DPH	Cena bez DPH
ČD	ČD	-63 266,89	-52 286,69
ČD	ČD	119,20	119,20

Cena s DPH v CZK -63 266,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BPS Trnava - betonový objekt na ul. Žitavská - ústříž
Objekt: Z1 - Změna o.1
Soupis: Z1 - Změna o.1 - výměna izolace na ostění
Umístění: 04.p1.1 - objekt D - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
Projektant: CBN projekt s.r.o.
Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-52 286,69
HSV - Práce a dodávky HSV	-52 286,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-51 954,41
998 - Přesun hmot	-332,28

SOUPIS PRACÍ
Místo: BPS Trnava
Objekt: Z1
Soupis: Z1
Umístění: 04.p1.1

SOUPIS PRACÍ

Objekt: SPS Trpčice - objekt č.1 na ulici Žižkova - ústředí
 Obec: Žižka - Žižkova č.1
 Soupis: Žižka - Žižkova č.1 - výměna izolace na ostění
 Učtovatel:

04.p1.1 - objekt D - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Zadávatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-54 507,43	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							2 220,74	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							56 728,17	

Náklady soupisu celkem -52 286,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-52 286,69	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-51 954,41	
32	M	63141462	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélně vlákně $\lambda=0,035$ tl 300mm "výkaz ze smluvního rozpočtu"	m2	-40,249	1 346,00	-54 175,15	
			(D006+D007)*0,18		36,590			
			36,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		40,249			
			"změna č.1" výměna izolace		-40,249			
265	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	10,886	204,00	2 220,74	CS URS 2023 01
			"změna č.1 záměna izolace"					
			"pásky š. 180 mm"					
			54,98*0,18*1,1		10,886			
D	998		Přesun hmot				-332,28	
117	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-1,846	180,00	-332,28	
			-1,859*0,99317 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,846			

NEKAPITULACE
 Stavba: ...
 Objekt: ...
 List: ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPO. Práce - objekt prací na stav. Žižkova - ústředí

Objekt: 21 - Změna 1.1

Služba: 03.p1.1 - výměna izolace na ostění

03.p1.1 - objekt C - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo:	Žižkova 57, Jihlava	DD-02 Datum:	19.06.2023
Zadání na:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	IC	
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	IC	08731314
		DIČ	CZ08731314
Projektant:	CBN projekt s.r.o.	IC	
		DIČ	
Úprava návrhu:	START ZELENÝ s.r.o.	IC	
		DIČ	

Podmínky

Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekoresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH -34 849,17

	<i>základ cena</i>	<i>suma daně</i>	<i>cena s daní</i>
bez DPH	34 849,17	11 817,33	46 666,50
s DPH	34 849,17	11 817,33	46 666,50

Cena s DPH v CZK -42 167,50

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razivo: _____ Datum a podpis: _____ Razivo: _____

Objednavatel: _____ Zhotovitel: _____

Datum a podpis: _____ Razivo: _____ Datum a podpis: _____ Razivo: _____

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: SPS Credit - projekt přeměny na Žatecká - úspor,

Objekt: Z - Změna 1.1

Objekt: Z - Přesun hmot - výměna izolace na ostění

Objekt: 1

03.p1.1 - objekt C - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Objekt: Žižkova 57, Jihlava
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
Projektant: CBN projekt s.r.o.
Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 849,17

HSV - Práce a dodávky HSV

-34 849,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-34 606,22

998 - Přesun hmot

-242,95

SOUPIS PRACÍ

Název: SPB Trade - objekty menší na ul. Žižkova 57 - Ústí

Objekt: 03.p1.1 - objekt C - č.1.1

Stupeň: 03.p1.1 - výměna izolace na ostění

Název št: **03.p1.1 - objekt C - č.1.1 - výměna izolace na ostění**

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-35 827,15	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							977,98	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							36 805,13	
Náklady soupisu celkem							-34 849,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-34 849,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-34 806,22	
29	M	53141462	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm "Výkaz ze smluvního rozpočtu" (C006+C007)*0,18 24,034*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" "změna č.1" výměna izolace -26 437	m2	-26,437	1 345,00	-35 584,20	
							24,034	
							26 437	
							-26 437	
230	M	28375416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm "změna č.1 záměna izolace" "parapety š. 160 mm" 27 24*0,16*1,1	m2	4,794	204,00	977,98	CS ÚRS 2023 01
							4,794	
D	998		Přesun hmot				-242,95	
104	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m -1,224*1,00233 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-1,227	198,00	-242,95	
							-1,227	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

SPŠ Želma - akce: výměna na 10 žižkovské ul. v Želme

Objekt

Z1 - Okna a dveře

Scopus

Z1 - výměna okna - výměna parapetu a ostění

Umístění

02.p1.1 - objekt B - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Kód

Míst.

Žižkova 57, Jihlava

DD-MM

Datum

19.06.2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

IC

DIČ

Zhotovitel

START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

IC

DIČ

08731314

CZ08731314

Projektant

CBN projekt s.r.o.

IC

DIČ

Zpracovatel

START ZELENÝ s.r.o.

IC

DIČ

Poznámka

Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena tloušťka materiálu, která nekorresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH

-61 718,21

Popis položky	Dávání DPH	Sazba DPH	Výše DPH
Práce	21%	12,1%	7,467,03

Cena s DPH

v CZK

-74 679,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BPS Trnava - objekt čtenářská knižnice - úprava

Objekt: Z1 - Zřezání

Stavba: Z1 - Zřezání střešních konstrukcí a izolací

Objekt: **02.p1.1 - objekt B - č.1.1 - výměna izolace na ostění**

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-61 718,21
HSV - Práce a dodávky HSV	-61 718,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-61 281,03
998 - Přesun hmot	-437,18

SOUPIS PRACÍ

Objekt: SPS Trnava - objekt (stavba) dle: Žďárského - Ústava

Objekt: Z1 - Změna č.1

Stavba: Z1.1 - (stavba) dle: Ústava dle: Ústava

Upravení:

02.p1.1 - objekt B - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-65 458,40	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							0,00	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							3 740,19	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							69 198,59	

Náklady soupisu celkem

-61 718,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-61 718,21	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-61 281,03	
35	M	63141482	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podešle vlákno A=0,035 tl 300mm "Změna č.1" výměna izolace 300 mm "Smluvní rozpočet" (B006+B007)*0,18 43,915*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" -48,307	m2	-48,307	1 346,00	-65 021,22	
254	M	26376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm "změna č.1 záměna izolace" "parapety š. 180 mm" 75,05*0,18*1,1	m2	13,209	204,00	2 694,64	CS ÚRS 2023 01
265	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 30mm "Změna č.1" "odpočet materiálu z položky izolantu tl. 300 mm, chyběla položka tl. 30 mm" "ostění a nadpraží vrat" "B/B01"(3,04*2+4,27)*0,3*1,1 "B/B03" (4,39*2+3,18)*0,3*1,1 Součet	m2	7,363	142,00	1 045,55	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				-437,18	
112	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m -2,208*0,99983 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-2,208	198,00	-437,18	

REKAPITULA
 Stavba
 Objekt
 Stav

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPS Třebouzeň - úprava střešního izolace
 Objekt: Ž1 - Změna 01
 Soupis: 01 - Izměna 01
 Uvozání:

01.p1.1 - objekt A - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Kraj:	ČC002	
Místo: Žižkova 57, Jihlava	Datum:	19.06.2023
Objednatel:	IC	
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava	DIČ	
Zpracovatel:	IC	08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice	DIČ	CZ08731314
Projektant:	IC	
CBN projekt s.r.o.	DIČ	
Zpracovatel:	IC	
START ZELENY s.r.o.	DIČ	

Poznámka
 Změna řeší nekonzistentnost údajů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem. V položkovém rozpočtu je uvedena hlouštka materiálu, která nekoresponduje s projektovou dokumentací. Dále v parapetní části oken je minerální vlna vyměněna za polystyren z důvodu vytvoření pevného podkladu pro parapety.

Cena bez DPH	-69 312,99								
<table border="0"> <tr> <td>účetní částka</td> <td>částka bez DPH</td> <td>částka s DPH</td> <td>částka s DPH</td> </tr> <tr> <td>69 312,99</td> <td>69 312,99</td> <td>83 868,72</td> <td>83 868,72</td> </tr> </table>	účetní částka	částka bez DPH	částka s DPH	částka s DPH	69 312,99	69 312,99	83 868,72	83 868,72	
účetní částka	částka bez DPH	částka s DPH	částka s DPH						
69 312,99	69 312,99	83 868,72	83 868,72						
Cena s DPH	-83 868,72								

Projektant	Zpracovatel

Objednatel	Zhotovitel

Objednatel	Zhotovitel

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: SPŠ Třebíč - objekt plyn. Na ul. Čáslavská - Ústavy

Objekt: Z1 - Změna r.1

Objekt: 01 - Úprava vnitřní - změna izolace stěn

Objekt: **01.p1.1 - objekt A - č.1.1 - výměna izolace na ostění**

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Datum: 19.06.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-69 312,99
HSV - Práce a dodávky HSV	-69 312,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-68 660,67
998 - Přesun hmot	-652,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZPS Písek - objekty určené k bydlení - úprava
 Objekt: 21 - Změna č. 1
 Součást: 0 - Úprava v přízemí - úprava izolační vrstvy
 Úroveň: 0

01.p1.1 - objekt A - č.1.1 - výměna izolace na ostění

Místo: Žižkova 57, Jihlava
 Zpracoval: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 Zpracoval: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 19.06.2023
 Projektant: CBN projekt s.r.o.
 Zpracovatel: START ZELENÝ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ODPOČET							-121 656,03	
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY							45 867,15	
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY							6 474,89	
ABSOLUTNÍ HODNOTA							173 997,07	
Náklady soupisu celkem							-69 312,99	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-69 312,99	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-68 660,67	
40	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm "ve smluvním rozpočtu pouze 57 534 bm" (A006+A007)*0,18 "ve figure v rozpočtu je A006 252 882 bm a parapety 66,75 bm" zbývá tedy (252.882+66,75)-57.534" (252.882+66,75)-57.534"	m	262,098	175,00	45 867,15	
41	M	63141462	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm A010 (A006+A007)*0,18 Součet "smluvní rozpočet" 81,725*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" "změna č.1 odpočet kompletně materiálu" -89,898	m2	-89,898	1 346,00	-121 002,71	
296	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm "změna č.1 změna izolace" "parapety š. 180 mm" 66,75*0,18*1,1	m2	13,217	204,00	2 696,27	CS ÚRS 2023 01
297	M	63151506	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 30mm "Změna č.1" "odpočet materiálu z položky izolantu tl. 300 mm, chyběla položka tl. 30 mm" (A010) 24,191*1,1	m2	26,610	142,00	3 778,62	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				-652,32	
133	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m -3,623*1,0003 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-3,624	180,00	-652,32	

SEZNAM FIGUR

Kód 22-55-S
Stavba: SPŠ Třebíč – objekt dílen na ulici Žďárského – úspory

Datum 19.06.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
Z1/ Z1.9/ 02.p1.9.1 objekt B č.1.9 - oprava betonové desky mezi objekty B a C			
A010	zateplení minerální vata 30 mm	m2	24,191
B001	okapový chodník	m	111,315
B002	sokl - mozaika	m2	71,007
B003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	71,007
B004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	371,816
B005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	94,676
B006	Apu lišty	m	168,920
B007	parapety - délky	m	75,050
B008	otvory na fasádě	m2	260,826
B009	plocha lešení	m2	793,829
B010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	43,915
B011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	143,580
B012	plocha střechy	m2	931,000
B013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	126,465
B014	podhledy vrat - délky	m	21,270
B015	požární úsek střechy - plocha	m2	108,000
B016	požární úsek střechy - atika	m	33,000
B017	vnitřní ostění světlíků	m2	108,240
Z1/ Z1.8/ 02.p1.8.1 objekt B č.1.8 - úprava betonového vjezdu do objektu B			
A010	zateplení minerální vata 30 mm	m2	24,191
B001	okapový chodník	m	111,315
B002	sokl - mozaika	m2	71,007
B003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	71,007
B004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	371,816
B005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	94,676
B006	Apu lišty	m	168,920
B007	parapety - délky	m	75,050
B008	otvory na fasádě	m2	260,826
B009	plocha lešení	m2	793,829
B010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	43,915
B011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	143,580
B012	plocha střechy	m2	931,000
B013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	126,465
B014	podhledy vrat - délky	m	21,270
B015	požární úsek střechy - plocha	m2	108,000
B016	požární úsek střechy - atika	m	33,000
B017	vnitřní ostění světlíků	m2	108,240
Z1/ Z1.7/ 01.p1.7.1 objekt A č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci			
A001	okapový chodník	m	76,300
A002	sokl - mozaika	m2	63,605
A003	zateplení perimetr 160 mm, S-203	m2	43,574
A004	zateplení grafit 180 mm, S-201	m2	220,148
A005	zateplení minerální vata 180 mm	m2	59,724
A006	Apu lišty	m	252,882
A007	parapety - délky	m	66,750
A008	otvory na fasádě	m2	176,122
A009	plocha lešení	m2	603,360
A010	zateplení minerální vata 30 mm	m2	24,191

Kód	Popis	MJ	Výměra
A011	délka atiky - vnitřní	m	92,980
A012	plocha střechy	m2	496,008
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	18,597
A013	délka atiky - vnější	m	95,140
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	18,597
Z1/ Z1.7/ 02.p1.7.1 objekt B č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci			
A010	zateplení minerální vata 30 mm	m2	24,191
B001	okapový chodník	m	111,315
B002	sokl - mozaika	m2	71,007
B003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	71,007
B004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	371,816
B005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	94,676
B006	Apu lišty	m	168,920
B007	parapety - délky	m	75,050
B008	otvory na fasádě	m2	260,826
B009	plocha lešení	m2	793,829
B010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	43,915
B011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	143,580
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	43,035
B012	plocha střechy	m2	931,000
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	43,035
B013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	126,465
B014	podhledy vrat - délky	m	21,270
B015	požární úsek střechy - plocha	m2	108,000
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	43,035
B016	požární úsek střechy - atika	m	33,000
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	43,035
B017	vnitřní ostění světlíků	m2	108,240
Z1/ Z1.7/ 03.p1.7.1 objekt C č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci			
C001	okapový chodník	m	40,570
C002	sokl - mozaika	m2	33,132
C003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	33,132
C004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	127,160
C005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	44,505
C006	Apu lišty	m	106,280
C007	parapety - délky	m	27,240
C008	otvory na fasádě	m2	100,310
C009	plocha lešení	m2	438,340
C010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	21,363
C011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	60,220
C012	plocha střechy	m2	217,802
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	8,131
C013	délka atiky vnější	m	63,900
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	8,131
C014	podhledy vrat - délky	m	9,370
Z1/ Z1.7/ 04.p1.7.1 objekt D č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci			
D001	okapový chodník	m	28,470

výměra
20

Kód	Popis	MJ	Výměra
D002	sokl - mozaika	m2	29,915
D003	zateplení perimetr 160 mm, S-203	m2	29,915
D004	zateplení grafit 180 mm, S-201	m2	212,163
D005	zateplení minerální vata 180 mm	m2	26,981
D006	Apu lišty	m	148,300
D007	parapety - délky	m	54,980
D008	otvory na fasádě	m2	130,867
D009	plocha lešení	m2	393,358
D010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	26,694
D011	délka atiky - vnitřní	m	71,200
D012	plocha střechy	m2	315,600

Použití figury:

28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	5,981
D013	délka atiky vnější	m	73,300

Použití figury:

28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	5,981
----------	---	----	-------

Z1/ Z1.7/ 05.p1.7.1 objekt E č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

E001	okapový chodník	m	62,540
E002	sokl - mozaika	m2	37,524
E003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	37,524
E004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	212,462
E005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	56,286
E006	Apu lišty	m	71,750
E007	parapety - délky	m	41,580
E008	otvory na fasádě	m2	140,307
E009	plocha lešení	m2	411,122
E010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	18,133
E011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	90,140

Použití figury:

28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	3,693
E012	plocha střechy	m2	371,100
E013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	66,450
E014	podhledy vrat - délky	m	3,770
E015	požární úsek střechy - plocha	m2	186,153
E016	požární úsek střechy - atika	m	45,150

Použití figury:

28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	3,693
E017	vnitřní ostění světlíků	m2	38,880
E018	nepožární úsek střechy - plocha	m2	184,947

Použití figury:

28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	3,693
----------	---	----	-------

Z1/ Z1.7/ 06.p1.7.1 objekt F č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

G001	okapový chodník	m	60,340
G002	sokl - mozaika	m2	36,204
G003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	36,204
G004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	417,479
G005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	39,398
G006	Apu lišty	m	113,960
G007	parapety - délky	m	51,320
G008	otvory na fasádě	m2	215,435
G009	plocha lešení	m2	731,964
G010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	26,445
G011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	102,240

Použití figury:

28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	1,540
G012	plocha střechy	m2	434,854

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	1,540
G013	délka atiky vnější	m	105,860
G014	podhledy vrat - délky	m	11,334
G015	vnitřní ostění světlíků	m2	51,840
Z1/ Z1.7/ 07.p1.7.1 objekt G č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci			
G2001	okapový chodník,	m	34,280
G2002	sokl - mozaika	m2	23,996
G2003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	23,996
G2004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	128,401
G2005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	23,771
G2006	Apu lišty	m	97,520
G2007	parapety - délky	m	22,160
G2008	otvory na fasádě	m2	136,228
G2009	plocha lešení	m2	320,840
G2010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	19,149
G2011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	78,180
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	17,765
G2012	plocha střechy	m2	361,802
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	17,765
G2013	délka atiky vnější	m	80,600
G2014	podhledy vrat - délky	m	15,080
G2015	vnitřní ostění světlíků	m2	38,880
Z1/ Z1.7/ 08.p1.7.1 objekt H č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci			
H001	okapový chodník, vč. vrat	m	74,020
H002	sokl - mozaika	m2	36,406
H003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	36,406
H004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	211,178
H005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	47,542
H006	Apu lišty	m	113,950
H007	parapety - délky	m	20,550
H008	otvory na fasádě	m2	101,058
H009	plocha lešení	m2	398,375
H010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	21,520
H011	délka atiky - vnitřní, 2 x 4 strany	m	117,500
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	19,181
H012	plocha střechy	m2	431,183
Použití figury:			
28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	19,181
H013	délka atiky vnější	m	122,500
H014	podhledy vrat - délky	m	18,860
H016	zásyp střechy kačirkem	m2	140,718
Z1/ Z1.7/ 09.p1.7.1 objekt I č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci			
I001	okapový chodník, vč. vrat	m	96,750
I002	sokl - mozaika	m2	100,798
I003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	100,798
I004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	496,888
I005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	73,527
I006	Apu lišty	m	206,740
I007	parapety - délky	m	36,100
I008	otvory na fasádě	m2	178,670
I009	plocha lešení	m2	609,900

Kód	Popis	MJ	Výměra
I010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	38,854
I011	délka atiky - vnitřní 4 x	m	200,100
I012	plocha střechy-původní	m2	564,093
I013	délka atiky	m	120,670

Použití figury:

28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	-26,298
I014	podhledy vrat - délky	m	22,400
I015	vnitřní ostění světlíků	m2	28,800
I016	podhledy dveří - délky	m	3,000
I017	plocha střechy-nová	m2	577,248

Použití figury:

28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	-26,298
I018	délka atiky do žlabu	m	43,050
I019	plochy svislých atik - izolant	m2	188,191
I020	plochy svislých atik - folie	m2	151,010

Z1/ Z1.7/ 10.p1.7.1 objekt J č.1.7 - doplnění tepelné izolace ve střešní konstrukci

G2009	plocha lešení	m2	320,840
I006	Apu lišty	m	206,740
I007	parapety - délky	m	36,100
J001	okapový chodník, vč. vrat	m	59,050
J002	sokl - mozaika	m2	63,659
J003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	63,251
J004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	243,326
J005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	43,650
J006	Apu lišty	m	46,700
J007	parapety - délky	m	24,500
J008	otvory na fasádě	m2	54,800
J009	plocha lešení	m2	385,140
J010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	11,392
J011	délka atiky - vnitřní, 3 strany	m	34,750
J012	plocha střechy	m2	255,060
J013	délka atiky vnější, 3 strany	m	37,640

Použití figury:

28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%	m3	0,330
J014	podhledy vrat - délky	m	0,000
J016	délka atiky do žlabu	m	21,440

Z1/ Z1.4/ 06.p1.4.1 objekt F - č.1.4 - rozšíření podsad

G001	okapový chodník	m	60,340
G002	sokl - mozaika	m2	36,204
G003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	36,204
G004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	417,479
G005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	39,398
G006	Apu lišty	m	113,960
G007	parapety - délky	m	51,320
G008	otvory na fasádě	m2	215,435
G009	plocha lešení	m2	731,964
G010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	26,445
G011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	102,240
G012	plocha střechy	m2	434,854
G013	délka atiky vnější	m	105,860
G014	podhledy vrat - délky	m	11,334
G015	vnitřní ostění světlíků	m2	51,840

Z1/ Z1.4/ 07.p1.4.1 objekt G - č.1.4 - rozšíření podsad

G2001	okapový chodník,	m	34,280
G2002	sokl - mozaika	m2	23,996

Kód	Popis	MJ	Výměra
G2003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	23,996
G2004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	128,401
G2005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	23,771
G2006	Apu lišty	m	97,520
G2007	parapety - délky	m	22,160
G2008	otvory na fasádě	m2	136,228
G2009	plocha lešení	m2	320,840
G2010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	19,149
G2011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	78,180
G2012	plocha střechy	m2	361,802
G2013	délka atiky vnější	m	80,600
G2014	podhledy vrat - délky	m	15,080
G2015	vnitřní ostění světlíků	m2	38,880

Z1/ Z1.4/ 09.p1.4.1 objekt I - č.1.4 - rozšíření podsad

I001	okapový chodník, vč. vrat	m	96,750
I002	sokl - mozaika	m2	100,798
I003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	100,798
I004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	496,888
I005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	73,527
I006	Apu lišty	m	206,740
I007	parapety - délky	m	36,100
I008	otvory na fasádě	m2	178,670
I009	plocha lešení	m2	609,900
I010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	38,854
I011	délka atiky - vnitřní 4 x	m	200,100
I012	plocha střechy-původní	m2	564,093
I013	délka atiky	m	120,670
I014	podhledy vrat - délky	m	22,400
I015	vnitřní ostění světlíků	m2	28,800
I016	podhledy dveří - délky	m	3,000
I017	plocha střechy-nová	m2	577,248
I018	délka atiky do žlabu	m	43,050
I019	plochy svislých atik - izolant	m2	188,191
I020	plochy svislých atik - folie	m2	151,010

Z1/ Z1.4/ 10.p1.4.1 objekt J - č.1.4 - rozšíření podsad

G2009	plocha lešení	m2	320,840
I006	Apu lišty	m	206,740
I007	parapety - délky	m	36,100
J001	okapový chodník, vč. vrat	m	59,050
J002	sokl - mozaika	m2	63,659
J003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	63,251
J004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	243,326
J005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	43,650
J006	Apu lišty	m	46,700
J007	parapety - délky	m	24,500
J008	otvory na fasádě	m2	54,800
J009	plocha lešení	m2	385,140
J010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	11,392
J011	délka atiky - vnitřní, 3 strany	m	34,750
J012	plocha střechy	m2	255,060
J013	délka atiky vnější, 3 strany	m	37,640
J014	podhledy vrat - délky	m	0,000
J016	délka atiky do žlabu	m	21,440

Z1/ Z1.4/ 05.p1.4.1 objekt E - č.1.4 - rozšíření podsad

E001	okapový chodník	m	62,540
------	-----------------	---	--------

Kód	Popis	MJ	Výměra
E002	sokl - mozaika	m2	37,524
E003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	37,524
E004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	212,462
E005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	56,286
E006	Apu lišty	m	71,750
E007	parapety - délky	m	41,580
E008	otvory na fasádě	m2	140,307
E009	plocha lešení	m2	411,122
E010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	18,133
E011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	90,140
E012	plocha střechy	m2	371,100
E013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	66,450
E014	podhledy vrat - délky	m	3,770
E015	požární úsek střechy - plocha	m2	186,153
E016	požární úsek střechy - atika	m	45,150
E017	vnitřní ostění světlíků	m2	38,880
E018	nepožární úsek střechy - plocha	m2	184,947

Z1/ Z1.4/ 02.p1.4.1 objekt B - č.1.4 - rozšíření podsad

A010	zateplení minerální vata 30 mm	m2	24,191
B001	okapový chodník	m	111,315
B002	sokl - mozaika	m2	71,007
B003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	71,007
B004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	371,816
B005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	94,676
B006	Apu lišty	m	168,920
B007	parapety - délky	m	75,050
B008	otvory na fasádě	m2	260,826
B009	plocha lešení	m2	793,829
B010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	43,915
B011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	143,580
B012	plocha střechy	m2	931,000
B013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	126,465
B014	podhledy vrat - délky	m	21,270
B015	požární úsek střechy - plocha	m2	108,000
B016	požární úsek střechy - atika	m	33,000
B017	vnitřní ostění světlíků	m2	108,240

Z1/ Z1.3/ 06.p3.1 objekt F - č.1.3 - odpočet betonového prahu

G001	okapový chodník	m	60,340
G002	sokl - mozaika	m2	36,204
G003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	36,204
G004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	417,479
G005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	39,398
G006	Apu lišty	m	113,960
G007	parapety - délky	m	51,320
G008	otvory na fasádě	m2	215,435
G009	plocha lešení	m2	731,964
G010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	26,445
G011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	102,240
G012	plocha střechy	m2	434,854
G013	délka atiky vnější	m	105,860
G014	podhledy vrat - délky	m	11,334
Použití figury:			
274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-119,574
G015	vnitřní ostění světlíků	m2	51,840

Z1/ Z1.2/ 01.p1.2.1 objekt A - č.1.2 - doplnění střešní fólie

Kód	Popis	MJ	Výměra
A001	okapový chodník	m	76,300
A002	sokl - mozaika	m2	63,605
A003	zateplení perimetr 160 mm, S-203	m2	43,574
A004	zateplení grafit 180 mm, S-201	m2	220,148
A005	zateplení minerální vata 180 mm	m2	59,724
A006	Apu lišty	m	252,882
A007	parapety - délky	m	66,750
A008	otvory na fasádě	m2	176,122
A009	plocha lešení	m2	603,360
A010	zateplení minerální vata 30 mm	m2	24,191
A011	délka atiky - vnitřní	m	92,980
A012	plocha střechy	m2	496,008
A013	délka atiky - vnější	m	95,140

Z1/ Z1.2/ 04.p2.1 objekt D - č.1.2 - doplnění střešní fólie

D001	okapový chodník	m	28,470
D002	sokl - mozaika	m2	29,915
D003	zateplení perimetr 160 mm, S-203	m2	29,915
D004	zateplení grafit 180 mm, S-201	m2	212,163
D005	zateplení minerální vata 180 mm	m2	26,981
D006	Apu lišty	m	148,300
D007	parapety - délky	m	54,980
D008	otvory na fasádě	m2	130,887
D009	plocha lešení	m2	393,358
D010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	26,694
D011	délka atiky - vnitřní	m	71,200
D012	plocha střechy	m2	315,600
D013	délka atiky vnější	m	73,300

Z1/ Z1.1/ 10.p1.1 objekt J - č.1.1 - výměna izolace na ostění

G2009	plocha lešení	m2	320,840
I006	Apu lišty	m	206,740
I007	parapety - délky	m	36,100
J001	okapový chodník, vč. vrat	m	59,050
J002	sokl - mozaika	m2	63,659
J003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	63,251
J004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	243,326
J005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	43,650
J006	Apu lišty	m	46,700

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-12,531
J007	parapety - délky	m	24,500

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-12,531
J008	otvory na fasádě	m2	54,800
J009	plocha lešení	m2	385,140
J010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	11,392
J011	délka atiky - vnitřní, 3 strany	m	34,750
J012	plocha střechy	m2	255,060
J013	délka atiky vnější, 3 strany	m	37,640
J014	podhledy vrat - délky	m	0,000
J016	délka atiky do žlabu	m	21,440

Z1/ Z1.1/ 09.p1.1 objekt I - č.1.1 - výměna izolace na ostění

I001	okapový chodník, vč. vrat	m	96,750
I002	sokl - mozaika	m2	100,798
I003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	100,798
I004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	496,888

Kód	Popis	MJ	Výměra
I005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	73,527
I006	Apu lišty	m	206,740
I007	parapety - délky	m	36,100
I008	otvory na fasádě	m2	178,670
I009	plocha lešení	m2	609,900
I010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	38,854

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-42,739
I011	délka atiky - vnitřní 4 x	m	200,100
I012	plocha střechy-původní	m2	564,093
I013	délka atiky	m	120,670
I014	podhledy vrat - délky	m	22,400
I015	vnitřní ostění světlíků	m2	28,800
I016	podhledy dveří - délky	m	3,000
I017	plocha střechy-nová	m2	577,248
I018	délka atiky do žlabu	m	43,050
I019	plochy svislých atik - izolant	m2	188,191
I020	plochy svislých atik - folie	m2	151,010

Z1/ Z1.1/ 08.p1.1 objekt H - č.1.1 - výměna izolace na ostění

H001	okapový chodník, vč. vrat	m	74,020
H002	sokl - mozaika	m2	36,406
H003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	36,406
H004	zatplení grafit 160 mm, S-200	m2	211,178
H005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	47,542
H006	Apu lišty	m	113,950

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-26,631
H007	parapety - délky	m	20,550

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-26,631
H008	otvory na fasádě	m2	101,058
H009	plocha lešení	m2	398,375
H010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	21,520
H011	délka atiky - vnitřní, 2 x 4 strany	m	117,500
H012	plocha střechy	m2	431,183
H013	délka atiky vnější	m	122,500
H014	podhledy vrat - délky	m	18,860
H016	zásyp střechy kačirkem	m2	140,718

Z1/ Z1.1/ 07.p1.1 objekt G - č.1.1 - výměna izolace na ostění

G2001	okapový chodník,	m	34,280
G2002	sokl - mozaika	m2	23,996
G2003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	23,996
G2004	zatplení grafit 160 mm, S-200	m2	128,401
G2005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	23,771
G2006	Apu lišty	m	97,520

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-21,064
G2007	parapety - délky	m	22,160

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-21,064
G2008	otvory na fasádě	m2	136,228
G2009	plocha lešení	m2	320,840
G2010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	19,149
G2011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	78,180
G2012	plocha střechy	m2	361,802
G2013	délka atiky vnější	m	80,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
G2014	podhledy vrat - délky	m	15,080
G2015	vnitřní ostění světlíků	m2	38,880

Z1/ Z1.1/ 06.p1.1 objekt F - č.1.1 - výměna izolace na ostění

G001	okapový chodník	m	60,340
G002	sokl - mozaika	m2	36,204
G003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	36,204
G004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	417,479
G005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	39,398
G006	Apu lišty	m	113,960

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-29,090
G007	parapety - délky	m	51,320

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-29,090
G008	otvory na fasádě	m2	215,435
G009	plocha lešení	m2	731,964
G010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	26,445
G011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	102,240
G012	plocha střechy	m2	434,854
G013	délka atiky vnější	m	105,860
G014	podhledy vrat - délky	m	11,334
G015	vnitřní ostění světlíků	m2	51,840

Z1/ Z1.1/ 05.p1.1 objekt E - č.1.1 - výměna izolace na ostění

E001	okapový chodník	m	62,540
E002	sokl - mozaika	m2	37,524
E003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	37,524
E004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	212,462
E005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	56,286
E006	Apu lišty	m	71,750

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-19,946
E007	parapety - délky	m	41,580

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-19,946
E008	otvory na fasádě	m2	140,307
E009	plocha lešení	m2	411,122
E010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	18,133
E011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	90,140
E012	plocha střechy	m2	371,100
E013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	66,450
E014	podhledy vrat - délky	m	3,770
E015	požární úsek střechy - plocha	m2	186,153
E016	požární úsek střechy - atika	m	45,150
E017	vnitřní ostění světlíků	m2	38,880
E018	nepožární úsek střechy - plocha	m2	184,947

Z1/ Z1.1/ 04.p1.1 objekt D - č.1.1 - výměna izolace na ostění

D001	okapový chodník	m	28,470
D002	sokl - mozaika	m2	29,915
D003	zateplení perimetr 160 mm, S-203	m2	29,915
D004	zateplení grafit 180 mm, S-201	m2	212,163
D005	zateplení minerální vata 180 mm	m2	26,981
D006	Apu lišty	m	148,300

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-40,249
D007	parapety - délky	m	54,980

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-40,249
D008	otvory na fasádě	m2	130,867
D009	plocha lešení	m2	393,358
D010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	26,694
D011	délka atiky - vnitřní	m	71,200
D012	plocha střechy	m2	315,600
D013	délka atiky vnější	m	73,300

Z1/ Z1.1/ 03.p1.1 objekt C - č.1.1 - výměna izolace na ostění

C001	okapový chodník	m	40,570
C002	sokl - mozaika	m2	33,132
C003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	33,132
C004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	127,160
C005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	44,505
C006	Apu lišty	m	106,280

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-26,437
C007	parapety - délky	m	27,240

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-26,437
C008	otvory na fasádě	m2	100,310
C009	plocha lešení	m2	438,340
C010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	21,363
C011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	60,220
C012	plocha střechy	m2	217,802
C013	délka atiky vnější	m	63,900
C014	podhledy vrat - délky	m	9,370

Z1/ Z1.1/ 02.p1.1 objekt B - č.1.1 - výměna izolace na ostění

B001	okapový chodník	m	111,315
B002	sokl - mozaika	m2	71,007
B003	zateplení perimetr 140 mm, S-202	m2	71,007
B004	zateplení grafit 160 mm, S-200	m2	371,816
B005	zateplení minerální vata 160 mm	m2	94,676
B006	Apu lišty	m	168,920

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-48,307
B007	parapety - délky	m	76,050

Použití figury:

63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-48,307
B008	otvory na fasádě	m2	260,826
B009	plocha lešení	m2	793,829
B010	zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha	m2	43,915
B011	délka atiky - vnitřní, 4 strany	m	143,580
B012	plocha střechy	m2	931,000
B013	délka atiky vnější, 3,5 strany	m	126,465
B014	podhledy vrat - délky	m	21,270
B015	požární úsek střechy - plocha	m2	108,000
B016	požární úsek střechy - atika	m	33,000
B017	vnitřní ostění světlíků	m2	108,240

Z1/ Z1.1/ 01.p1.1 objekt A - č.1.1 - výměna izolace na ostění

A001	okapový chodník	m	76,300
A002	sokl - mozaika	m2	63,605
A003	zateplení perimetr 160 mm, S-203	m2	43,574
A004	zateplení grafit 180 mm, S-201	m2	220,148
A005	zateplení minerální vata 180 mm	m2	59,724

Kód	Popis	MJ	Vyměra
A006	Apu lišty	m	252,882
Použití figury:			
622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	262,098
63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-89,898
A007	parapety - délky	m	66,750
Použití figury:			
622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	262,098
63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-89,898
A008	otvory na fasádě	m2	176,122
A009	plocha řešení	m2	603,360
A010	zateplení minerální vata 30 mm	m2	24,191
Použití figury:			
63141462	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 300mm	m2	-89,898
63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 30mm	m2	26,610
A011	délka atiky - vnitřní	m	92,980
A012	plocha střechy	m2	496,008
A013	délka atiky - vnější	m	95,140